


ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
р-н Центральный, ж/о Оганер, ул. Озерная, д. 4
МуС

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« _____ » _____ 20 _____ г.

Смета № АУТВР - 070

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Озерная, д.7 (подъезды №3, 4)"
8 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Ог-О-7/2-09/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск _____

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 577 660 руб.

с НДС 681 638,80 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер _____ И.В. Леготин

И.о.главного бухгалтера _____ Т.С. Ильиных

И.о.зам.директора по экономике _____ Т.А. Клепча


Главный энергетик _____ В.В. Дацок

Начальник службы ЭРНС ТВСиК _____ Н.И. Сергеева



Подрядчик:

Генеральный директор _____ А.В. Белов



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ																
Приборы и оборудование Ду65																
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (914 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (1218 руб.) СП (585 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1218 руб.)	1 шт.	1 1+0	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.</i> <i>Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);</i> <i>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 <i>Текущие цены</i>	шт	1 1+0	21035,82				21036							
3	ТЕР16-02-007-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (622 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (576 руб.) СП (323 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (576 руб.)	1 соединение	1 1+0	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46		
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	92,02				-184							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	2151,59				2152							
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (914 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (1218 руб.) СП (585 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1218 руб.)	1 шт.	1 1+0	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12		
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1+0	21874,21				21874							
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (622 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (576 руб.) СП (323 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (576 руб.)	1 соединен ие	1 1+0	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46		
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	92,02				-184							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	2151,59				2152							
комплект термообразователей																
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (316 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (202 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 шт.	0,02 0,02+0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06+0	26,78				-2							
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	17,63				-35							
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	4,74				-9							
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	10,01				-20							
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (515 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (687 руб.) СП (330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (687 руб.)	1 шт.	2 2+0	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084+0	48,82				-4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18 О	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н РТ100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	1938,08				1938							
датчик избыточного давления:																
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (316 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (202 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 шт.	0,02 0,02+0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31		
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06+0	26,78				-2							
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	17,63				-35							
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2+0	12,37				25							
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	4,74				-9							
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	10,01				-20							
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (756 руб.): 122%=143%*0.85 от ФОТ (620 руб.) СП (378 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (620 руб.)	1 шт.	2 2+0	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	28,28				-57							
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2+0	29,42				59							
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (515 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (687 руб.) СП (330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (687 руб.)	1 шт.	2 2+0	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084+0	48,82				-4							
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2+0	3810,84				7622							
Трубопроводы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР16-02-004-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (215 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (199 руб.) СП (111 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (199 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,0067 <i>0,0067 + 0</i>	16837,05	895,59	498,67	5,5	113	6	3		79,75	0,53	0,37	
32	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,67 <i>-0,67 + 0</i>	147,31				-99							
33	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4 <i>4 + 0</i>	40,74				163							
34	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,35 <i>0,35 + 0</i>	296,65				104							
35	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (335 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.) СП (174 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,01105 <i>0,01105 + 0</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4		72,05	0,8	0,23	
36	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-1,105 <i>-1,105 + 0</i>	107,5				-119							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	1,105 1,105 + 0	173,7				192							
38	ТЕРр65-23-1 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (1208 руб.): 69%=81%*0.85 от ФОТ (1750 руб.) СП (700 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1750 руб.)	1000 м3 объема здания	19,2305 19,2305 + 0	3,6	3,6			69	69			0,41	7,88		
39	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (24 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м трубопро вода	0,01775 0,01775 + 0	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01	0,09		
Установка и демонтаж габаритного имитатора																
40	ТЕРр65-5-9 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (2148 руб.): 96%=113%*0.85 от ФОТ (2237 руб.) СП (1074 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2237 руб.)	100 шт.	0,02 0,02 + 0	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422	8,44		
41	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2 + 0	553,19				-1106							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2+0	2475,95				4952							
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										92527				48,34		
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.																
Приборы и оборудование																
43	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (698 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (930 руб.) СП (446 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (930 руб.)	1 шт.	1 1+0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09		
44	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1+0	16887,46				16887							
45	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно Ду40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (407 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (377 руб.) СП (211 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (377 руб.)	1 соединение	1 1+0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	77,07				-154							
47	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-03 <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.</i> <i>Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 <i>Текущие цены</i>	комплект	1 1+0	1470,43				1470							
48	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-40, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 <i>НР (698 руб.): 75%=88%*(0.85 от ФОТ (930 руб.)</i> <i>СП (446 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (930 руб.)</i>	1 шт.	1 1+0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09		
49	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-40, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);</i> <i>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы.</i> <i>Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);</i> <i>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 <i>Текущие цены</i>	шт	1 1+0	17725,84				17726							
50	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно Ду40) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 <i>НР (407 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85 от ФОТ (377 руб.)</i> <i>СП (211 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8 от ФОТ (377 руб.)</i>	1 соединение	1 1+0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	77,07				-154							
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-03 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1470,43				1470							
комплект Термопреобразователей																
53	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (316 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (202 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31		
54	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2							
55	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35							
56	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9							
57	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (515 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (687 руб.) СП (330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (687 руб.)	1 шт.	2 2+0	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06		
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,084 -0,084+0	48,82				-4							
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	1938,08				1938							
преобразователи избыточного давления																
61	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (316 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (202 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 шт.	0,02 0,02+0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31		
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06 -0,06+0	26,78				-2							
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2+0	17,63				-35							
64	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2 2+0	12,37				25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9							
66	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20							
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (756 руб.): 122%=143%*0.85 от ФОТ (620 руб.) СП (378 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (620 руб.)	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68		
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57							
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	29,42				59							
70	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (515 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (687 руб.) СП (330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (687 руб.)	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06		
71	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2+0	3810,84				7622							
сброса, воздухоотводчики																
73	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (648 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (864 руб.) СП (415 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (864 руб.)	100 шт.	0,04 0,04+0	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62		
74	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12 -0,12+0	26,78				-3							
75	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4+0	17,63				-71							
76	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 4+0	12,37				49							
77	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4+0	4,74				-19							
78	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4+0	10,01				-40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (1459 руб.): 122%=143%*(0.85 от ФОТ (1196 руб.)) СП (730 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1196 руб.)	1 шт.	4 4+0	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36		
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-4 -4+0	28,28				-113							
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4 4+0	29,42				118							
82	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (1363 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (1262 руб.) СП (707 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1262 руб.)	1 шт.	2 2+0	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66	3,32	0,02	0,04
83	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2+0	32,88				-66							
Краны шаровые приварные																
84	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (3804 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (3522 руб.) СП (1972 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3522 руб.)	1 врезка	2 2+0	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46	8,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,8 <i>-(1,6 + 0)/2</i>	79,28				-63							
86	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 <i>-2 + 0</i>	105,72				-211							
87	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2 <i>2 + 0</i>	1129,08				2258							
трубопроводы																
88	ТЕР16-02-004-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (71 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (37 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)</i>	100 м трубопро вода	0,0028 <i>0,0268 + 0-0,024</i>	12233,21	809,12	353,46	3,42	34	2	1		72,05	0,2	0,23	
89	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,28	107,5				-30							
90	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм (применительно 76х3,5-48х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4 <i>4 + 0</i>	36,62				146							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (407 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (377 руб.) СП (211 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (377 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,01676 <i>0,01676 + 0</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	183	11	5		60,83	1,02	0,19	
92	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-1,676 <i>-1,676 + 0</i>	97,65				-164							
93	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 48х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	1,3 <i>1,3 + 0</i>	112,46				146							
94	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-48х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	4 <i>4 + 0</i>	20,4				82							
95	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (24 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,01676	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01	0,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,0028	329,84	67,08	44,91			1			5,01	0,01		
Установка и демонтаж габаритного имитатора																
97	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1573 руб.): 96%=113%*0.85 от ФОТ (1639 руб.) СП (787 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1639 руб.)	100 шт.	0,02 0,02 + 0	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7		308	6,16	
98	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года</i> ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	350,08					-700						
99	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 + 0	1448,81					2898						
									102178					59,89		0,06
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.																
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.																
Приборы и оборудование																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	ТЕРм11-02-022-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (698 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (930 руб.) СП (446 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (930 руб.)	1 шт.	1 1+0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09		
101	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1+0	15929,3				15929							
102	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (407 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (377 руб.) СП (211 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (377 руб.)	1 соединение	1 1+0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96		
103	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	77,07				-154							
104	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	1232,57				1233							
преобразователи избыточного давления																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (149 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (199 руб.) СП (96 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (199 руб.)	100 шт.	0,01 0,01 + 0	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65		
106	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,03 -0,03 + 0	26,78				-1							
107	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -1 + 0	17,63				-18							
108	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1 1 + 0	12,37				12							
109	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -1 + 0	4,74				-5							
110	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -1 + 0	10,01				-10							
111	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (378 руб.): 122%=143%*0.85 от ФОТ (310 руб.) СП (189 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)	1 шт.	1 1 + 0	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84		
112	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -1 + 0	28,28				-28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 1+0	29,42				29							
114	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (266 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (354 руб.) СП (170 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (354 руб.)	1 шт.	1 1+0	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03		
115	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042 -0,042+0	48,82				-2							
116	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1+0	3810,84				3811							
сброса, воздухоотводчики																
117	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (316 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (202 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 шт.	0,02 0,02+0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31		
118	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06+0	26,78				-2							
119	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2+0	17,63				-35							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2 2+0	12,37				25							
121	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2+0	4,74				-9							
122	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2+0	10,01				-20							
123	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (756 руб.): 122%=143%*0.85 от ФОТ (620 руб.) СП (378 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (620 руб.)	1 шт.	2 2+0	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68		
124	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2+0	28,28				-57							
125	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2 2+0	29,42				59							
126	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> НР (670 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (620 руб.) СП (347 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (620 руб.)	1 шт.	1 1+0	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	1,66	0,02	0,02
127	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-1 -1+0	32,88				-33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
запорная арматура																
128	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1124 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (1041 руб.) СП (583 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1041 руб.)	1 шт.	1 1 + 0	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	2,91	0,02	0,02
129	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	127,62				-255							
130	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	110,58				221							
131	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	1007,72				1008							
132	ТЕР16-07-003-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (3804 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (3522 руб.) СП (1972 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3522 руб.)	1 врезка	2 2 + 0	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92		
133	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	68,03				-136							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8 -0,8 + 0	63,71				-51							
135	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	849,8				1700							
Трубопроводы																
136	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (24 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м трубопро вода	0,0015 0,0015 + 0	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75	0,12	0,37	
137	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,15 -0,15 + 0	116,8				-18							
138	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	36,84				74							
139	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (215 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (199 руб.) СП (111 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (199 руб.)	100 м трубопро вода	0,008 0,008 + 0	12233,21	809,12	353,46	3,42	98	6	3		72,05	0,58	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
140	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,8 -0,8 + 0	107,5				-86							
141	ТСЦ-103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,8 0,8 + 0	153,75				123							
142	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (191 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.) СП (99 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,00775 0,00775 + 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83	0,47	0,19	
143	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,775 -0,775 + 0	97,65				-76							
144	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2 2 + 0	17,85				36							
145	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,625 0,625 + 0	102,3				64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (611 руб.): 69%=81%*0.85 от ФОТ (886 руб.) СП (354 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (886 руб.)	1000 м3 объема здания	19,2305 19,2305 + 0	1,84	1,84			35	35			0,21	4,04		
147	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (24 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м трубопро вода	0,00775 0,00775 + 0	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01	0,04		
148	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (24 руб.): 108%=141%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м трубопро вода	0,0095 0,0095 + 0	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01	0,05		
Установка и демонтаж габаритного имитатора																
149	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (787 руб.): 96%=113%*0.85 от ФОТ (820 руб.) СП (394 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (820 руб.)	100 шт.	0,01 0,01 + 0	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308	3,08		
150	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	350,08				-350							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	1232,57				1233							
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65711					44,7		0,06
Раздел 4. Демонтажные работы																
152	ТЕРp65-14-4 Гр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (566 руб.): 69%=81%*0.85 от ФОТ (820 руб.) СП (328 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (820 руб.)	100 м трубопровода	0,05 0,05 + 0	762,14	640,59	59,84		38	32	3		65,3	3,27		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1746					3,76		
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.																
153	ТЕРм11-06-001-01 Гр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1180 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (1573 руб.) СП (755 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1573 руб.)	1 шт.	1 0 + 1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	5,15	0,04	0,04
154	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	4676,25				4676							
155	ТЕРм08-02-397-01 Гр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (20 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (22 руб.)	100 м	0,008 0 + 0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	0,09	3,61	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0 + 0,8	71,04				57							
157	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (947 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (1263 руб.) СП (606 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1263 руб.)	1 шт.	7 0 + 7	7,44	5,93			52	42			0,52	3,64		
158	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	18488,01				18488							
159	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1775 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1994 руб.) СП (1037 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1994 руб.)	1 ввод	6 0 + 6	43,45	11,14			261	67			1,03	6,18		
160	ТСЦ-509-0090	Переемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6 0 + -6	7,24				-43							
161	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5 0 + 5	32,19				161							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
162	цена поставщик а	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1 0 + 1	59,35				59							
163	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (690 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (775 руб.) СП (403 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (775 руб.)	1 шт.	2 0 + 2	13,49	12,77			27	26			1,12	2,24		
164	цена поставщик а	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 0 + 2	201,57				403							
165	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (198 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (222 руб.) СП (115 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (222 руб.)	100 м	0,01 0 + 0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5	0,42	27,6	0,28
166	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 0 + 1,03	102,3				105							
167	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (295 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (332 руб.) СП (173 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (332 руб.)	100 м	0,03 0 + 0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	1,04	0,22	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
168	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0 + 3,09	39,93				123							
169	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (4396 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (4939 руб.) СП (2568 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4939 руб.)	100 м	0,334 0 + 0,334	4104,85	257,52	769,47	236,42	1371	86	257	79	23,8	7,95	15,91	5,31
170	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	34,402 0 + 34,402	6,63				228							
171	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (532 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (598 руб.) СП (311 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (598 руб.)	100 м	0,334 0 + 0,334	1098,2	60,7	4,54	0,15	367	20	2		5,61	1,87	0,01	
172	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (99 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (111 руб.) СП (58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (111 руб.)	100 м	0,06 0 + 0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,4	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (690 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (775 руб.) СП (403 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (775 руб.)	100 м	0,062 0 + 0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	2,37	0,25	0,02
174	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (237 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (266 руб.) СП (138 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (266 руб.)	100 м	0,354 0 + 0,354	381,34	24,78	4,54	0,15	135	9	2		2,29	0,81	0,01	
175	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1146 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (1528 руб.) СП (733 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1528 руб.)	100 м	0,323 0 + 0,323	170,84	158,1			55	51			12,4	4,01		
176	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 0 + 1,236	5,38				7							
177	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 0 + 11,22	34,3				385							
178	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	71,808 0 + 71,808	16,56				1189							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
179	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	31,314 0 + 31,314	8,57				268							
180	ТЕРм08-03-545-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (4770 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (5360 руб.) СП (2787 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (5360 руб.)	1 шт.	5 0 + 5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31	16,55		
181	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5 0 + 5	40,31				202							
182	ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (3389 руб.): 75%=88%*0,85 от ФОТ (4519 руб.) СП (2169 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (4519 руб.)	100 концов	1,25 0 + 1,25	183,66	120,92			230	151			10,3	12,88		
183	ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1222 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1373 руб.) СП (714 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1373 руб.)	100 жил	0,24 0 + 0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8	4,03	0,01	
									107507					94		7,68
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.																
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (1932 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2171 руб.) СП (1129 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2171 руб.)	100 м	0,16 0 + 0,16	6823,93	375,45	306,56	3,27	1092	60	49	1	34,7	5,55	0,22	0,04
185	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	16,48 0 + 16,48	39,93				658							
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.									10661					8,99		0,06
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																
186	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (375 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 м	0,16 0 + 0,16	1116,17	72,93	9,07	0,3	179	12	1		6,74	1,08	0,02	
187	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	16,32 0 + 16,32	34,3				560							
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2306					1,75		
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (17 руб.): 76%=99%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016908 0,016908 + 0	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,841	0,1	0,01	
189	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002 -0,0002 + 0	19552,05						-4					
190	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,2 + 0	24,87						5					
191	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 НР (50 руб.): 76%=99%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016908 0,016908 + 0	691,31	143,11	33,1	0,22	12	2	1		11,682	0,2	0,02	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										320					0,47	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.																
192	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 НР (338 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (554 руб.) СП (177 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (554 руб.)	1 токоприемник	1 0 + 1	22,1	22,1				22	22			1,5	1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
193	ТЕРп01-11-028-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 НР (95 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (155 руб.) СП (50 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (155 руб.)</i>	1 линия	1 0 + 1	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4		
194	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 НР (81 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (133 руб.) СП (43 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (133 руб.)</i>	100 точек	0,02 0 + 0,02	235,68	235,68			5	5			16	0,32		
195	ТЕРп02-01-002-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 НР (44439 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (72851 руб.) СП (23312 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (72851 руб.)</i>	1 система	1 0 + 1	2860,2	2860,2			2860	2860			168	168		
196	ТЕРп02-01-002-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 (14 приборов и датчиков + 5 дискретных + 2 реверса) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 НР (2148 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (3522 руб.) СП (1127 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (3522 руб.)</i>	1 канал	1 0 + 1	137,9	137,9			138	138			8,1	8,1		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									149025					205,07		
Раздел 10. Узел учета проектные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
197	СБЦ9-5-7-4	<p>Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</p>	разработка проектной документации	1 0 + 1	1680,17	1680,17			1680	1680						
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									182629	6763	816	86		369,11		5,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									184206	7993	1163	115		466,97		7,86
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69, 81-96, 67-68, 79-80, 102-103, 113, 125-145, 147-148, 111-112, 123-124, 188-191)									233	175	58			15,771		0,028
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 40-41, 97-98, 146, 149-150, 152)									52	48	5			4,9305		
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 100, 105-110, 114-115, 117-122, 153, 157, 175, 182, 155-156, 159-160, 163, 165-167, 169, 171-174, 180, 183-184, 186)									648	431	217	30		39,501		2,0055
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 192-196)									455	455				26,748		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 184, 186)									32	19	13			1,79		0,01
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69, 81-96, 67-68, 79-80, 102-103, 113, 125-145, 147-148, 111-112, 123-124, 188-191)									157	101	56			9,1245		0,025
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									414047	185514	7316	2547		466,97		7,86
Накладные расходы									105587							
В том числе, справочно:																
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 77215) (Поз. 192-196)									47101							
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3456) (Поз. 38, 146, 152)									2385							
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20400) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 100, 105-110, 114-115, 117-122, 153, 157, 175, 182)									15301							
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 188-191)									84							
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19404) (Поз. 154-156, 159-174, 176-181, 183-187)									17270							
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 40-42, 97-99, 149-151)									4508							
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 13734) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 69, 81-96, 102-104, 113, 125-145, 147-148)									14832							
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3366) (Поз. 25-26, 67-68, 79-80, 111-112, 123-124)									4106							
Сметная прибыль									58026							
В том числе, справочно:																
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 77215) (Поз. 192-196)									24709							
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3456) (Поз. 38, 146, 152)									1382							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25096) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 97-99, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 149-151, 100, 105-110, 114-115, 117-122, 153, 157, 175, 182)									12047							
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19404) (Поз. 154-156, 159-174, 176-181, 183-187)									10090							
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 188-191)									53							
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13734) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 69, 81-96, 102-104, 113, 125-145, 147-148)									7692							
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3366) (Поз. 25-26, 67-68, 79-80, 111-112, 123-124)									2053							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									92527					48,34		
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									102178					59,89		0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65711					44,7		0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1746					3,76		
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									107507					94		7,68
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									10661					8,99		0,06
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									2306					1,75		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									320					0,47		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									149025					205,07		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679							
Итого									577660					466,97		7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе:																	
Материалы									86346								
Машины и механизмы									7316								
ФОТ									188061								
Оборудование									134871								
Накладные расходы									105587								
Сметная прибыль									58026								
ВСЕГО по смете									577660					466,97		7,86	

