

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

«    »    20    г.

Смета №                    АУТВР - 062

Объект: "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Надеждинская, д.22"  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)

узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта:                    К-Н-22-07/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Кайеркан, ул. Надеждинская, д.22*

Договор подряда                    КОС - 126 / 15

На сумму:                    446 715                    руб.

Заказчик:                    МУП «КОС»

Подрядчик:                    ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Летотин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Начальник ПЭБ

Т.А. Клетча

Главный энергетик

В.В. Дашок

Начальник службы ЭРНС ТВСик

Н.И. Сергеева


от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС                    527 123,70                    руб.

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>										
Приборы и оборудование										
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1 + 0	110,88 41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=65; ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары с укладкой - для электрооборудования, кипля, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	1 1 + 0	21035,82		21036				
3	ТЕР16-02-007-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений 4 на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1 + 0	246,03 16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские привязные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	92,02		-184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (комплект) (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1+0	2151,59		2152				
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2-1-Б-Р-65, кл.Б) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1+0	110,88 41,45	33,05	111		41	33	4,12 4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-Р-65, кл.Б) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоймость тары и упаковок - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1+0	21874,2		21874				
8	ТЕР16-02-007-02 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1+0	246,03 16,64	10,18	246		17	10	1,46 1,46
9	ТСЛ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3ст2, ВС3ст3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2+0	92,02		-184				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (комплект) (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1+0	2151,59		2152				

Комплект термообразователей



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Датчик избыточного давления:										
19	ТЕРМ12-10-001-01 Тр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02 0,02 + 0	4792,02 723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,06 -0,06 + 0	26,78		-2				
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	17,63		-35				
22	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	12,37		25				
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	4,74		-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	10,01		-20				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ										
25	ТЕР24-01-033-01 Тр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	38,21 8,77		76	18		0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	28,28		-57				
										4

27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	29,42	59					11	
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	14,02 11,74	28	23			1,03	2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,084 -0,084 + 0	48,82	-4						
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Сборование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	2 2 + 0	3810,84	7622						
Трубопроводы, запорная арматура											
31	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,008 (0,5+0,075*4)/100	13562,43 895,59	108	7	4	498,67 5,5	79,75	0,64	
32	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,8	116,8	-93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТСЦ-103-0339	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправосудное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37	0,5 0,5 - 0	243,93			122			
34	ТСЦ-507-2235	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (применительно 89х4,5-76х3,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправосудное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37	4 4 + 0	36,84			147			
35	ТЕР16-02-014-02 Гр.Министров Граснояр.кр. от 12.11.10 №237 О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправосудное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37	0,01105 0,01105 + 0	12233,21 809,12	353,46 3,42		135	9	4	72,05 0,8
36	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправосудное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37	-1,105 -1,105 + 0	107,5			-119			
37	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправосудное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37	1,105 1,105 + 0	173,7			192			
38	ТЕРР65-23-1 Гр.Министров Граснояр.кр. от 12.11.10 №237 О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы (1000 м <sup>3</sup> объема здания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправосудное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗГЛМ=22,15; МАТ=4,37	14,3 14,3 + 0	3,6 3,6			51	51	0,41	5,86

39	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИИ=22,15; МАТ=4,37	0,01905 0,01905 + 0	329,84 67,08	44,91	6	1	1	5.01	0,1
Установка и демонтаж габаритного имитатора										
40	ТЕР65-5-9 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПИИ=22,15; МАТ=4,37	0,02 0,02 + 0	67934,44 4405,68	867,55	1359	88	17	422	8,44
41	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПИИ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	553,19		-1106				
42	Цена посташка	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (шт) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские рас.обд. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПИИ=2%; МАТ=2% + расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	2 2 + с	2475,95		4952				
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.										
Приборы и оборудование										
43	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=3,29; ЗПИИ=22,15; МАТ=4,37	1 1 + с	20,69 10,36		21	10		1,33	1,03





50	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применитель-но 25мм) (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1 + 0	201,76 10,94	6,83	202	11	7	11	0,96	0,96
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	77,07		-154					
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (комплект) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1 + 0	1005,52		1006					
комплект преобразователей											
53	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02 0,02 + 0	4792,02 723,98	594,46	96	14	12	14	65,4	1,31
54	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	10,01		-20					
55	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	4,74		-9					
56	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	17,63		-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-0,06 -0,06 + 0	26,78			-2			
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	14,02 11,74			28	23	1,03	2,06
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-0,084 -0,084 + 0	48,82			-4			
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (комплект) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1 + 0	1938,08			1938			
Сборные краны										
61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штурверы на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Кар 093 Ду-15мм) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	0,02 0,02 + 0	4792,02 723,98	594,46		96	14	12	65,4 1,31
62	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	10,01			-20			
63	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	4,74			-9			

64	ТСЦ-108-0081	<b>Бобышки скошенные</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	17,63	-	-	-	-	-35					10	11
65	ТСЦ-302-1236	<b>Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + c	12,37	-	-	-	-	25						
66	ТСЦ-101-1703	<b>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)</b> (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,06 -0,06 + 0	26,78	-	-	-	-	-2						
67	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b> (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	38,21 8,77	-	-	-	-	76	18		0,84			1,68
68	ТСЦ-302-1342	<b>Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + c	28,28	-	-	-	-	-57						
69	ТСЦ-302-1831	<b>Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	29,42	-	-	-	-	59						
краны шаровые фланцевые															
70	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф32)</b> (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1 + 0	219,26 15,35	7,92				219	15	8	1,47			1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2+0	77,07		-154				
72	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	2 2+0	60,33		121				
73	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм (Применительно фланцевый) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 1+0	849,8		850				
Кран шаровый под приварку										
74	ТЕР16-05-001-01 Пр. Мультистор Крайсюрр.кр. от 12.11.10 №в237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 1+0	152,92 15,35	5,85	153		15	6	1,47 1,47
75	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-0,002 -0,002+0	2573,05		-5				
76	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	-0,0011 -0,0011+0	33849,77		-35				

77	ТСЦ-507-0980	<p>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>), диаметром 25 мм</p> <p>(шт.)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	-2 -2 + 0	44,7	-89					
78	ТСЦ-302-1823	<p>Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 25 мм</p> <p>(шт.)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	1 1 + 0	777,1	777					
Трубопроводы										
79	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	<p>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм</p> <p>(100 м трубопровода)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	0,00952 0,00952 + 0	13562,43 895,59	129	498,67 5,5	5	9	79,75	0,76
80	ТСЦ-302-3289	<p>Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм</p> <p>(м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	-0,952 -0,952 + 0	116,8	-111					
81	ТСЦ-103-0389	<p>Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм</p> <p>(м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	0,05 0,05 + 0	243,93	12					
82	ТСЦ-507-1980	<p>Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5мм)</p> <p>(шт.)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</p>	4 4 + 0	52,42	210					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	2 2+0	36,84						
84	ТЕР16-02-004-02 Пр. Микрострой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,00485 0,00485+0	12233,21 809,12	353,46 3,42	59	4	2	72,05	0,35
85	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	-0,485 -0,485+0	107,5		-52				
86	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,25 0,25+0	173,7		43				
87	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	3 3+0	30,21		91				
88	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (Применительно 76х3,5-57х3,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 1+0	33,06		33				

89	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	0,02948 0,02948 + 0	10937,16 683,12	289,92 2,82	322	20	9	60,83	1,79
90	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	-2,948 -2,948 + 0	97,65	-288					
91	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	2,15 2,15 + 0	136,2	293					
92	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	6 6 + 0	25,4	152					
93	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-38х3,0) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	2 2 + 0	25,12	50					
94	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	0,00535 0,00535 + 0	10937,16 683,12	289,92 2,82	59	4	2	60,83	0,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-0,535	37,65						
96	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,23 0,23 + 0	102,3						
97	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,275 0,275 + 0	€0,92						
98	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 1 - 0	25,12						
99	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минетрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02483 0,03433 + 0	11,78 67,08						
100	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минетрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01437 0,01437 + 0	29,84 57,08						

101	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,02 0,02 + 0	42390,71 3215,52	330,5	848	64	7	308	6,16
102	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-2 -2 + 0	350,08	-700					
103	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1 + 0	1232,57	1233					
104	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 1 + 0	929,83	930					
<b>Раздел 3. Демонтажные работы</b>										
105	ТЕРр65-3-13 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Ду 80мм) (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01 0,01 + 0	944,09 934,89	9,2 3,72	9	9		95,3	0,95
106	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,03 0,03 + 0	762,14 640,59	59,84	23	19	2	65,3	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01 0,01 + 0	477,35 421,72	23,98		5	4	43,6	0,44
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.										
108	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 0 + 1	227,05 22,48	17,96 0,59		237	52	18 1	5,15 5,15
109	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 Р54 с монтажной платой (шт.) (МДС3 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗПМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 0 + 1	5538,99			5539			
110	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,008 0 + 0,008	1559,08 1-5,77	329,12 53,64		13	1	3	10,7 0,09
111	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,8 0 + 0,8	1-1,04			57			
112	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	6 0 + 6	7,44 5,93			45	36	0,52	3,12

113 О	Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (шт.) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 0 + 1	18488,01	18488							
114	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм (1 ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	5 0 + 5	43,45 11,14	217	56				1,03	5,15		
115	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	-5 0 + -5	7,24	-36								
116	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (шт.) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 0 + 4	61,63	247								
117	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (шт.) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 0 + 1	63,79	64								
118	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	2 0 + 2	13,49 12,77	27	26				1,12	2,24		
119	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (шт.) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЭМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	2 0 + 2	232,46	465								19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Микстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,01 0 + 0,01	4052,39 449,03	1604,09 410,14	41	4	16	41,5	0,42
121	ТСЛ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1,03 0 + 1,03	102,3		105				
122	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Микстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,03 0 + 0,03	6823,93 375,45	306,56 3,27	205	11	9	34,7	1,04
123	цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (М) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	3,09 0 + 3,09	51,95		161				
124	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Микстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,314 0 + 0,314	4104,85 257,52	769,47 236,42	1289	81	242 74	23,8	7,47
125	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (М) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	32,342 0 + 32,342	16,6		537				

126	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	0,314 0 + 0,314	1098,2 60,7	4,54 0,15	345	19	1	5,61	1,76
127	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	0,06 0 + 0,06	1116,17 72,93	9,07 0,3	67	4	1	6,74	0,4
128	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	0,062 0 + 0,062	2353,1 414,41	293,18 3,72	146	26	18	38,3	2,37
129	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	0,453 0 + 0,453	381,34 24,78	4,54 0,15	173	11	2	2,29	1,04
130	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогогабаритных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	0,258 0 + 0,258	170,84 158,1		44	41		12,4	3,2
131	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (м) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=€%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к раск.; "З=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1,236 0 + 1,236	6,47		8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Цена поставщика	<b>Кабель силовой ВВГнг 3х1,5</b> (М) (МДС35 п.4.60. Транспорзные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	11,22 0 + 11,22	40,38			453			
133	Цена поставщика	<b>Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E</b> (М) (МДС35 п.4.60. Транспорзные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	71,106 0 + 71,106	40,55			2908			
134	Цена поставщика	<b>Кабель Витая пара УТР 2х24AWG cat 5E</b> (М) (МДС35 п.4.60. Транспорзные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	32,844 0 + 32,21,02	38,38			1261			
135	<b>ТЕРМ08-03-545-01</b> Пр.Министров -районпр.кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (1 шт.)</b> (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 0 - 4	250,6 35,91	3,44		1002	143	14	3,31 13,24
136	Цена поставщика	<b>Коробка распаечная олп 85х85х40 IP54</b> (шт) (МДС35 п.4.60. Транспорзные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 0 - 4	51,9			208			
137	<b>ТЕРМ11-08-001-03</b> Пр.Министров -районпр.кр. от 12.11.10 №237-О	<b>Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием (100 концов)</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1,12 0 + 1,02	183,66 120,92			187	123	10,3	10,51

138	ТЕР08-03-574-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,2 0 + 0,2	5205,82 191,52	4,54 0,15	1041	38	1	16,8	3,36
-----	---	--	----------------	-------------------	--------------	------	----	---	------	------

**Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.**

139	ТЕР08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	0,33 0 + 0,3+0,03	6823,93 375,45	306,56 3,27	2252	124	101	34,7	11,45
140	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (М) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	3,99 0 + 0,5+3,09	51,95	1766					

**Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.**

141	ТЕР08-02-412-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого сдвоженного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1,33 0 + 0,3+0,03	1116,17 72,93	9,07 0,3	368	24	3	6,74	2,22
142	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (М) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	3,55 0 + 0,6+3,06	40,38	1359					

**Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Оргрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,015187 0,015187+0	345,66 71,56	16,55 0,11				5,84	0,09
144	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	-0,0002 -0,0002+0	13552,05						
145	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор- 1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,2 0,2+0	24,87						
146	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Оргрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 (за 2 раза) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1; 2 стая ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,015187 0,015187+0	691,32 143,12	33,1 0,22				11,68	0,18
<b>Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>										
147	ТЕР101-11-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 0+1	22,1 22,1						
148	ТЕР101-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗГ=22,15	1 0+1	5,89 5,89						

		у	о	р	в	т	ю	л	
149	ТЕРп01-11-0111-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	0,02 0 + 0,02	235,68 235,68		5	5	16	0,32
150	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 0 + 1	1447,13 1447,13		1447	1447	85	85
151	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	5 0 + 5	141,31 141,31		707	707	8,3	41,5

#### Раздел 9. Узел учета проектные работы

152	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (разработка проектной документации) (Проектирование АСУТП начинается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	1 0 + 1	1680,17 1680,17		1680	1680		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				149265		5331	5331	648	264,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				150410		6201	6201	923	334,12
В том числе, справочно:									
МДС35 пр.1 т.1 п.3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 70-100, 67-69, 143-146)				90		64	64	28	5,747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 40-41, 101-102, 105-107)						40	35	4		3,5715
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 108, 112, 130, 137, 110-111, 114-115, 118, 120-122, 124, 126-129, 135, 138-139, 141)						555	366	190	28	33,5825
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 147-151)						328	328			19,308
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 139, 141)						67	40	28		3,692
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 70-100, 67-69, 143-146)						65	37	27		3,3255
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						330431	145819	5804	2370	334,12
Накладные расходы						74801				
В том числе, справочно:										
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 147-151)						33981				
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2127) (Поз. 38, 105-107)						1468				
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14353) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 108, 112, 130, 137)						10766				
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 143-146)						84				
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 20179) (Поз. 109-111, 114-129, 131-136, 138-142)						17959				
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3876) (Поз. 40-42, 101-104)						3721				
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4917) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 70-100)						5310				
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1240) (Поз. 25-27, 67-69)						1512				
Сметная прибыль						41483				
В том числе, справочно:										
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 147-151)						17826				
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2127) (Поз. 38, 105-107)						851				
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18229) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 101-104, 43, 48, 53-59, 61-66, 108, 112, 130, 137)						8750				
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20179) (Поз. 109-111, 114-129, 131-136, 138-142)						10493				
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 143-146)						53				
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4917) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 70-100)						2754				
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1240) (Поз. 25-27, 67-69)						756				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ						91670				46,2
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.						70690				31,73
Итого по разделу 3 Демонтажные работы						1740				3,85
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.						101851				81,75
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоручава.						22356				18,55
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.						4909				3,6
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.						306				0,41
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.						107514				148,03
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы						45679				26

	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	итого
Итого	446715									334,12
В том числе:										
Материалы	74718									
Машины и механизмы	5804									
ФОТ	148189									
Оборудование	104090									
Накладные расходы	74801									
Сметная прибыль	41483									
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>446715</b>									<b>334,12</b>

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СБ ПО МУП «КОС»  
 КОВАЛЕВА Г.Г.

