

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Смета № АУТВР - 423**

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бегичева, д.27

19 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: **Н-Б-27-12/2015-АУТВР**

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Бегичева, д.27 уч.г

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 462 655 руб.

с НДС 545 932,90 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Главный инженер                    | И.В. Легопин   |
| И.о. главного бухгалтера МУП «КОС» | Т.С. Ильиных   |
| Зам. директора по экономике        | Н.Б. Евстокова |

И.о. Главного энергетик МУП "КОС" В.В. Медведь

Начальник службы ЭРНС ТВСик Н.И. Сергеева



Подрядчик:

А.В. Белов

*Handwritten signature in blue ink.*



| № пп  | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|---|--|---|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|   |  |   |              |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|   |  |   |              |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2  | 3   | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.</b> |  |   |              |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| Приборы и оборудование                          |  |   |              |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 1   | ТЕР11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72   |                       | 69          | 31      |         | 23     |
| 2   | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | шт           | 1    | 17714,95                |             |         |                       | 17715       |         |         |        |
| 3   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 202         | 11      |         | 7      |
| 4   | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2   | 77,07                   |             |         |                       | -154        |         |         |        |
| 5   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | комплект     | 1    | 1740,73                 |             |         |                       | 1741        |         |         |        |
| 6   | ТЕР11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72   |                       | 69          | 31      |         | 23     |
| 7   | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1    | 18553,34                |             |         |                       | 18553       |         |         |        |
| 8   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 202         | 11      |         | 7      |



| Гранд-СМЕТА                  |   | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|---|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 1                            | 2   |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 9                            | ТСЦ-507-0983  | Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект | 1      | 1740,73 |        |        |   | 1741 |    |    |    |
| Комплект термообразователей  |   |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министрн Красноярр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термообразователи сопровитления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240  | Компачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Министрн Красноярр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,384 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика   | Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| Датчик избыточного Давления: |   |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министрн Красноярр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| 1                            | 2  | 3  | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|--|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                           | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                           | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                           | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                           | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                           | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| <b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b> |  |  |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                           | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                           | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                           | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30                           | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2      | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| <b>Сбросники, воздушники</b> |  |  |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2   | 3   | 4            | 5         | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|---------------------------------|---|---|--------------|-----------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 32                              | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                    | кг           | -0,008    | 26,78    |        |        |      |      | -2  |    |    |
| 33                              | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.          | -2        | 17,63    |        |        |      |      | -35 |    |    |
| 34                              | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                      | шт.          | 1<br>-2-1 | 12,37    |        |        |      |      | 12  |    |    |
| 35                              | ТСЦ-302-1237  | Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                      | шт.          | 1<br>-2-1 | 14,82    |        |        |      |      | 15  |    |    |
| 36                              | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | -2        | 4,74     |        |        |      |      | -9  |    |    |
| 37                              | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | -2        | 10,01    |        |        |      |      | -20 |    |    |
| 38                              | ТЕР24-Г1-033-01<br>Пр. Мисюра Краснояр кр.<br>от 12.11.0 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                         | 1 шт.        | 2         | 38,21    | 8,77   |        |      |      | 76  | 18 |    |
| 39                              | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт.          | -2        | 28,28    |        |        |      |      | -57 |    |    |
| 40                              | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | 1<br>-2-1 | 29,42    |        |        |      |      | 29  |    |    |
| 41                              | ТСЦ-302-1832  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | 1<br>-2-1 | 46,24    |        |        |      |      | 46  |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |   |   |              |           |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 42                              | ТЕР18-06-007-06<br>Пр. Мисюра Краснояр кр.<br>от 12.11.0 №237-О | Установка фильтров диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 10 фильтров  | 0,1       | 11483,56 | 160,63 | 225,24 | 3,27 | 1148 | 16  | 23 |    |
| 43                              | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Мисюра Краснояр кр.<br>от 12.11.0 №237-О | Установка французевьх соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                 | 1 соединение | 1         | 284,91   | 16,64  | 10,18  |      | 285  | 17  | 10 |    |
| 44                              | 101-2573  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                  | т            | -0,0008   | 31424,22 |        |        |      |      | -25 |    |    |



| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5                                    | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 45 | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | Т                     | 0,0016<br>0,0008*2                   | 31424,22 |        |        |     | 50   |    |    |    |
| 46 | ТСЦ-507-0985  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -2                                   | 111,46   |        |        |     | -223 |    |    |    |
| 47 | ТСЦ-507-1002  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 90 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | 2                                    | 134,65   |        |        |     | 269  |    |    |    |
| 48 | ТСЦ-509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | -0,001                               | 5000,27  |        |        |     | -5   |    |    |    |
| 49 | ТСЦ-509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | 0,002<br>0,001*2                     | 5000,27  |        |        |     | 10   |    |    |    |
| 50 | ТЕР16-02-004-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,0036<br>(0,008*2+0,2)/100          | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 61   | 3  | 2  |    |
| 51 | ТСЦ-302-3290  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | -0,36                                | 147,31   |        |        |     | -53  |    |    |    |
| 52 | ТСЦ-507-2298  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм (прим. 108х4,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                                    | 54,11    |        |        |     | 108  |    |    |    |
| 53 | ТСЦ-103-0402  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | М                     | 0,2                                  | 296,65   |        |        |     | 59   |    |    |    |
| 54 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,03178<br>(0,188*6+0,075*2+1,9)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 431  | 28 | 16 |    |
| 55 | ТСЦ-302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -3,178                               | 116,8    |        |        |     | -371 |    |    |    |



| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5                 | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------------------|-------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 56 | ТСЦ-103-0389  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | 1,5               | 243,93   |        |        |      | 463  |    |    |    |
| 57 | ТСЦ-507-1980  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром углового прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Прим 90-89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | ШТ.                   | 6                 | 52,42    |        |        |      | 315  |    |    |    |
| 58 | ТСЦ-507-2288  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром углового прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (применительно 89х4,5-57х3,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ.                   | 2                 | 36,84    |        |        |      | 74   |    |    |    |
| 59 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №37-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57, 48, 32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,00±<br>0,05/ 0м | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 93   | 6  | 2  |    |
| 60 | ТСЦ-302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | -0,83             | 97,65    |        |        |      | -83  |    |    |    |
| 61 | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | 0,83              | 136,2    |        |        |      | 116  |    |    |    |
| 62 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр.Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №37-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (Ответный фланец для соединения с существующим трубопроводом)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение          | 0,5               | 284,91   | 16,64  | 10,18  |      | 142  | 8  | 5  |    |
| 63 | ТСЦ-507-0985  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | ШТ.                   | -1                | 111,46   |        |        |      | -111 |    |    |    |
| 64 | ТСЦ-507-1002  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | ШТ.                   | 1                 | 134,65   |        |        |      | 135  |    |    |    |
| 65 | ТСЦ-104-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6; 29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | Т                     | -0,00±            | 31424,22 |        |        |      | -13  |    |    |    |

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5                         | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 66   | ТСЦ-101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | T                     | 0,0008<br>0,0004*2        | 31424,22 |         |       |   | 25   |    |    |    |
| 67   | ТСЦ-509-0967   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.              | -0,0005                   | 5000,27  |         |       |   | -3   |    |    |    |
| 68   | ТСЦ-509-0967   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.              | 0,001<br>0,0005*2         | 5000,27  |         |       |   | 5    |    |    |    |
| 69   | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 м3 объема здания | 9,682<br>9882/1000        | 3,6      | 3,6     |       |   | 36   | 36 |    |    |
| 70   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | 100 м<br>трубопровода | 0,0085                    | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1    | 1  |    |    |
| 71   | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | 100 м<br>трубопровода | 0,03538<br>0,03178*0,0036 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 12   | 2  | 2  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора               |  |   |                       |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 72   | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установкам и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | 100 шт.               | 0,02                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848  | 64 | 7  |    |
| 73   | ТСЦ-302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены № 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | -2                        | 350,08   |         |       |   | -700 |    |    |    |
| 74   | Цена поставщика  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>4. Текущие цены                                     | шт                    | 2                         | 1686,67  |         |       |   | 3373 |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.</b> |  |   |                       |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| <b>Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.</b>             |  |   |                       |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| Приборы и оборудование                                   |  |   |                       |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| <b>96741</b>   |  |   |                       |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                    | 2  | 3   | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----------------------|--|---|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 75                   | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм<br>(МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1     | 20,69   | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    |
| 76                   | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30,0м3/ч<br>(МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА,<br>используемых ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |
| 77                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение |       | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 78                   | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,<br>давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 79                   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%;<br>ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |
| Термопреобразователь |  |   |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |
| 80                   | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0 01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    |
| 81                   | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1    |    |    |    |
| 82                   | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 17,63   |        |        |   | -18   |    |    |    |
| 83                   | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1    | 4,74    |        |        |   | -5    |    |    |    |
| 84                   | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М2Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 10,01   |        |        |   | -10   |    |    |    |
| 85                   | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до<br>1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1     | 14,02   | 11,74  |        |   | 14    | 12 |    |    |



| 1                          | 2  | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|
| 86                         | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2  |    |    |    |
| 87                         | Цена поставщика  | Термопреобразователь ТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой 1-бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, К-ПЛА, инспиримента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5   |        |        |   | 730 |    |    |    |
| сбросные и воздушные краны |  |  |          |        |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 88                         | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48  | 7  | 6  |    |
| 89                         | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1  |    |    |    |
| 90                         | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 17,63   |        |        |   | -18 |    |    |    |
| 91                         | ТСЦ-302-1236   | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 1      | 12,37   |        |        |   | 12  |    |    |    |
| 92                         | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 4,74    |        |        |   | -5  |    |    |    |
| 93                         | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 10,01   |        |        |   | -10 |    |    |    |
| 94                         | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38  | 9  |    |    |
| 95                         | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 28,28   |        |        |   | -28 |    |    |    |
| 96                         | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 1      | 29,42   |        |        |   | 29  |    |    |    |
| кран шаровой под приварку  |  |  |          |        |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 97                         | ТЕР16-05-001-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровой приварной 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1      | 219,26  | 15,35  | 7,92   |   | 219 | 15 | 8  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2   | 3  | 4                     | 5                                   | 6        | 7      | 8      | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|----|
| 98                              | ТСЦ-509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.              | -0,002                              | 2573,05  |        |        |      |    |    |    |    |
| 99                              | ТСЦ-101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т                     | -0,0011                             | 31424,22 |        |        |      |    |    |    |    |
| 100                             | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -2                                  | 77,07    |        |        |      |    |    |    |    |
| 101                             | ТСЦ-302-1824  | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | 1                                   | 849,8    |        |        |      |    |    |    |    |
| трубопроводы, запорная арматура |   |  |                       |                                     |          |        |        |      |    |    |    |    |
| 102                             | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Министров Казань-яр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,00338<br>(0,073+0,073+0,188*1)/50 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 46 | 3  | 2  |    |
| 103                             | ТСЦ-302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,338                              | 116,8    |        |        |      |    |    |    |    |
| 104                             | ТСЦ-507-2285  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (прим. 89х4,5-76х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37            | шт.                   | 1                                   | 36,84    |        |        |      |    |    |    |    |
| 105                             | ТСЦ-507-2288  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (89х3,5-45х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                    | шт.                   | 1                                   | 36,84    |        |        |      |    |    |    |    |
| 106                             | ТСЦ-507-1980  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                   | 52,42    |        |        |      |    |    |    |    |
| 107                             | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Казань-яр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,00315<br>(0,055*3+с 19)/100       | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 39 | 3  | 1  |    |



| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|
| 108  | ТСЦ-302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37  | М                     | -0,315               | 107,5    |         |        |      | -34 |    |    |    |
| 109  | ТСЦ-507-2284  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (применительно 76х3,5-38х3,0мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37 | шт.                   | 3                    | 30,21    |         |        |      | 91  |    |    |    |
| 110  | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37   | М                     | 0,15                 | 173,7    |         |        |      | 26  |    |    |    |
| 111  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0023<br>(0,29/100) | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 25  | 2  | 1  |    |
| 112  | ТСЦ-302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37  | М                     | -0,23                | 97,65    |         |        |      | -22 |    |    |    |
| 113  | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (прим. 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37                                    | М                     | 0,23                 | 102,3    |         |        |      | 24  |    |    |    |
| 114  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0023               | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      |     |    |    |    |
| 115  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,00315              | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 1   |    |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |   |   |                       |                      |          |         |        |      |     |    |    |    |
| 116  | ТЕР65-5-8<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно Установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода € текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА,Т=4,37   | 100 шт.               | 0,01                 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424 | 32 | 3  |    |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2               | 3   | 4   | 5  | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|---|-----|----|---------|---|---|---|------|----|----|----|
| 117  | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37                     | шт. | -1 | 350,08  |   |   |   | -350 |    |    |    |
| 118  | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт  | 1  | 1232,57 |   |   |   | 1233 |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. |                 |   |     |    |         |   |   |   |      |    |    |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.          |                 |   |     |    |         |   |   |   |      |    |    |    |
| Приборы и оборудование                         |                 |   |     |    |         |   |   |   |      |    |    |    |

|                                      |  |  |              |       |         |        |        |  |       |    |   |  |
|--------------------------------------|--|--|--------------|-------|---------|--------|--------|--|-------|----|---|--|
| 119                                  | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 1     | 20,69   | 10,36  |        |  | 21    | 10 |   |  |
| 120                                  | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0М3/4 (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструменты ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3 |        |        |  | 15929 |    |   |  |
| 121                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1     | 201,76  | 10,94  | 6,83   |  | 202   | 11 | 7 |  |
| 122                                  | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |  | -154  |    |   |  |
| 123                                  | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |  | 1254  |    |   |  |
| преобразователи избыточного давления |  |  |              |       |         |        |        |  |       |    |   |  |
| 124                                  | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бойбышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.      | 0.01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48    | 7  | 6 |  |
| 125                                  | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |  | -1    |    |   |  |

| 1                         | 2  | 3  | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|--|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 126                       | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 127                       | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и конгртайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 1      | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 128                       | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 129                       | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 130                       | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 131                       | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 132                       | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 133                       | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 134                       | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 135                       | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЭМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сбороса, воздухоотводчики |  |  |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 136                       | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 137                       | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1                 | 2   | 3  | 4   | 5  | 6      | 7     | 8     | 9 | 10  | 11   | 12 | 13 |
|-------------------|---|--|-----|----|--------|-------|-------|---|-----|------|----|----|
| 138               | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт. | -2 | 17,63  |       |       |   |     | -35  |    |    |
| 139               | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт. | 2  | 12,37  |       |       |   |     | 25   |    |    |
| 140               | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт. | -2 | 4,74   |       |       |   |     | -9   |    |    |
| 141               | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт. | -2 | 10,01  |       |       |   |     | -20  |    |    |
| 142               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт. | 2  | 38,21  | 8,77  |       |   |     | 76   | 18 |    |
| 143               | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт. | -2 | 28,28  |       |       |   |     | -57  |    |    |
| 144               | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт. | 2  | 29,42  |       |       |   |     | 59   |    |    |
| 145               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт. | 1  | 184,01 | 18,16 | 17,79 |   | 0,3 | 184  | 18 | 18 |
| 146               | ТСЦ-507-0944  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт. | -1 | 32,88  |       |       |   |     | -33  |    |    |
| запорная арматура |   |  |     |    |        |       |       |   |     |      |    |    |
| 147               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1  | 379,77 | 30,38 | 14,07 |   | 0,3 | 380  | 30 | 14 |
| 148               | ТСЦ-507-0986  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт. | -2 | 127,62 |       |       |   |     | -255 |    |    |
| 149               | ТСЦ-507-1002  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт. | 2  | 134,65 |       |       |   |     | 269  |    |    |



| 1   | 2   | 3  | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9 | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-----|---|--|--------------|--------------------|----------|-------|-------|---|------|-----|----|----|
| 150 | ТСЦ-301-3268  | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1                  | 1073,47  |       |       |   | 1073 |     |    |    |
| 151 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 80 мм (ответные фланцы для присоединения к существующему трубопроводу)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5                | 284,91   | 16,64 | 10,18 |   | 142  | 8   | 5  |    |
| 152 | ТСЦ-507-0985  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.          | -1                 | 111,46   |       |       |   | -111 |     |    |    |
| 153 | ТСЦ-507-1002  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.          | 1                  | 134,65   |       |       |   | 135  |     |    |    |
| 154 | ТСЦ-101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т            | -0,0004            | 31424,22 |       |       |   | -13  |     |    |    |
| 155 | ТСЦ-101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т            | 0,0008<br>0,0004*2 | 31424,22 |       |       |   | 25   |     |    |    |
| 156 | ТСЦ-509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | -0,0005            | 5000,27  |       |       |   | -3   |     |    |    |
| 157 | ТСЦ-509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | 0,001<br>0,0005*2  | 5000,27  |       |       |   | 5    |     |    |    |
| 158 | ТЕР16-07-003-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 врезка     | 2                  | 156,68   | 50,84 | 8,87  |   | 313  | 102 | 18 |    |
| 159 | ТСЦ-103-0052  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | м            | -0,8               | 63,71    |       |       |   | -51  |     |    |    |
| 160 | ТСЦ-302-1137  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2                 | 68,03    |       |       |   | -136 |     |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1            | 2   | 3  | 4                                      | 5                              | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|--|--|--------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 161          | ТСЦ-302-1824  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                                    | 2                              | 849,8    |        |        |      | 1700 |    |    |    |
| Трубопроводы |   |  |  |                                |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 162          | ТЕР-16-02-004-03<br>Пр.Микрострой Краевюр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода                  | 0,02252<br>(0,188**1,5)/100    | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 305  | 20 | 11 |    |
| 163          | ТСЦ-302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                                      | -2,252                         | 116,8    |        |        |      | -263 |    |    |    |
| 164          | ТСЦ-103-0389  | Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                                      | 1,5                            | 243,93   |        |        |      | 366  |    |    |    |
| 165          | ТСЦ-507-1980  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 4,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                                    | 4                              | 52,42    |        |        |      | 210  |    |    |    |
| 166          | ТЕР-16-02-004-01<br>Пр.Микрострой Краевюр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода                  | 0,00775<br>(0,623*0,075*2)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 85   | 5  | 2  |    |
| 167          | ТСЦ-302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                                      | -0,775                         | 97,65    |        |        |      | -76  |    |    |    |
| 168          | ТСЦ-507-1971  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                                    | 2                              | 17,85    |        |        |      | 36   |    |    |    |
| 169          | ТСЦ-103-0361  | Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | м                                      | 0,625                          | 102,3    |        |        |      | 64   |    |    |    |
| 170          | ТЕР-65-23-3<br>Пр.Микрострой Краевюр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м <sup>3</sup> объема<br>заданная | 9,882<br>9882/1000             | 1,84     | 1,84   |        |      | 18   | 18 |    |    |



| 1   | 2   | 3   | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|---|---|---|-----------------------|------------------------|----------|---------|-------|------|------|------|----|----|
| 171   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,00775                | 171,78   | 67,08   | 44,91 |      | 1    | 1    |    |    |
| 172   | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,02252                | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      | 7    | 2    | 1  |    |
| <b>Установка и демонтаж габаритного имитатора</b>       |   |   |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |
| 173   | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,01                   | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 424  | 32   | 3  |    |
| 174   | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | -1                     | 350,08   |         |       |      | -350 |      |    |    |
| 175   | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт                    | 1                      | 1232,57  |         |       |      | 1233 |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>   |   |   |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |
| <b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>                     |   |   |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |
| 176   | ТЕРр65-13-2<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Демонтаж грязевиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,01                   | 1559,79  | 1559,79 |       |      |      | 16   | 16 |    |
| 177   | ТЕРр65-3-13<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Задвижки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.<br>арматуры   | 0,02<br>0,01+0,01      | 944,09   | 934,89  | 9,2   | 3,72 |      | 19   | 19 |    |
| 178   | ТЕРр65-14-4<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,023<br>(0,8+1,5)/100 | 762,14   | 640,59  | 59,84 |      |      | 18   | 15 | 1  |
| <b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>            |   |   |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |
| <b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b> |   |   |                       |                        |          |         |       |      |      |      |    |    |
| 179   | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.                 | 1                      | 237,05   | 52,48   | 17,96 | 0,59 |      | 237  | 52 | 18 |
| 180   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1                      | 4676,25  |         |       |      |      | 4676 |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|--------|------------------------|----------|---------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 181 | ТЕРМ08-02-397-01<br>Пр. Министров Краевнояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м  | 0,008<br>0,4*2/100     | 1599,08  | 115,77  | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  |    |    |
| 182 | ТСЦ-509-0064   | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м      | 0,8<br>0,4*2           | 71,04    |         |        |       | 57    |    |    |    |
| 183 | ТЕРМ11-03-001-01<br>Пр. Министров Краевнояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.  | 6<br>4*1+1             | 7,44     | 5,93    |        |       | 45    | 36 |    |    |
| 184 | Цена поставщика<br>О   | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%; (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПГА,<br>используемая ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1                      | 15983,74 |         |        |       | 15984 |    |    |    |
| 185 | ТЕРМ08-02-411-04<br>Пр. Министров Краевнояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопрукваа до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 5<br>4*1               | 43,45    | 11,14   |        |       | 217   | 56 |    |    |
| 186 | ТСЦ-509-0090   | Переемычки гибкие, тип ПТС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.    | -5                     | 7,24     |         |        |       | -36   |    |    |    |
| 187 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Сальники ввертные (РГ-25 ПР54)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.    | 4                      | 32,19    |         |        |       | 129   |    |    |    |
| 188 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Сальники ввертные (РГ-29 ПР54)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.    | 1                      | 59,34    |         |        |       | 59    |    |    |    |
| 189 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр. Министров Краевнояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.  | 2                      | 13,49    | 12,77   |        |       | 27    | 26 |    |    |
| 190 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                               | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 2                      | 201,57   |         |        |       | 403   |    |    |    |
| 191 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр. Министров Краевнояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-фронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 т    | 0,00178<br>0,99*2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59    | 2  | 2  |    |



| 1   | 2  | 3  | 4     | 5                        | 6       | 7      | 8       | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 |
|-----|--|--|-------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|------|----|-----|----|
| 192 | <b>ТЕРм08-02-407-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,01<br>1/100            | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4  | 16  | 4  |
| 193 | <b>ТСЦ-103-0351</b>  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М     | 1,03<br>1*1,03           | 102,3   |        |         |        | 105  |    |     |    |
| 194 | <b>ТЕРм08-02-411-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,03<br>3/100            | 6823,93 | 375,45 | 306,56  | 3,27   | 205  | 11 | 9   |    |
| 195 | <b>Протокол согласования стоимости ДС</b>                                  | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 3,09<br>3*1,03           | 39,93   |        |         |        | 123  |    |     |    |
| 196 | <b>ТЕРм08-02-409-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,325<br>(10*18,5*4)/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47  | 236,42 | 1334 | 84 | 250 | 77 |
| 197 | <b>Протокол согласования стоимости ДС</b>                                  | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 33,475<br>0,325*103      | 6,63    |        |         |        | 222  |    |     |    |
| 198 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,325<br>(10*18,5*4)/100 | 1098,2  | 60,7   | 4,54    | 0,15   | 357  | 20 | 1   |    |
| 199 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(3*1*2)/100      | 1116,17 | 72,93  | 9,07    | 0,3    | 67   | 4  | 1   |    |
| 200 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,062<br>(1,2*2*3)/100   | 2353,1  | 414,41 | 293,18  | 3,72   | 146  | 26 | 18  |    |

## Гранд-СМ ЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4          | 5   | 6       | 7      | 8    | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 |
|---|---|--|------------|---|---------|--------|------|------|-------|-----|----|----|
| 201   | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр.Министр-дз Краенор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в пропояженные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,49<br>(1,236/1,03+(1,122*7,5+48*36,00<br>6)/1,02-<br>100)<br>/100 | 381,34  | 24,78  | 4,54 | 0,15 | 187   | 12  |    |    |
| 202   | ТЕРМ11-06-002-02<br>Пр.Министр-дз Краенор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м      | 0,278<br>(12,8+19)/100  | 170,84  | 158,1  |      |      | 47    | 44  |    |    |
| 203   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Провод силовой ПВ 1X0,75<br>(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Завоимательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | м          | 1,236<br>(1,2)7,03  | 5,39    |        |      |      | 7     |     |    |    |
| 204   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Завоимательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены  | м          | 11,22<br>(11)7,02   | 34,29   |        |      |      | 385   |     |    |    |
| 205   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5Е<br>(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Завоимательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                     | м          | 75,48<br>(15+49+10)7,02   | 16,56   |        |      |      | 1250  |     |    |    |
| 206   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель Витая пара УТР 2х24АВГ cat 5Е<br>(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Завоимательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                      | м          | 36,006<br>(12,8+18,5+4)7,02   | 8,58    |        |      |      | 309   |     |    |    |
| 207   | ТЕРМ08-03-545-01<br>Пр.Министр-дз Краенор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,<br>количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37            | 1 шт.      | 4   | 250,6   | 35,81  | 3,44 |      | 1002  | 143 | 14 |    |
| 208   | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Коробка распеачная олп 85x85x40 Р54<br>(МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Завоимательно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                       | шт         | 4   | 40,31   |        |      |      | 161   |     |    |    |
| 209   | ТЕРМ11-06-001-03<br>Пр.Министр-дз Краенор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 концов | 1,06<br>(106)/100   | 183,66  | 120,92 |      |      | 195   | 128 |    |    |
| 210   | ТЕРМ06-С3-574-01<br>Пр.Министр-дз Краенор.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил    | 0,28<br>28/100  | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1458  | 54  | 1  |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. |   |  |            |   |         |        |      |      | 99891 |     |    |    |

## Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.



| 1   | 2  | 3  | 4                                     | 5                                     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 211   | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м                                 | 0,1<br>(10)/100                       | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 682  | 38 | 12 | 13 |
| 212   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М                                     | 10,3<br>0,1*103                       | 39,93    |        |        |      | 411  |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.    |  |  |                                       |                                       |          |        |        |      | 6661 |    |    |    |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |  |  |                                       |                                       |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 213   | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м                                 | 0,1                                   | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 112  | 7  | 1  |    |
| 214   | Протокол согласования стоимости ДС                                   | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ЗПМ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М                                     | 10,2<br>0,1*102                       | 34,29    |        |        |      | 350  |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |  |  |                                       |                                       |          |        |        |      | 1398 |    |    |    |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |  |  |                                       |                                       |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 215   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>псверхности | 0,020525<br>(1,1433*0,1812*0,728)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 7    | 1  |    |    |
| 216   | ТСЦ-113-0021   | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | Т                                     | -0,0002                               | 19552,05 |        |        |      | -4   |    |    |    |
| 217   | ТСЦ-101-4164   | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг                                    | 0,2<br>0,0002*1000                    | 24,87    |        |        |      | 5    |    |    |    |
| 218   | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>псверхности | 0,020525                              | 691,32   | 143,12 | 33,1   | 0,22 | 14   | 3  | 1  |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |  |  |                                       |                                       |          |        |        |      | 378  |    |    |    |
| Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.   |  |  |                                       |                                       |          |        |        |      |      |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

|   |   |  |                |                 |         |         |   |   |      |      |    |    |
|---|---|--|----------------|-----------------|---------|---------|---|---|------|------|----|----|
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5               | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11   | 12 | 13 |
| 219   | <b>ТЕРп01-11-013-01</b><br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15   | 1 токоприемник | 1               | 22,1    | 22,1    |   |   | 22   | 22   |    |    |
| 220   | <b>ТЕРп01-11-028-01</b><br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15 | 1 линия        | 1               | 5,89    | 5,89    |   |   | 6    | 6    |    |    |
| 221   | <b>ТЕРп01-11-011-01</b><br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15  | 100 точек      | 0,02            | 235,68  | 235,68  |   |   | 5    | 5    |    |    |
| 222   | <b>ТЕРп02-01-002-03</b><br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15   | 1 система      | 1               | 1447,13 | 1447,13 |   |   | 1447 | 1447 |    |    |
| 223   | <b>ТЕРп02-01-002-04</b><br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15              | 1 канал        | 5<br>(10+4+1+0) | 141,31  | 141,31  |   |   | 707  | 707  |    |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b> |   |  |                |                 |         |         |   |   |      |      |    |    |

Раздел 10. Узел учета проектные работы

|  |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      |        |      |     |     |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|------|--------|------|-----|-----|
| 224  | <b>СБЦ9-5-7-4</b> | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП выполнялись в пределах ранее разработанной АСУТП к условию конкретного объекта управления: от 0,05 баг 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭГ=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗПИ=0,137; МАТ=0,137; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭГ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПИ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЭГ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПИ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680 | 1680   |      |     |     |
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>   |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      |        |      |     |     |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      |        |      |     |     |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      | 138841 | 5486 | 663 | 82  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      | 140079 | 6430 | 957 | 110 |
| В том числе, справочно:  |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      |        |      |     |     |
| МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремондированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутризаводским путям ОЭГ=1,35; ЭМ=1,35; ЗПИ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 42-68, 70-71, 25-27, 38-41, 77-78, 97-115, 94-96, 121-122, 145-169, 171-172, 130-132, 142-144, 215-218) |                   |   |                                   |   |         |         |  |  |      | 203    | 144  | 60  |     |



| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11     | 12   | 13   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------|------|
|   | МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 69, 72-73, 116-117, 170, 173-174, 176-178)   |   |   |   |   |   |   |   | 37     |        |      |      |
|   | МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 9-24, 28-29, 31-37, 75, 80-86, 88-93, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 179, 183, 202, 209, 181-182, 185-186, 189, 191-194, 196, 198-201, 207, 210-211, 213) |   |   |   |   |   |   |   | 509    | 342    | 168  | 29   |
|   | МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 219-223)   |   |   |   |   |   |   |   | 328    | 328    |      |      |
|   | МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 211, 213)   |   |   |   |   |   |   |   | 20     | 12     | 9    |      |
|   | МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ-и, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 42-68, 70-71, 25-27, 38-41, 77-78, 97-115, 94-96, 121-122, 145-169, 171-172, 130-132, 142-144, 215-218)   |   |   |   |   |   |   |   | 141    | 83     | 58   |      |
|   | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |   |   |   |   |   | 337345 | 150892 | 6019 | 2436 |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   | 60833  |        |      |      |
|   | В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |
|   | 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 219-223)  |   |   |   |   |   |   |   | 33981  |        |      |      |
|   | 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2658) (Поз. 69, 170, 176-178)  |   |   |   |   |   |   |   | 1835   |        |      |      |
|   | 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14663) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 75, 80-86, 88-93, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 179, 183, 202, 209)   |   |   |   |   |   |   |   | 10998  |        |      |      |
|   | 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 215-218)  |   |   |   |   |   |   |   | 101    |        |      |      |
|   | 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 17255) (Поз. 180-182, 185-201, 203-208, 210-214;  |   |   |   |   |   |   |   | 15356  |        |      |      |
|   | 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 72-74, 116-118, 173-175)  |   |   |   |   |   |   |   | 3147   |        |      |      |
|   | 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11496) (Поз. 3-5, 8-10, 42-68, 70-71, 77-79, 97-115, 121-125, 145-169, 171-172)  |   |   |   |   |   |   |   | 12416  |        |      |      |
|   | 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2458) (Поз. 25-27, 38-41, 94-96, 130-132, 142-144)   |   |   |   |   |   |   |   | 2999   |        |      |      |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   | 44477  |        |      |      |
|   | В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |
|   | 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 219-223)   |   |   |   |   |   |   |   | 17826  |        |      |      |
|   | 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2658) (Поз. 69, 170, 176-178)   |   |   |   |   |   |   |   | 1063   |        |      |      |
|   | 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17942) (Поз. 72-74, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 116-118, 75, 80-36, 88-93, 173-175, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 179, 183, 202, 209)   |   |   |   |   |   |   |   | 8614   |        |      |      |
|   | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 17255) (Поз. 180-182, 185-201, 203-208, 210-214)  |   |   |   |   |   |   |   | 8973   |        |      |      |
|   | 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 215-218)  |   |   |   |   |   |   |   | 64     |        |      |      |
|   | 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11496) (Поз. 3-5, 8-10, 42-68, 70-71, 77-79, 97-115, 121-123, 145-169, 171-172)  |   |   |   |   |   |   |   | 6438   |        |      |      |
|   | 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2458) (Поз. 25-27, 38-41, 94-96, 130-132, 142-144)   |   |   |   |   |   |   |   | 1499   |        |      |      |
|   | <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |
|   | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.   |   |   |   |   |   |   |   | 96741  |        |      |      |
|   | Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.  |   |   |   |   |   |   |   | 33320  |        |      |      |
|   | Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.  |   |   |   |   |   |   |   | 68372  |        |      |      |
|   | Итого по разделу 4 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   | 2701   |        |      |      |
|   | Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.   |   |   |   |   |   |   |   | 99891  |        |      |      |
|   | Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлосукава.  |   |   |   |   |   |   |   | 6661   |        |      |      |
|   | Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.   |   |   |   |   |   |   |   | 1398   |        |      |      |
|   | Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.  |   |   |   |   |   |   |   | 378    |        |      |      |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11            | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|----|----|
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 107514        |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 45679         |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 462655        |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |               |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 82223         |    |    |
| Машины и механизмы                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6019          |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 153328        |    |    |
| Оборудование   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 98211         |    |    |
| Накладные расходы                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 80833         |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 44477         |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>462655</b> |    |    |

*Алима Ибраева*  
 СУЗ ПТО ДУП. КСОС  
*Алима И. Ибраева*