

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Смета № АУТВР - 820

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дудинская, д.7 (подъезды № 1,2)

21 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Дуд.7-2-07/2016-АУТВР.

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах ул.Дудинская д.7 кв. 1

Договор подряда КОС - 126 / 15 от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 605 097 руб. с НДС 714 014,46 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

### СОГЛАСОВАНО:

#### Заказчик:

Главный инженер  И.В. Леготин

Главный бухгалтер  Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике  Н.Б. Третьякова


Главный энергетик  В.В. Дацок

Начальник службы ЭРНС ТВСиК  Н.И. Сергеева

#### Подрядчик:

Генеральный директор  А.В. Белов





| № пп  | Обоснование      | Наименование  | Ед. изм.     | Кол.            | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|---|------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|   |                  |   |              |                 | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|   |                  |   |              |                 |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2                | 3   | 4            | 5               | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС</b> |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| Приборы и оборудование                          |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1   | ТЕРм11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 4               | 20,69                   | 10,36       |         |        | 83                    | 41          |         |        |
| 2   | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 4               | 15265,12                |             |         |        | 61060                 |             |         |        |
| 3   | ТЕР16-02-007-01  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 4               | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |        | 807                   | 44          | 27      |        |
| 4   | ТСЦ-507-0983     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | шт.          | -8<br>-Ф18,р1   | 77,07                   |             |         |        | -617                  |             |         |        |
| 5   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 4               | 1005,52                 |             |         |        | 4022                  |             |         |        |
| комплект термообразователей                     |                  |   |              |                 |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 6   | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0,04            | 4792,02                 | 723,98      | 594,46  |        | 192                   | 29          | 24      |        |
| 7   | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,12<br>-Ф6,р1 | 26,78                   |             |         |        | -3                    |             |         |        |
| 8   | 108-0081         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -4<br>-Ф6,р2    | 17,63                   |             |         |        | -71                   |             |         |        |

|    |                  |  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
|----|------------------|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 1  | 2                | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
| 9  | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"   | шт.      | -4     | 4,74    |        |        |   | -19  |    |    |    |
| 10 | 507-2630         | Пробки П-М27Х2   | шт.      | -4     | 10,01   |        |        |   | -40  |    |    |    |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг          | 1 шт.    | 4      | 14,02   | 11,74  |        |   | 56   | 47 |    |    |
| 12 | ТСП-509-2160     | Прокладки паронитовые  | кг       | -0,168 | 48,82   |        |        |   | -8   |    |    |    |
| 13 | Цена поставщика  | Термопреобразователь КТСН-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой                     | комплект | 2      | 1938,08 |        |        |   | 3876 |    |    |    |
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм) | 100 шт.  | 0,09   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 431  | 65 | 54 |    |
| 15 | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)                     | кг       | -0,27  | 26,78   |        |        |   | -7   |    |    |    |
| 16 | 108-0081         | Бобышки скошенные  | шт.      | -9     | 17,63   |        |        |   | -159 |    |    |    |
| 17 | ТСП-302-1236     | Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм                    | шт.      | 9      | 12,37   |        |        |   | 111  |    |    |    |
| 18 | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"   | шт.      | -9     | 4,74    |        |        |   | -43  |    |    |    |
| 19 | 507-2630         | Пробки П-М27Х2   | шт.      | -9     | 10,01   |        |        |   | -90  |    |    |    |

сборные краны

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
4 Текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  
1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены

| 1                          | 2                      | 3  | 4        | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|------------------------|--|----------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 20                         | <b>ТЕР24-01-033-01</b> | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 шт.    | 9                  | 38,21    | 8,77  |      |   | 344  | 79 |    |    |
| 21                         | <b>302-1342</b>        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.      | -9<br>-Ф4.p1       | 28,28    |       |      |   | -255 |    |    |    |
| 22                         | <b>ТСЦ-302-1831</b>    | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.      | 9<br>Ф4            | 29,42    |       |      |   | 265  |    |    |    |
| краны шаровые под приварку |                        |  |          |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 23                         | <b>ТЕР16-05-001-01</b> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 шт.    | 2                  | 152,92   | 15,35 | 5,85 |   | 306  | 31 | 12 |    |
| 24                         | <b>ТСЦ-509-0966</b>    | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | 1000 шт. | -0,004<br>-Ф12.p1  | 2573,05  |       |      |   | -10  |    |    |    |
| 25                         | <b>ТСЦ-101-2575</b>    | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | т        | -0,0022<br>-Ф12.p2 | 31849,77 |       |      |   | -70  |    |    |    |
| 26                         | <b>ТСЦ-507-0980</b>    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                                       | шт.      | -4<br>-Ф12.p3      | 44,7     |       |      |   | -179 |    |    |    |
| 27                         | <b>ТСЦ-302-1823</b>    | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.      | 2                  | 777,1    |       |      |   | 1554 |    |    |    |
| 28                         | <b>ТЕР16-05-001-02</b> | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку ф40<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>            | 1 шт.    | 2                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 439  | 31 | 16 |    |



| 1                        | 2                | 3   | 4                     | 5   | 6        | 7       | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|------------------|---|-----------------------|---|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|
| 38                       | 101-2576         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | т                     | -0,0008<br>-Ф38.p1                          | 31424,22 |         |        |       | -25  |    |    |    |
| 39                       | 101-2576         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | т                     | 0,0016<br>Ф38.p1*2                          | 31424,22 |         |        |       | 50   |    |    |    |
| 40                       | 509-0966         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | -0,001<br>-Ф38.p3                           | 2573,05  |         |        |       | -3   |    |    |    |
| 41                       | 509-0966         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | 0,002<br>Ф38.p3*2                           | 2573,05  |         |        |       | 5    |    |    |    |
| 42                       | 507-0983         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | -2<br>-Ф38.p2                               | 77,07    |         |        |       | -154 |    |    |    |
| 43                       | ТСЦ-507-1000     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>Ф38.p2                                 | 89,82    |         |        |       | 180  |    |    |    |
| переходы сталь-медь 50мм |                  |   |                       |   |          |         |        |       |      |    |    |    |
| 44                       | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | 100 м                 | 0,002<br>(0,1*2) / 100                      | 2348,62  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 5    | 3  | 1  |    |
| 45                       | Цена поставщика  | Фланец медный Ду54<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    | 2   | 1119,04  |         |        |       | 2238 |    |    |    |
| Трубопроводы             |                  |   |                       |   |          |         |        |       |      |    |    |    |
| 46                       | ТЕР16-02-004-02  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                 | 100 м<br>трубопровода | 0,01<br>(0,055*4+0,07*2+0,07*2+0,5)/10<br>0 | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42  | 122  | 8  | 4  |    |

|    |                 |  |       |         |          |        |         |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|--|-------|---------|----------|--------|---------|------|-----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 2               |  |       |         |          |        |         |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-302-3293    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм   | M     | -1      | -1       | 107,5  | -φ32 p1 |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТСЦ-507-2283    | Переходы центрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм//76х3,5-38х3,0   | шт.   | 4       | 26,44    | 106    |         |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТСЦ-507-2279    | Переходы центрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5   | шт.   | 2       | 33,06    | 66     |         |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТСЦ-507-2281    | Переходы центрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм // 76х3,5-48х3,5 | шт.   | 2       | 36,62    | 73     |         |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТСЦ-103-0373    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм                      | M     | 0,5     | 173,7    | 87     |         |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм   | 100 м | 0,01592 | 10937,16 | 683,12 | 289,92  | 2,82 | 174 | 11 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм   | M     | -1,592  | 97,65    | -1,592 | -φ41 p1 |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм   | M     | -1,592  | 97,65    | -1,592 | -φ41 p1 |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм   | M     | -1,592  | 97,65    | -1,592 | -φ41 p1 |      |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 1  | 2               | 3  | 4                     | 5                               | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 54 | ТСЦ-507-2277    | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>          | шт.                   | 4                               | 25,12    |        |        |      | 100  |    |    |    |
| 55 | ТСЦ-507-1974    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт.                   | 4                               | 25,4     |        |        |      | 102  |    |    |    |
| 56 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | м                     | 0,94                            | 136,2    |        |        |      | 128  |    |    |    |
| 57 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 100 м<br>трубопровода | 0,01175<br>(0,075*3+0,95) / 100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 129  | 8  | 3  |    |
| 58 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | м                     | -1,175<br>-φ34,р1               | 97,65    |        |        |      | -115 |    |    |    |
| 59 | ТСЦ-507-1971    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.                   | 3                               | 17,85    |        |        |      | 54   |    |    |    |
| 60 | ТСЦ-103-0346    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | м                     | 0,95                            | 80,92    |        |        |      | 77   |    |    |    |

|   |                 |   |                           |               |          |         |       |   |       |     |    |    |
|---|-----------------|---|---------------------------|---------------|----------|---------|-------|---|-------|-----|----|----|
| 1   | 2               | 3   | 4                         | 5             | 6        | 7       | 8     | 9 | 10    | 11  | 12 | 13 |
| 61  | ТЕР65-23-1      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м3 объема<br>задания | 15,167333     | 3,6      | 3,6     |       |   | 55    | 55  |    |    |
| 62  | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода     | 0,01          | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 3     | 3   | 1  |    |
| 63  | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода     | 0,02767       | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 5     | 5   | 2  | 1  |
| 64  | ТЕР65-5-8       | Смена движжек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора)Монтаж-<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.                   | 0,04          | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 1696  | 129 | 13 |    |
| 65  | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | шт.                       | -4<br>-φ43 p1 | 350,08   |         |       |   | -1400 |     |    |    |
| 66  | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | шт                        | 4             | 929,83   |         |       |   | 3719  |     |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС |                 |   |                           |               |          |         |       |   |       |     |    |    |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС              |                 |   |                           |               |          |         |       |   |       |     |    |    |
| Приборы и оборудование                            |                 |   |                           |               |          |         |       |   |       |     |    |    |
| 67  | ТЕРм1-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                     | 2             | 20,69    | 10,36   |       |   | 41    | 21  |    |    |
| 68  | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | шт                        | 2             | 15265,12 |         |       |   | 30530 |     |    |    |

| 1                                    | 2                       | 3   | 4            | 5               | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------|-----------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 69                                   | <b>ТЕР16-02-007-01</b>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                             | 1 соединение | 2               | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 404  | 22 | 14 |    |
| 70                                   | <b>507-0983</b>         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт.          | -4<br>-Ф42,р1   | 77,07   |        |        |   | -308 |    |    |    |
| 71                                   | <b>Цена поставщика</b>  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>4 <i>Текущие цены</i>   | комплект     | 2               | 1005,52 |        |        |   | 2011 |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                         |   |              |                 |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 72                                   | <b>ТЕРм12-10-001-01</b> | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                  | 100 шт.      | 0,02<br>(2)/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 73                                   | <b>ТСЦ-101-1703</b>     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | кг           | -0,06<br>-б.р1  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 74                                   | <b>ТСЦ-108-0081</b>     | Бобышки скошенные<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.          | -2<br>-б.р2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 75                                   | <b>ТСЦ-302-1236</b>     | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | шт.          | 2<br>б.р2       | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 76                                   | <b>ТСЦ-301-3240</b>     | Колпачки-заглушки 1"<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | шт.          | -2<br>-б.р3     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 77                                   | <b>ТСЦ-507-2630</b>     | Пробки П-М27х2<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | шт.          | -2<br>-б.р4     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 78                                   | <b>ТЕР24-01-033-01</b>  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 шт.        | 2               | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |

| 1  | 2                | 3  | 4       | 5               | 6       | 7      | 8      | 9 | 10  | 11   | 12 | 13 |
|----|------------------|--|---------|-----------------|---------|--------|--------|---|-----|------|----|----|
| 79 | ТСЦ-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -2<br>-4р1      | 28,28   |        |        |   |     | -57  |    |    |
| 80 | ТСЦ-302-1831     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2               | 29,42   |        |        |   | 59  |      |    |    |
| 81 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 2               | 14,02   | 11,74  |        |   | 28  | 23   |    |    |
| 82 | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,084<br>-пп1  | 48,82   |        |        |   | -4  |      |    |    |
| 83 | Цена поставки    | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "КОРУНД-ДИ-001"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт      | 2               | 3810,84 |        |        |   |     | 7622 |    |    |
| 84 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                              | 100 шт. | 0,04            | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 192 | 29   | 24 |    |
| 85 | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,12<br>-Ф10р1 | 26,78   |        |        |   | -3  |      |    |    |
| 86 | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -4<br>-Ф10р2    | 17,63   |        |        |   | -71 |      |    |    |
| 87 | ТСЦ-302-1236     | Стойки стальные с муфтой и контражкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 4               | 12,37   |        |        |   | 49  |      |    |    |
| 88 | ТСЦ-301-3240     | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -4<br>-Ф10р3    | 4,74    |        |        |   | -19 |      |    |    |
| 89 | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепраселное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -4<br>-Ф10р4    | 10,01   |        |        |   | -40 |      |    |    |

сброса, воздухоотводчики

| 1  | 2                      | 3  | 4     | 5              | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|--|-------|----------------|--------|-------|-------|-----|------|----|----|----|
| 90 | <b>ТЕР24-01-033-01</b> | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 шт. | 4              | 38,21  | 8,77  |       |     | 153  | 35 |    |    |
| 91 | <b>ТСЦ-302-1342</b>    | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                              | шт.   | -4<br>-Фр11.р1 | 28,28  |       |       |     | -113 |    |    |    |
| 92 | <b>ТСЦ-302-1831</b>    | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.   | 4              | 29,42  |       |       |     | 118  |    |    |    |
| 93 | <b>ТЕР18-06-003-10</b> | Установка воздухоотводчиков<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | 1 шт. | 2              | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 368  | 36 | 36 | 1  |
| 94 | <b>ТСЦ-507-0944</b>    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт.   | -2<br>-Ф22.р1  | 32,88  |       |       |     | -66  |    |    |    |

краны шаровые под приварку

|    |                        |   |          |                 |        |       |      |  |      |     |    |  |
|----|------------------------|---|----------|-----------------|--------|-------|------|--|------|-----|----|--|
| 95 | <b>ТЕР16-07-003-03</b> | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 1 врезка | 4               | 140,93 | 50,84 | 8,87 |  | 564  | 203 | 35 |  |
| 96 | <b>ТСЦ-103-0051</b>    | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>     | м        | -1,6<br>-Ф24.р1 | 50,19  |       |      |  | -80  |     |    |  |
| 97 | <b>ТСЦ-302-1136</b>    | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                                | шт.      | -4<br>-Ф24.р2   | 57,69  |       |      |  | -231 |     |    |  |
| 98 | <b>ТСЦ-302-1823</b>    | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br><i>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | шт.      | 4               | 777,1  |       |      |  | 3108 |     |    |  |

Запорная арматура

|     |                 |  |       |         |          |        |        |      |      |    |    |    |
|-----|-----------------|--|-------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 1   | 2               | 3  | 4     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
| 99  | TEP16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены   | 1 шт. | 2       | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 439  | 31 | 16 |    |
| 100 | ТСЦ-507-0983    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены                                | шт.   | -4      | 77,07    |        |        |      | -308 |    |    |    |
| 101 | ТСЦ-507-1000    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены                                | шт.   | 4       | 89,82    |        |        | 359  |      |    |    |    |
| 102 | ТСЦ-301-3266    | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены   | шт.   | 2       | 941,94   |        |        | 1884 |      |    |    |    |
| 103 | TEP16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены  | 100 м | 0,0169  | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 185  | 12   | 5  |    |    |
| 104 | ТСЦ-302-3288    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены  | м     | -1,69   | 97,65    |        |        | -165 |      |    |    |    |
| 105 | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены | м     | 1,69    | 136,2    |        |        | 230  |      |    |    |    |
| 106 | TEP16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм<br>на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15; QM=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены                                     | 100 м | 0,01536 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 168  | 10   | 4  |    |    |

| 1   | 2                      | 3  | 4                     | 5                  | 6      | 7     | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------|-------|-------|---|------|----|----|----|
| 107 | <b>ТСЦ-302-3288</b>    | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | м                     | -1,536<br>-Ф27.p1  | 97,65  |       |       |   | -150 |    |    |    |
| 108 | <b>ТСЦ-507-1971</b>    | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 32x3,0<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт.                   | 4                  | 17,85  |       |       |   | 71   |    |    |    |
| 109 | <b>ТСЦ-103-0346</b>    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                                 | м                     | 1,3                | 80,92  |       |       |   | 105  |    |    |    |
| 110 | <b>ТЕРp65-23-3</b>     | Слив воды из системы<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1000 м3 объема здания | 15,167333          | 1,84   | 1,84  |       |   | 28   | 28 |    |    |
| 111 | <b>ТЕР16-07-005-01</b> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 100 м трубопровода    | 0,03226<br>ф27+ф26 | 171,78 | 67,08 | 44,91 |   | 6    | 2  | 1  |    |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

|     |                        |  |         |               |          |         |       |  |      |    |   |  |
|-----|------------------------|--|---------|---------------|----------|---------|-------|--|------|----|---|--|
| 112 | <b>ТЕРp65-5-8</b>      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                    | 100 шт. | 0,02          | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |  | 848  | 64 | 7 |  |
| 113 | <b>ТСЦ-302-1175</b>    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | шт.     | -2<br>-Ф28.p1 | 350,08   |         |       |  | -700 |    |   |  |
| 114 | <b>Цена поставщика</b> | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</i>   | шт      | 2             | 929,83   |         |       |  | 1860 |    |   |  |

Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС

117272

Раздел 3. Демонтажные работы

|   |                 |   |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
|---|-----------------|---|--------------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|------|----|----|
| 1   | 2               | 3   | 4            | 5      | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11   | 12 | 13 |
| 115   | ТЕР65-14-3      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм   | 100 м        | 0,0245 | 477,35   | 427,72 | 23,98  |       | 12    | 10   | 1  |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 116   | ТЕР12-01-105-04 | Демонтаж-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм  | 100 м        | 0,0293 | 544,36   | 378,59 | 165,77 | 12,71 | 16    | 11   | 5  |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 117   | ТЕР16-05-001-02 | Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм                       | 1 шт.        | 2      | 9,31     | 6,14   | 3,17   |       | 19    | 13   | 6  |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 118   | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  | 1 соединение | 2      | 7,11     | 4,38   | 2,73   |       | 14    | 9    | 5  |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 3 Демонтажные работы</b>            |                 |   |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
|   |                 |   |              |        |          |        |        |       |       | 3199 |    |    |
| <b>Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.</b> |                 |   |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 119   | ТЕР11-06-001-01 | Литры и пульты, масса до 50 кг  | 1 шт.        | 1      | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52   | 18 | 1  |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 120   | Цена поставщика | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой  | шт           | 1      | 4676,25  |        |        |       | 4676  |      |    |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 121   | ТЕР08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м  | 100 м        | 0,008  | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1    | 3  |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 122   | ТСЦ-509-0064    | Профиль монтажный (DIN-рейка)   | м            | 0,8    | 71,04    |        |        |       | 57    |      |    |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 123   | ТЕР11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + вычислитель)   | 1 шт.        | 7      | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42   |    |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |
| 124   | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП  | шт           | 1      | 18488,01 |        |        |       | 18488 |      |    |    |
|   |                 | на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |              |        |          |        |        |       |       |      |    |    |



| 1   | 2                       | 3   | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------------------------|---|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|
| 125 | <b>ТЕРм08-02-411-04</b> | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 3                      | 43,45    | 11,14   |         |        | 130 | 33 |    |    |
| 126 | <b>ТСЦ-509-0090</b>     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.    | -3<br>-Ø55.p1          | 7,24     |         |         |        | -22 |    |    |    |
| 127 | <b>цена поставщика</b>  | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 3                      | 32,19    |         |         |        | 97  |    |    |    |
| 128 | <b>ТЕРм08-02-411-05</b> | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 2                      | 43,45    | 11,14   |         |        | 87  | 22 |    |    |
| 129 | <b>ТСЦ-509-0090</b>     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.    | -2<br>-Ø56.p1          | 7,24     |         |         |        | -14 |    |    |    |
| 130 | <b>цена поставщика</b>  | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1                      | 59,34    |         |         |        | 59  |    |    |    |
| 131 | <b>цена поставщика</b>  | Сальники ввертные (PG-42 IP54)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1                      | 104,84   |         |         |        | 105 |    |    |    |
| 132 | <b>ТЕРм08-03-575-01</b> | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.  | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    |
| 133 | <b>цена поставщика</b>  | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 2                      | 201,57   |         |         |        | 403 |    |    |    |
| 134 | <b>ТЕРм08-02-152-01</b> | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 т    | 0,00178<br>0,89*2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59  | 2  | 2  |    |
| 135 | <b>ТЕРм08-02-407-02</b> | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м  | 0,03<br>3/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 122 | 13 | 48 | 12 |
| 136 | <b>ТСЦ-103-0351</b>     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м      | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |

|     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   | 2                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТСЦ-103-0351     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕРМ08-02-411-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | цена поставщика  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТЕРМ08-02-411-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | цена поставщика  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕРМ08-02-409-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | цена поставщика  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТЕРМ08-02-412-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕРМ08-02-412-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1   | 2                | 3   | 4          | 5                             | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-----|------------------|---|------------|-------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 146 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,062<br>(1,2+2+3)/100        | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |    |
| 147 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 1,01                          | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 385  | 25  | 5  |    |
| 148 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,348<br>(16,8+18)/100        | 170,84  | 158,1  |        |      | 59   | 55  |    |    |
| 149 | Цена поставщика  | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м          | 1,236<br>(1,2)*1,03           | 5,39    |        |        |      | 7    |     |    |    |
| 150 | Цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м          | 11,22<br>(5+6)*1,02           | 34,29   |        |        |      | 385  |     |    |    |
| 151 | Цена поставщика  | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м          | 117,3<br>(12+85+18)*1,02      | 16,56   |        |        |      | 1942 |     |    |    |
| 152 | Цена поставщика  | Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м          | 66,606<br>(32,5+16+16,8)*1,02 | 8,58    |        |        |      | 571  |     |    |    |
| 153 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37             | 1 шт.      | 7                             | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1754 | 251 | 24 |    |
| 154 | Цена поставщика  | Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт         | 6                             | 40,31   |        |        |      | 242  |     |    |    |
| 155 | Цена поставщика  | Коробка распаечная о/п 125х125х70 IP54<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт         | 1                             | 89,67   |        |        |      | 90   |     |    |    |
| 156 | ТЕРм11-08-001-03 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 концов | 1,34<br>(134)/100             | 183,66  | 120,92 |        |      | 246  | 162 |    |    |
| 157 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил    | 0,32<br>(32)/100              | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1666 | 61  | 1  |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

|  |                  |  |   |       |       |         |        |        |      |       |     |     |
|--|------------------|--|---|-------|-------|---------|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 158  | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукaв металлeческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,27  | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1842  | 101 | 83  |
| 159  | цена поставщика  | Рукaв металлeческие диаметром 32 мм Р3-Л-Х                           | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 27,81 | 80,22   |        |        |      | 2231  |     |     |
| 160  | ТЕРМ08-02-411-01 | Рукaв металлeческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,4   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2730  | 150 | 123 |
| 161  | цена поставщика  | Рукaв металлeческие диаметром 22 мм Р3-Л-Х                           | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 41,2  | 39,93   |        |        |      | 1645  |     |     |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                  |  |   |       |       |         |        |        |      | 45812 |     |     |

Итого по разделу 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

|   |                  |  |   |       |        |         |       |      |      |       |    |    |
|---|------------------|--|---|-------|--------|---------|-------|------|------|-------|----|----|
| 162   | ТЕРМ08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлeческие рукавa первого одножильного или мм2 (Питающий)   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,4    | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3  | 446   | 29 | 4  |
| 163   | цена поставщика  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 40,8   | 34,29   |       |      |      | 1399  |    |    |
| 164   | ТЕРМ08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлeческие рукавa первого одножильного или мм2 (вита пара)  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,27   | 1098,2  | 60,7  | 4,54 | 0,15 | 297   | 16 | 1  |
| 165   | ТЕРМ08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлeческие рукавa каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены<br>на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 2,16   | 381,34  | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 824   | 54 | 10 |
| 166   | цена поставщика  | Кабель Витa пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 165,24 | 16,56   |       |      |      | 2736  |    |    |
| 167   | цена поставщика  | Кабель Витa пара UTP 2X24AWG cat 5E  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 82,62  | 8,58    |       |      |      | 709   |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                  |  |   |       |        |         |       |      |      | 19939 |    |    |

| 1  | 2               | 3  | 4                                     | 5                  | 6        | 7      | 8     | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------|--------|-------|------|-----|----|----|----|
| <b>Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>          |                 |  |                                       |                    |          |        |       |      |     |    |    |    |
| 168  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i> | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,010729           | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 4   | 1  |    |    |
| 169  | ТСЦ-113-0021    | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | т                                     | -0,0001<br>-Ф16,р1 | 19552,05 |        |       |      | -2  |    |    |    |
| 170  | ТСЦ-101-4164    | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>   | кг                                    | 0,1                | 24,87    |        |       |      | 2   |    |    |    |
| 171  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>                                 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,010729<br>Ф16    | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 7   | 2  |    |    |
| <b>Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b> |                 |  |                                       |                    |          |        |       |      | 283 |    |    |    |

**Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

|     |                  |   |                |      |         |         |  |  |      |      |  |  |
|-----|------------------|---|----------------|------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|
| 172 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>   | 1 токоприемник | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |  |
| 173 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i> | 1 линия        | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |  |
| 174 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>  | 100 точек      | 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |  |
| 175 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>   | 1 система      | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |  |
| 176 | ТЕРп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>   | 1 канал        | 8    | 141,31  | 141,31  |  |  | 1130 | 1130 |  |  |

|    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

|   |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 102   | 1014 | 5122 | 186672 | 188591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |      |        | 1494   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |      |      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

В том числе, справочно:

|   |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  | 304 | 228 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-43, 46-60, 62-63, 20-22, 69-70, 93-109, 111, 78-80, 90-92, 117-118, 168-171)  |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 64-65, 61, 110, 112-113, 115)   |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 116, 119, 123, 148, 156, 121-122, 125-126, 128-129, 132, 134-138, 140, 142, 144-147, 153, 157-158, 160, 162, 164-165) |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений (станков, установок, аппаратов, экслюкаторноно и лабораторного оборудования, опрехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 172-176)   |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 116, 119, 123, 148, 156, 121-122, 125-126, 128-129, 132, 134-138, 140, 142, 144-147, 153, 157-158, 160, 162, 164-165) |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений (станков, установок, аппаратов, экслюкаторноно и лабораторного оборудования, опрехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 172-176)   |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 158, 160, 162, 164-165)   |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС 35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-43, 46-60, 62-63, 20-22, 69-70, 93-109, 111, 78-80, 90-92, 168-171)   |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |  |  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |

Накладные расходы

В том числе, справочно:

|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 40561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 172-176)   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1636  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2370) (Поз. 61, 110, 115)   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1341  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17787) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 116, 119, 123, 148, 156)                    |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 99%*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 168-171)   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 34466) (Поз. 120-122, 125-147, 149-155, 157-167)   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4720  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4917) (Поз. 45, 64-66, 112-114)  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 17676) (Поз. 3-5, 23-43, 46-60, 62-63, 69-71, 93-109, 111, 117-118)                             |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5565  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 4562) (Поз. 20-22, 78-80, 90-92)  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно:  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2370) (Поз. 61, 110, 115)  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 948   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22704) (Поз. 45, 64-66, 1, 6-12, 14-19, 44, 112-114, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 116, 119, 123, 148, 156) |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 34466) (Поз. 120-122, 125-147, 149-155, 157-167)   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 111) (Поз. 168-171)   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 17676) (Поз. 3-5, 23-43, 46-60, 62-63, 69-71, 93-109, 111, 117-118)                               |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9898  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4562) (Поз. 20-22, 78-80, 90-92)                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2783          |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС   |   |   |   |   |   |   |   |   | 158337        |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117272        |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3199          |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 131922        |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |   |   |   |   |   |   |   |   | 45812         |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |   |   |   |   |   |   | 19939         |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.             |   |   |   |   |   |   |   |   | 283           |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.  |   |   |   |   |   |   |   |   | 128333        |    |    |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 605097        |    |    |    |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149347        |    |    |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9397          |    |    |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 148383        |    |    |    |
| Оборудование  |   |   |   |   |   |   |   |   | 121576        |    |    |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115672        |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 63779         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>605097</b> |    |    |    |

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СБ ПТО МУП «КОС»  
  
 Тимошенко Т.А.

