

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич
« » 20 г.

Смета № АУТВР - 444

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Лауреатов, д.25 (подъезд №1)

170 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Л-25/1-01/2016-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Лауреатов, д. 25

Договор подряда КОС - 126 / 15 от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 519 217 руб. с НДС 612 676,06 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.о.главного бухгалтера МУП «КОС»

Зам.директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник службы ЭРНС ТВСиК



И.В.Леготин

Т.С.Ильиных

Е.Б.Евсюкова

В.В.Дацюк


Н.И.Сергеева

Подрядчик:

Генеральный директор



А.В. Белов



№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					В том числе			В том числе			Всего	В том числе		Всего
					Осн	Эк	ЗлМех	Осн	Эк	ЗлМех		Осн	Эк	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72			69	31	23		
2	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.5-75.0м³/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИП, инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	17714.95					17715				
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83			202	11	7		
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спз, ВСт3спз, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1740.73					1741				
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72			69	31	23		
7	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м³/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КИП, инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18553.34					18553				
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83			202	11	7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0983	Орпаныц стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	шт	-2 -Ф=2 P1	77,07				-154			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4 60 Транспортыные раскобы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительные складские раскобы материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1 Ф=2	1740,73				1741			
комплект термообразователи												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Микстрон Касковар № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивлений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластине техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр Микстрон Касковар № от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	кг	-0,084 -Ф3 P1	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кг В С гильзой и бобышкой (МДС35 п.4 60 Транспортыные раскобы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительные складские раскобы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4 58 Специальность тары и упаковки - для электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Датчик избыточного Давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр Микстрон Касковар № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -ф4 р1	28.28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59			
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084 -ф5 р1	48.82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п 4.58 Стоймость лары и упаковки - для электрооборудования КИПиА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	3810.84				7622			
Трубопроводы, запорная арматура												
трубопроводы												
31	ТЕР16-02-004-03 Пр Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 ммнн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода:	0.0048 (0.075*4*0.18/100)	13562.43	895.59	498.67	5.5	65	4	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	М	-0.48 φ20 P1	116.8				-56			
33	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-57х3 мм (прим 89х4.5-57х3.5) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	4	36.84			147				
34	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	М	0.18	243.93			44				
35	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0085 φ 89/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	93	6	2	
36	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	М	-0.85 φ12 P1	97.65			-83				
37	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	М	0.85	133.2			116				
38	ТЕР16-05-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7.127 +425+21+100	3.6	3.6		26	26			
39	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0085 φ12	171.78	67.08	44.91	1	1			
40	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0043 φ20	329.84	67.08	44.91	2				
41	ТЕР16-05-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5	848	64	7		
Установка и демонтаж габаритного иммитатора												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=37	шт	-2 -Ф+3.6'	350.08				-700			
43	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Маглер-алы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	1686.67				3373			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
44	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установ. на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=37	1 шт.	2	20.69	10.36			41	21		
45	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Обжух-ванне ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА. инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	15265.12				30530			
46	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=37	1 соединение	2	201.76	10.94	6.83		404	22	14	
47	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 5С мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=37	шт.	-4	77.07				-308			
48	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25 мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Маглер-алы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	2	1005.52				2011			
комплект термообразователей												
49	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 1.0 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
50	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая г/ресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=37	шт	-0.06	26.78				-2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-2	17.33				-35			
52	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-2	4.74				-9			
53	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-2	10.31				-20			
54	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мыльников Касенов №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	2	14.22	11.74			28	23		
55	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	кг	-0.064 Фв Г1	48.32				-4			
56	Цена поставщика О	Комплект термомреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60. мл В С ГИЛЗ01 и бобышкой МДС35 п 4 60 Транспортыные датчики ПЗ=6% (ОЭГ=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Заготовительные-складские датчики Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%) МДС35 п 4 68 Стойкость пары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА инструмента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938.23				1938			
сборные краны, воздухопроводники												
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мыльников Касенов №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	103 шт.	0.02	4792.32	723.98	594.46		96	14	12	
58	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2 Фв3 Р4	1С 01				-20			
59	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2 Фв3 Р3	4.74				-9			
60	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2 Фв3 Р2	17.63				-35			
61	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и конградкой. диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	2 Фв3 Р2	12.37				25			
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	кг	-0.03 Фв3 Р1	26.79				-2			
63	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мыльников Касенов №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	2 Фв3 Р2	38.21	8.77			76	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18лн для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2 Ф9 Р1	28.28				-57			
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф9	29.42				59			
краны шаровый под приварку												
66	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	152.92	15.35	5.85		306	31	12	
67	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.004 Ф54 Р2	2573.05				-10			
68	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0022 Ф54 Р1	31849.77				-70			
69	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп.2, ВСтЗсп.3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4 Ф54 Р3	44.7				-179			
70	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLONMAX псд, привазку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф54	777.1				1554			
трубопроводы, запорная арматура												
71	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (переход медь/сталь Ду32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	4	201.76	10.94	6.83		807	44	27	
72	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп.2, ВСтЗсп.3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-8 Ф26 Р1	77.07				-617			
73	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп.2, ВСтЗсп.3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	8 Ф26 Р1	60.33				483			

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТЕРМ12-01-105-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. диаметр труб наружных 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	100 м	0 004 0 11/100	2025 43	1239 84	258 31	14 28		8		
75	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 35 (ИДС 35 п. 4 60) Транспортыльные раскобы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%), ИДС 35 п. 4 64 Заготовительные-складские раскобы Мановальны ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% МАТ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	4 Ф25 p12	785 43					3142		
Трубопроводы												
76	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	100 м трубопровода	0 0047 (0 055+1+0 29)/100	12233 21	809 12	353 46	3 42		57	4	2
77	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	м	-0 47 Ф22 p1	107 5					-51		
78	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	шт	4	30 21					121		
79	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	м	0 25	173 7					43		
80	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57 48-38 32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	100 м трубопровода	0 0328 (0 075+1+0 03+2 35+0 45)/100	10937 16	683 12	289 92	2 82		359	22	10
81	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	м	-3 28 Ф23 p1	97 65					-320		
82	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-47х2,5 мм (прим. 38х2-32х2 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	шт	6	25 12					151		
83	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (прим. 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепривязное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗТП=22 15 МАТ=4 37	шт	4	17 85					71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячечедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2.34	102.3				239			
85	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячечедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.45	80.92				36			
86	ТЕРр65-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осушителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7.127 14294/21000	3.6	3.6			26	26		
87	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отспления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0328 #23	171.78	67.08	44.91		6	2	1	
88	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отспления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0047 #22	329.84	67.08	44.91		2			
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
89	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7	
90	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым Цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббг диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -0.32 р1	350.08				-700			
91	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, М-Т=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2	929.83				1860			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
92	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ролиметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	20.69	10.36			21	10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Трансформерные расходомеры ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) (МДС35 п.4.64 Заготовительные расходомеры Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%) (МДС35 п.4.58 Спирометры тары и уловок) - для электрооборудования КИП/И Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265.12				15265			
94	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
95	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
96	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Трансформерные расходомеры ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) (МДС35 п.4.64 Заготовительные расходомеры Оборудование ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% к раск ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006			
Преобразователи избыточного давления												
97	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
98	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
99	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
100	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и конгройкой, диаметром 15 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12			
101	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5			
102	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МЗХ2 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10			
103	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -0.47 р/1	28.28				-28			
105	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29			
106	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		
107	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042 -0.43 р/1	48.82				-2			
108	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к расх. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, к расх. ТЗМ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость лавы и упаковки - для электроснабжения КИПиА инструмента ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены.	шт.	1	3810.84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
109	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под фланцы шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
110	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина "техническая прѣссованная") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
111	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
112	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
113	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
114	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
115	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и манометров обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	88.21	8.77			76	18		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1.6 МПа (1.6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2 -ф57 р1	28.28				-57			
117	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	29.42				59			
118	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18	
119	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	32.88				-33			
трубопроводы, запорная арматура												
120	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	
121	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2 -ф57 р1	77.07				-154			
122	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	2 ф57 р1	89.82				180			
123	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 ф27	941.94				942			
124	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
125	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0008 -ф16 р3	31424.22				-25			
126	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрасставное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0016 ф16 р3	31424.22				50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -Ф05 р1	77.07				-154			
128	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф06 р1	89.82				180			
129	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.001 -Ф06 р2	2573.05				-3			
130	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.002 Ф06 р2*2	2573.05				5			
131	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой фланов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140.93	50.84	8.87		282	102	18	
132	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8 -Ф05 р1	50.19				-40			
133	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -Ф05 р2	57.69				-115			
134	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOWAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф05	777.1				1554			
Трубопроводы												
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0284 Ф0 : 18*4, Ф069*2 : 1,78-0,57/10 Ф	10937.16	683.12	289.92	2.82	322	20	9	
136	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2.94 -Ф31 р1	97.65				-287			

Гранд-СМЕТА

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
137	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружными диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт	4	25.4					102				
138	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружными диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4					41				
139	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	1.78	136.2					242				
140	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	0.57	80.92					46				
141	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Каспийск №р от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	7.127 +254/1000	1.84	1.84				13	13			
142	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Министров Каспийск №р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0294 ф37	171.78	67.08	44.91			5	2	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
143	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Каспийск №р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5			424	32	3		
144	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеприкладное справительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08					-350				
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортеры раскв. ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Завальцовальные-сильфонные раскв. Материалы ПЗ=2%, ОЭП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%, ЗПИ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Текущие цены	шт	1	929.83					930				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.											62584			
Раздел 4. Демонстражные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	ТЕРр65-3-13 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт арма-уры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9		
147	ТЕРр65-14-4 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0174 (1.74)/100	762.14	640.59	59.84		13	11	1	
148	ТЕРр65-14-3 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0265 (0.5-2.15)/100	477.35	427.72	23.98		13	11	1	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
149	ТЕРм11-06-001-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1
150	Протокол согласования стоимости ДС	3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п 4 64 Зависительно-складские расходы Маг-Эмалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЭМ=-%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676.25				4676			
151	ТЕРм08-02-397-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	
152	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8 0+2	71.04				57			
153	ТЕРм11-03-001-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7 5+1+1	7.44	5.93			52	42		
154	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 185-БП (ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п 4 64 Зависительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДС35 п 4 58 Стоимост. тары и упаковки - для электроснабжения, КИПиА инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488.01				18488			
155	ТЕРм08-02-411-04 Пр Минстрой Краснояр кр от 12 11 10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	6 5+1	43.45	11.14			261	67		
156	ТСЦ-509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевеса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	7.24				-43			

Гранд-СМЕТА

1	Протокол	Сальника свертные (РГ-25 ПР54)	ШТ	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	Протокол согласования стоимости ДС	(МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 МАТ=1.06). МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	ШТ	5	32.19				161			
158	Протокол согласования стоимости ДС	Сальника свертные (РГ-29 ПР54) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 МАТ=1.06). МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	ШТ	1	59.34				59			
159	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26		
160	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 МАТ=1.06). МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	ШТ	2	201.57				403			
161	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 Т	0,00089 0,357/000	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1	
162	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	С 01 Н/С	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16	4
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	м	1.03 ГМ СЗ	102.3				105			
164	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	С 03 С/С	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9	
165	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЭМ=1.06 МАТ=1.06). МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	м	Э 03 ЗТ СЗ	39.93				123			
166	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,355 12-22-5-6/100	4104.85	257.52	759.47	236.42	1621	102	304	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 МАТ=1,06); ИДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	40 685 3*03	6,63				270			
168	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	0,395	1098,2	60,7	4,54	0,15	434	24	2	
169	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
170	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	0,062 (1*2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
171	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	0,585 (0*1 03-0*1*1+2)/1 02- (0*1-0*2-0)*100/100	381,34	24,78	4,54	0,15	223	14	3	
172	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	0,323 (1*3-18)/100	170,84	158,1			55	51		
173	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 (1*2)*1,03	5,39				7			
174	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385			
175	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (ИДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	90,27 (18*50,5*12)*1,02	16,56				1495			

Гранд-СМЕТА

1	176	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% СОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (СОЗП=2% ЗМ=2% к раск. ЗЛМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	177	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Кавсюрв кв от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящики) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестрпашное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=1.37		1 шт.	5	250.6	35.81	3.44		1253	179	17	
	178	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная 01п 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% СОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (СОЗП=2% ЗМ=2% к раск. ЗЛМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		шт	5	40.31				202			
	179	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Кавсюрв кв от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления кольца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестрпашное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=1.37		100 концов	1.27 127/120	183.66	120.92			233	154		
	180	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Кавсюрв кв от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестрпашное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=1.37		100 жил	0.28 28/160	5205.82	191.52	4.54	0.15	1458	54	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
	181	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Кавсюрв кв от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестрпашное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=1.37		100 м	0.17 17/160	6823.93	375.45	306.56	3.27	1160	64	52	1
	182	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (СОЗП=1.06 МАТ=1.06) МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (СОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		м	17.51 17/103	39.93				699			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
	183	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Кавсюрв кв от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестрпашное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=1.37		100 м	0.17	1116.17	72.93	9.07	0.3	190	12	2	
	184	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% СОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (СОЗП=2% ЗМ=2% к раск. ЗЛМ=2% МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		м	17.34 17/102	34.29				595			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
											2404			

Раздел 8. Узел учета. Подпочвенные и теплоизоляционные работы.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. СЭП=1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012233 (0.2713-6.1797+0.723)/100	71.56	16.55	0.11	4	1		
186	ТСЦ-113-0021		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	T	-0.0001 -Ф16 р1		19552.05		-2			
187	ТСЦ-101-4164		Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокоз-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.1 Ф15 р1*1000		24.87		2			
188	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом СЭП=1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2, ОЭП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012233 Ф16	143.12	33.1	0.22	8	2		

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

287												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. СЭП=22.15	1 токоприемник	1	22.1			22	22		
190	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратами и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. СЭП=22.15	1 линия	1	5.89			6	6		
191	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. СЭП=22.15	100 точек	0.02	235.68			5	5		
192	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. СЭП=22.15	1 система	1	1447.13			1447	1447		
193	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал в свейше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 пзиборса и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. СЭП=22.15	1 канал	8 (0.2-5+1+10)	141.31			1130	1130		

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.

128333												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 10. Узел учета проектные работы

128333												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
194	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП количества бадов 7, часть проектной Документации. ТО (Проектирование АСУТП заключается в передаче данных разработкой АСУТП к исполнению конкретного объема управления от 0.05 до 0.3 ПЗ-0.137 (ОЗП=0.137 ЭМ=0.137 к расх. ЗПМ=0.137 МАТ=0.137 к расх. ТЗ=0.137 ТЗМ=0.137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.6 (ОЗП=0.6 ЭМ=0.6 к расх. ЗПМ=0.6 МАТ=0.6 к расх. ТЗ=0.6 ТЗМ=0.6). Стадия РД ПЗ=0.5 (ОЗП=0.5 ЭМ=0.5 к расх. ЗПМ=0.5 МАТ=0.5 к расх. ТЗ=0.5 ТЗМ=0.5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной Документации	1	1580.17	1580.17				1580	1580		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										161819	6093	731	99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										163212	7169	1048	133

В том числе, справочно.															
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39-40, 25-27, 46-47, 66-73, 76-85, 87-88, 63-65, 94-95, 118-140, 142, 103-105, 115-117, 185-188)													194	141	53
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 38, 41-42, 86, 89-90, 141, 143-144, 146-148)													42	38	3

МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49-55, 57-62, 74, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 149, 153, 172, 179, 151-152, 155-156, 159, 161-164, 166, 168-171, 177, 180-181, 183)													597	400	196
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1.15; ТЗ=1.15 (Поз. 189-193)													392	392	

МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 (Поз. 181, 183)													35	20	15
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39-40, 25-27, 46-47, 66-73, 76-85, 87-88, 63-65, 94-95, 118-140, 142, 103-105, 115-117, 185-188)													133	82	51

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы													376655	157262	6592	2946
В том числе, справочно:													92577			
61% = 72% * 0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 189-193)																
69% = 81% * 0.85 ФОТ (от 2459) (Поз. 38, 86, 141, 146-148)													40561			
75% = 88% * 0.85 ФОТ (от 16636) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49-55, 57-62, 74-75, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 149, 153, 172, 179)													1697			
75% = 93% * 0.85 ФОТ (от 1111) (Поз. 103-105)													12477			
													34			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	89% = 105%*(0.85 ФОТ (от 20976) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)								18669			
	96% = 113%*(0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 41-43, 89-91, 143-145)								3933			
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11607) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39-40, 46-48, 56-73, 76-85, 87-88, 94-96, 118-140, 142)								12536			
	122% = 143%*(0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 63-65, 103-105, 115-117)								2620			
	Сметная прибыль								50885			
	В том числе, справочно:											
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 189-193)								21278			
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2459) (Поз. 38, 86, 141, 146-148)								984			
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20734) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 89-91, 4, 49-55, 57-62, 74-75, 143-145, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 149, 153, 172, 179)								9953			
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20976) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)								10908			
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 185-188)								53			
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11607) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39-40, 46-48, 66-73, 76-85, 87-88, 94-96, 118-140, 142)								6499			
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 63-65, 103-105, 115-117)								1310			
	Итого по смете:											
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ								75309			
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								77553			
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.								62684			
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								1688			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								114062			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Гр-кладка Металлорукава								11318			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Гр-кладка кабеля питающего								2404			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работ-ы.								287			
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333			
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45679			
	Итого								519217			
	В том числе:											
	Материалы								85941			
	Машины и механизмы								6592			
	ФОТ								170208			
	Оборудование								115860			
	Накладные расходы								92577			
	Сметная прибыль								50985			
	ВСЕГО по смете								519217			

Расчеты произведены
 С/Б ПТО МУП. КОС
 Ю.А. Н. Г. Журавель

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and difficult to decipher, but appears to be a list or series of notes.

The remainder of the page contains very faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to be accurately transcribed.