

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисевич

« ____ » _____ 20 ____ г.

Смета № АУТВР - 484

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Нансена, д.118
375 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Н-118-11/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Нансена, д. 118 уч. 375

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 475 632 руб. с НДС 561 245,76 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.о.главного бухгалтера МУП "КОС"

Зам.директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник службы ЭРНС ТВСик

И.В.Леготин

Т.С.Ильиных

Н.Б.Евсюкова

В.В.Дацюк

Н.И.Сергеева

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белёв









| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | |
|--|---|--|--------------|------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | В том числе | | | В том числе | | | | | |
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | | 69 | 31 | | 23 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 17714,95 | | | | | 17715 | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | 202 | 11 | | 7 |
| 4 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | -154 | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1740,73 | | | | | 1741 | | | |
| 6 | ТЕР11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | | | 69 | 31 | | 23 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18553,34 | | | | | 18553 | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | 202 | 11 | | 7 |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; ЗЛМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1740,73 | | | | 1741 | | | |
| Комплект термоборозователей | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | |
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с пилзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | |
| Датчик избыточного Давления: | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|--|---------|------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф4,р1 | 28,28 | | | | -57 | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | |
| 28 | ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 -Ф5,р1 | 48,82 | | | | -4 | | | |
| 30 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводительно-сладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимостть тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | | | | 7622 | | | |
| сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4782,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | |

| Гранд-СМЕТА | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|---|---|----------|-----------------|--------|-------|-------|-----|---|---|------|----|----|----|
| 32 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф7,р4 | 10,01 | | | | | | -20 | | | |
| 33 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф7,р3 | 4,74 | | | | | | -9 | | | |
| 34 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф7,р2 | 17,63 | | | | | | -35 | | | |
| 35 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф7,р2 | 12,37 | | | | | | 25 | | | |
| 36 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,ш6 -0,7р1 | 26,78 | | | | | | -2 | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 Ф7,р00 | 38,21 | | 8,77 | | | | 76 | 18 | | |
| 38 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -011,р1 | 28,28 | | | | | | -57 | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 Ф14 | 29,42 | | | | | | 59 | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-07-003-07 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (Затвор поворотный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 1 | 907,82 | 82,58 | 22,15 | 0,3 | | | 908 | 83 | 22 | |
| 41 | 103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -3,4 -Ф7,р2 | 198,81 | | | | | | -80 | | | |
| 42 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 -Ф27,р4 | 111,46 | | | | | | -111 | | | |
| 43 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 Ф27,р4 | 134,65 | | | | | | 135 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|--------------|--------------------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|
| 44 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр Диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 -ф27,р3 | 553,19 | | | | -553 | | | |
| 45 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 ф27,р3 | 1073,47 | | | | 1073 | | | |
| 46 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 142 | 8 | 5 | |
| 47 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 -ф36,р1 | 111,46 | | | | -111 | | | |
| 48 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 ф36,р1 | 134,65 | | | | 135 | | | |
| 49 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0004 -ф36,р2 | 31424,22 | | | | -13 | | | |
| 50 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0008 ф36,р2 | 31424,22 | | | | 25 | | | |
| 51 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 -ф36,р3 | 5000,27 | | | | -3 | | | |
| 52 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,001 ф36,р3 | 5000,27 | | | | 5 | | | |
| перенос сущ.врезки - затвор Ду80мм без установкм з/а | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ТЕР16-07-003-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм (перенос врезки без установки з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 1 | 907,82 | 82,58 | 22,15 | 0,3 | 908 | 83 | 22 | |
| 54 | 103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепродраслество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,4 -ф82,Р1 | 198,81 | | | | -80 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|-----|----|------|-----|-----|
| 55 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 -ФВ2,Р2 | 553,19 | | | | | -553 | | |
| 56 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ("Ч"- установка задвижек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | -1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | | -380 | -30 | -14 |
| 57 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ("Ч"- установка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | | 142 | 8 | 5 |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00686 (0,08*+0,236*+0,13)/100 | 16937,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | | 116 | 6 | 3 |
| 59 | ТСЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,686 -Ф/9,Р1 | 147,31 | | | | | -101 | | |
| 60 | ТСЦ-507-2298 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм(108х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 54,11 | | | | | 216 | | |
| 61 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 77,08 | | | | | 77 | | |
| 62 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,13 | 296,65 | | | | | 39 | | |
| 63 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00902 (0,188*+0,15)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | | 122 | 8 | 4 |
| 64 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,902 -Ф20,Р1 | 116,8 | | | | | -105 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|
| 65 | ТСЦ-507-1980 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Е9Х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 52,42 | | | | 210 | | | |
| 66 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,15 | 243,93 | | | | 37 | | | |
| 67 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0085 (0,89)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 93 | 6 | 2 | |
| 68 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,85 -Ф18,р1 | 97,65 | | | | -83 | | | |
| 69 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,85 | 136,2 | | | | 116 | | | |
| 70 | ТЕРр65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 9,738 9738/1000 | 3,6 | 3,6 | | | 35 | 35 | | |
| 71 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01588 Ф19*Ф20 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 5 | 1 | 1 | |
| 72 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0085 Ф18 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Чонтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | |
| 74 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | -700 | | | |

| Гранд-СМЕТА | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|---------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 75 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗГМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1683,67 | 3373 | 102075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--------------|-------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 76 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минотрон Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | | | | | | | | | | 21 | 10 | | | | | | |
| 77 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15229,3 | | | | | | | | | | | | | | 15929 | | | | | | | |
| 78 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минотрон Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно З2мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 221,76 | 10,94 | 6,83 | | | | | | | | | | | | 202 | 11 | | | | | | |
| 79 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | | | | | | | -154 | | | | | | | |
| 80 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ, 305651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗГМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | | | | | | | | | | | 1254 | | | | | | | |
| термопреобразователь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минотрон Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4*92,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | | | | | | | 48 | 7 | | | | | | |
| 82 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | | | | |
| 83 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | | | | | | | | | | -18 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------|--|---|----------|------------------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|
| 84 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | |
| 85 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | |
| 86 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбы в соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | |
| 87 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 -Ф8,р1 | 48,82 | | | | | | | |
| 88 | Цена поставщика О | Термопреобразователь ТСП-НСХ Р-00 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электр.оборудования, КИП,ша, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 729,5 | | | | 730 | | | |
| сбросные краны | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | |
| 90 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 -Ф41,р1 | 26,78 | | | | | | | |
| 91 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф41,р2 | 17,63 | | | | | | | |
| 92 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф41,р2 | 12,37 | | | | | | | |
| 93 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф41,р3 | 4,74 | | | | | | | |
| 94 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф41,р4 | 10,01 | | | | | | | |
| 95 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов образных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г/аресда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 Ф41*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------|-------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 96 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -ф6,р1 | 2Е28 | | | | -57 | | | |
| 97 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 ф6 | 2Е42 | | | | 59 | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №327-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 21Е26 | 15,36 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | |
| 99 | 509-0966 | Прокаладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 -ф6,р2 | 2573,05 | | | | -5 | | | |
| 100 | 101-2Е76 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0011 -ф6,р1 | С1424,22 | | | | -35 | | | |
| 101 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -ф6,р2 | 7,07 | | | | -154 | | | |
| 102 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые РН25 VALLOMACH под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 ф6 | Е49,8 | | | | 850 | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 103 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №327-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,0215 (0,075*2)/100 | 136Е2,43 | 896,59 | 498,67 | 5,5 | 20 | 1 | 1 | |
| 104 | 302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,15 -ф33,р1 | -16,6 | | | | -18 | | | |
| 105 | ТСЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм(89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 33,84 | | | | 74 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|----|
| 106 | ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | 4 100 м трубопровода | 5 0,0037 (0,055*4+0,15)/100 | 6 12233,21 | 7 809,12 | 8 353,46 | 9 3,42 | 10 45 | 11 3 | 12 1 | 13 |
| 107 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | М | -0,37 -φ22,р1 | 107,5 | | | | -40 | | | |
| 108 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячекатаные с отжигом со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 нагретым диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | М | 0,15 | 173,7 | | | | 26 | | | |
| 109 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру д.с 5 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 26,44 | | | | 106 | | | |
| 110 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (4х,38,52мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0023 (0,23)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 25 | 2 | | |
| 111 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | М | -0,23 -φ26,р1 | 97,65 | | | | -22 | | | |
| 112 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячекатаные с отжигом со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, нагретым диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | М | 0,23 | 102,3 | | | | 24 | | | |
| 113 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубораспределителей систем отапливания, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0052 φ22*φ33 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | |
| 114 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубораспределителей систем отапливания, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0023 φ26 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 115 | ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Гр.мемгильно установка и снятие габаритного имитатораДемо-гж(Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс г.э.з.вед. в текущие ц.ны на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=±15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | | |

| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------|---------|--------|--------|---|----|-------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 116 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | | -350 | | |
| 117 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Грансторные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | | 1233 | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 118 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минотрон Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | 21 | 10 | |
| 119 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Грансторные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПГДЛ, исполнения ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15929,3 | | | | | 15929 | | |
| 120 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минотрон Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | 202 | 11 | 7 |
| 121 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | -154 | | |
| 122 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ. 305651.003-03 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1254,19 | | | | | 1254 | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | |
| 123 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минотрон Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | 48 | 7 | 6 |
| 124 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | | -1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--|--|---------|-------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 125 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | |
| 126 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | |
| 127 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | |
| 128 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | |
| 129 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | |
| 130 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 -ф11,р1 | 28,28 | | | | -28 | | | |
| 131 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | |
| 132 | ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | |
| 133 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | к | -0,042 -ф12,р1 | 48,82 | | | | -2 | | | |
| 134 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | |
| сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | |
| 135 | ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | |
| 136 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -ф29,р4 | 10,01 | | | | -20 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|--|-------|------------------|--------|-------|-------|---|-----|------|----|----|
| 137 | 301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф29,р3 | 4,74 | | | | | -9 | | |
| 138 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -с29,р2 | 17,63 | | | | | -35 | | |
| 139 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф29,р2 | 12,37 | | | | | 25 | | |
| 140 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 -Ф29,р1 | 26,78 | | | | | -2 | | |
| 141 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 Ф29*10 | 38,21 | 8,77 | | | | 76 | 18 | |
| 142 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 -Ф13,р1 | 28,28 | | | | | -57 | | |
| 143 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 Ф13,р1 | 29,42 | | | | | 59 | | |
| 144 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | | 0,3 | 184 | 18 | 18 |
| 145 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,86 | | | | | -33 | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | | 0,3 | 760 | 61 | 28 |
| 147 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 -Ф34,р1 | 127,62 | | | | | -510 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|-----|------|-----|----|----|
| 148 | ТСЦ-507-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | шт. | 4 | 148,69 | | | | 595 | | | |
| 149 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | шт. | 2 | 1161,15 | | | | 2322 | | | |
| 150 | ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой краев шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | 1 врезка | 2 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | 313 | 102 | 18 | |
| 151 | ТСЦ-103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | м | -0,8 -ф.э.р.п | 63,71 | | | | -51 | | | |
| 152 | ТСЦ-302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ1-Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | шт. | -2 -ф.э.р.п | 68,03 | | | | -136 | | | |
| 153 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | шт. | 2 ф.э.р | 849,8 | | | | 1700 | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бесшовные трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | 100 м трубопровода | 0 0 - 116 (0,236*1+0,08*+0,8)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 188 | 10 | 6 | |
| 155 | 302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | м | -1,116 -ф.э.р.п | 147,31 | | | | -164 | | | |
| 156 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Д; на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | шт. | 1 | 77,08 | | | | 77 | | | |
| 157 | ТСЦ-507-2295 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм (108х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=1,37 | шт. | 1 | 40,74 | | | | 41 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|
| 158 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,8 | 296,65 | | | | 237 | | | |
| 159 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00775 (0,075*0,629)/0,00 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 85 | 5 | 2 | |
| 160 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -0,775 -0,031рл | 97,65 | | | | -76 | | | |
| 161 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | |
| 162 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,625 | 102,3 | | | | 64 | | | |
| 163 | ТЕР65-23-3 Пр.Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 9,733 9739/1000 | 1,84 | 1,84 | | | 18 | 18 | | |
| 164 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01116 фзэ | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | 1 | |
| 165 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00775 фзз | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 1 | 1 | 1 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 166 | ТЕРР65-5-8 Пр.Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--------------------|------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 167 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | |
| 168 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 169 | ТЕРР65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие подвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. арматуры | 0,03 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 28 | 28 | | |
| 170 | ТЕРР65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб с зданиями и сооружениями на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,035 (2,1+1,4)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 27 | 22 | 2 | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| 171 | ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 |
| 172 | Протокол согласования стоимости ДС | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки гитания ЦМГ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | |
| 173 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | |
| 174 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | |
| 175 | ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 6 4+1+1 | 7,44 | 5,93 | | | 45 | 36 | | |
| 176 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость платы и упаковки - для электрооборудования, КИП иА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15983,74 | | | | 15984 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|---|--------|---------|----------|---------|---------|--------|----|-----|----|----|
| 177 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минотоя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | шт. | 43,45 | 11,14 | | | | 217 | 56 | |
| 178 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | | шт. | 7,24 | | | | | -36 | | |
| 179 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (РГ-25 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | шт. | 32,19 | | | | | 129 | | |
| 180 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (РГ-29 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | шт. | 59,34 | | | | | 59 | | |
| 181 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минотоя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | шт. | 13,49 | 12,77 | | | | 27 | 26 | |
| 182 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | | шт. | 201,57 | | | | | 403 | | |
| 183 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минотоя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-фронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00036 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | | 29 | 1 | 1 |
| 184 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минотоя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,01 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | | 41 | 4 | 16 |
| 185 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 | 102,3 | | | | | 105 | | |
| 186 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минотоя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | | 205 | 11 | 9 |
| 187 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС3 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 | 39,93 | | | | | 123 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|-------|--|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|
| 188 | ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д.16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,35 35/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1437 | 90 | 269 | 83 |
| 189 | Протокол согласования стоимости ДС | 4 ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 36,05 з1*1,03 | 6,63 | | | | 239 | | | |
| 190 | ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,35 з1 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 384 | 21 | 2 | |
| 191 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 (2*1+3)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | |
| 192 | ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 (1,2*2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | |
| 193 | ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,545 (п1,03*(к+к1+к2)/1,02- (3+31+з2+з1)*100)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 208 | 14 | 2 | |
| 194 | ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,268 (11,8*15)/100 | 170,84 | 168,1 | | | 46 | 42 | | |
| 195 | Протокол согласования стоимости ДС | 4 Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | |
| 196 | Протокол согласования стоимости ДС | 4 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 11,22 (11)*1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|------------|----------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 197 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP ZPR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ТЗ=2%; ТМ=2%); МАТ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 81,09 (15+54,5+10)*1,02 | 16,56 | | | | 1343 | | | |
| 198 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ТЗ=2%; ТМ=2%); МАТ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 37,536 (11,8+21+4)*1,02 | 8,58 | | | | 322 | | | |
| 199 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1002 | 143 | 14 | |
| 200 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка расцепная олп 85x85x40 P54 (МДС35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ТЗ=2%; ТМ=2%); МАТ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 40,31 | | | | 161 | | | |
| 201 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,06 106/100 | 183,66 | 120,92 | | | 195 | 128 | | |
| 202 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,24 24/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46 | 1 | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,1 13,9/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 682 | 38 | 31 | |
| 204 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортивные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 10,3 Н*103 | 39,93 | | | | 411 | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министром Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного или оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,1 Н | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 112 | 7 | 1 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| 6661 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|---------------------------------|---|----------|---------|-------|------|------|------|----|----|
| 206 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 10,2 н*102 | 34,29 | | | | 350 | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | |
| 207 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012204 (0,6115+0,01417+0,4672)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | |
| 208 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0001 -Ф16 р/1 | 19552,05 | | | | -2 | | | |
| 209 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 Ф16, р/1-000 | 24,87 | | | | 2 | | | |
| 210 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2; (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012204 Ф16 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 8 | 2 | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | |
| 211 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | |
| 212 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | |
| 213 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | |
| 214 | ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------|---|--------|--------|---|---|-----|--------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 215 | ТЕР02-01-002-04 Пр.Микропр.Кварквар.кр от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал (10+4+10) | | 141,31 | 141,31 | | | 707 | 707 | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. | | | | | | | | | | 107514 | | |

Раздел 10. Узел учета проектные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|------|-------|--|--|
| 216 | СВЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП выполняется в привязке к данным разработкой АСТТ к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (СЭП=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. СЭП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | 45679 | | |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|------|------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | 139570 | 5601 | 681 | 89 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | 140872 | 6607 | 977 | 119 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-69, 71-72, 25-27, 37-39, 78-79, 98-114, 95-97, 120-121, 144-162, 164-165, 129-131, 141-143, 207-210) | | | | | | | | | | | | | 238 | 182 | 57 | |
| МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 70, 73-74, 115-116, 163 166-167, 169-170) | | | | | | | | | | | | | 37 | 35 | 2 | |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 76, 81-87, 89-94, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 171, 175, 194, 201, 173-174, 177-178, 181, 183-186, 188, 190-193, 199, 202-203, 205) | | | | | | | | | | | | | 519 | 344 | 176 | 31 |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), станозаменных для присвоения работ реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 211-215) | | | | | | | | | | | | | 328 | 328 | | |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 203, 205) | | | | | | | | | | | | | 20 | 12 | 9 | |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-69, 71-72, 25-27, 37-39, 78-79, 98-114, 95-97, 120-121, 144-162, 164-165, 129-131, 141-143, 207-210) | | | | | | | | | | | | | 160 | 105 | 55 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | 343582 | 154813 | 6146 | 2636 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | 85264 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 211-215) | | | | | | | | | | | | | 33981 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| 69% | = 81%*0.85 ФОТ (от 2636) (Поз. 70, 163, 169-170) | | | | | | | | 1819 | | | |
| 75% | = 88%*0.85 ФОТ (от 14796) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 76, 81-87, 89-94, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 171, 175, 194, 201) | | | | | | | | 11098 | | | |
| 76% | = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 207-210) | | | | | | | | 84 | | | |
| 89% | = 105%*0.85 ФОТ (от 17433) (Поз. 172-174, 177-193, 195-202, 202-206) | | | | | | | | 15515 | | | |
| 96% | = 113%*0.85 ФОТ (от 3279) (Поз. 73-75, 115-117, 166-168) | | | | | | | | 3147 | | | |
| 108% | = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15040) (Поз. 3-5, 8-10, 40-69, 71-72, 78-80, 98-114, 120-122, 144-162, 164-165) | | | | | | | | 16243 | | | |
| 122% | = 143%*0.85 ФОТ (от 2768) (Поз. 25-27, 37-39, 95-97, 129-131, 141-143) | | | | | | | | 3377 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 32% | = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 211-215) | | | | | | | | 17826 | | | |
| 40% | = 50%*0.8 ФОТ (от 2636) (Поз. 70, 163, 169-170) | | | | | | | | 1054 | | | |
| 48% | = 60%*0.8 ФОТ (от 18075) (Поз. 73-75, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 115-117, 76, 81-87, 89-94, 166-168, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 171, 175, 194, 201) | | | | | | | | 8677 | | | |
| 52% | = 65%*0.8 ФОТ (от 17433) (Поз. 172-174, 177-193, 195-200, 202-206) | | | | | | | | 9066 | | | |
| 48% | = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 207-210) | | | | | | | | 53 | | | |
| 56% | = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15040) (Поз. 3-5, 8-10, 40-69, 71-72, 78-80, 98-114, 120-122, 144-162, 164-165) | | | | | | | | 8422 | | | |
| 61% | = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2768) (Поз. 25-27, 37-39, 95-97, 129-131, 141-143) | | | | | | | | 1688 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполья. Прокладка Metallорукава. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполья. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 84412 | | | |
| | | | | | | | | | 6146 | | | |
| | | | | | | | | | 157449 | | | |
| | | | | | | | | | 98211 | | | |
| | | | | | | | | | 85264 | | | |
| | | | | | | | | | 46786 | | | |
| | | | | | | | | | 475632 | | | |

Расчет выполнен
СБ ПО АУП "КОС"
Инж. М. П. Усачева

