

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Смета № АУТВР - 450**

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Павлова, д.20А (подъезд №1)

цзз Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-П-20А/1-01/2016-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Павлова, д.20А Узлы

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 512 039 руб.

с НДС 604 206,02 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:



Главный инженер

И.В.Леготин

№1 Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.И.Канникова Н.С. Шинкина

Зам. директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В.Дацок

Начальник службы ЭРНС ТВСНК

Н.И. Сергеева

Подрядчик:

Генеральный директор А.В. Белов



Н.С. Шинкина



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего			В том числе			Всего	В том числе	
					Осн.Злп	Эк.Маш.	ЗлпМех	Осн.Злп	Эк.Маш.	ЗлпМех		Осн.Злп	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>													
<b>Приборы и оборудование</b>													
1	ТЕР11-02-022-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода Д: 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31		23	
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-7.5, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) (ИМС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=3%) ИМС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИМС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А. Инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	17714.95				17715				
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11		7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77.07				-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИМС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИМС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, ЗПМ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1740.73				1741				
6	ТЕР11-02-022-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода Д: 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31		23	
7	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-7.5, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (ИМС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИМС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИМС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А. Инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	18563.34				18563				
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11		7	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	шт	-2	7-07				-154			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные раскоды. ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЭИ=6%. МАТ=6%). МДС35 п. 4.64. Заготовительнo-складские раскоды. Материалы: ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2% к раск. ЭПИ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%). И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Микстеров Кавнонр кр см 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	100 шт	0,02	4793,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	кг	-0,06	25,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	шт	-2	1-63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	шт	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	шт	-2	19,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Микстеров Кавнонр кр см 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	1 шт	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	кг	-0,034	43,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ РГ100 Л80, кл. В. С. гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортыльные раскоды. ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЭИ=6%. МАТ=6%). МДС35 п. 4.64. Заготовительнo-складские раскоды. Оборудование: ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%). МДС35 п. 4.58. Стоимость сырья и упаковки - для электросборочного цеха. И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	933,08				1938			
Датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Микстеров Кавнонр кр см 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи избыточного давления) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15. ЭИ=6.29. ЭПИ=22.15. МАТ=1.37	100 шт	0,02	4793,02	723,98	594,46		96	14	12	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	кг	-0.06	26.76				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	шт.	-2	17.63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	шт.	2	12.37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	шт.	-2	4.74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	шт.	-2	10.01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	шт.	-2	28.28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	шт.	2	29.42				59			
28	ТЕР11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс герметода в текучие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.17	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20кПа, 1,6 МПа М20-1,5 "Корунд-ЛИ-001" (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) (МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1, 2% (ОЗП=1, 2%, ЭМ=1, 2%, МАТ=1, 2%). (МДС35 п. 4.68. Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения КИП/ПА измерительная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
Трубопроводы, запорная арматура												
трубопроводы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР-16-02-004-03 Пр. Министров Касюнов № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	100 м трубопровода	0,0035 0,0035	13582,43	896,59	498,67	5,5	58	4	2	
32	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	М	-0,1 -0,1	116,8				-58			
33	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(применительно 89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	шт.	4	38,84				147			
34	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	М	0,1	245,93				49			
35	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Министров Касюнов № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	100 м трубопровода	0,0035 0,85/0,09	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2	
36	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	М	-0,1 -0,1	97,65				-83			
37	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	М	0,85 0,17	136,2				116			
38	ТЕР-16-23-1 Пр. Министров Касюнов № от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	1000 м3 объема здания	7,1745 14399/1000	3,6	3,6			26	26		
39	ТЕР-16-07-005-02 Пр. Министров Касюнов № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	100 м трубопровода	0,005 0,2	329,84	67,08	44,91		2			
40	ТЕР-16-07-005-01 Пр. Министров Касюнов № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=1.37	100 м трубопровода	0,0035 0,1	17,78	67,08	44,91		1	1		

Установка и демонтаж гарантийного монтажера



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7	
	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											
42	ТСЦ-302-1175		шт.	-2	350.08				-700			
	Задвижки параллельные фланцевые с эьдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 -гс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											
43	Цена поставщика		шт.	2	1686.67				3373			
	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены.											
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
75336												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
44	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прсхода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											
45	Цена поставщика		шт.	1	15265.12				15265			
	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0.12-13,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п.4.58 Стоимость лары и упаковки - для электрооборудования. ЧИПЛА инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены.											
46	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О		1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											
47	ТСЦ-507-0983		шт.	-2	77.07				-154			
	Фланцы стальные плоские приварные из стали БСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											
48	Цена поставщика		комплект	1	1005.52				1006			
	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ ЗС5651.003-01 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены.											
49	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прсхода до 32 мм. (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											



Град-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1Б-25, кл.Б) (МДС п. 4.6: Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС п. 4.6: Запасительные складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); (МДС п. 4.38 Стоимость труда и услуг - для электроснабжения КИП и измерительных ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265.12				15265			
51	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстероя Кваснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединенние	1	20.76	10.94	6.83		202	11	7	
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	77.07					154		
53	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мр-5.2 №3 Ду-25мм ППБ 305651.003-01 (МДС п. 4.6: Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС п. 4.6: Запасительные складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); (МДС п. 4.38 Стоимость труда и услуг - для электроснабжения КИП и измерительных ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006			
комплект преобразователей												
54	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстероя Кваснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
55	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
56	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17.63				-35			
57	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	4.74				-9			
58	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	10.01				-20			
59	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстероя Кваснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23		
60	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс к ПОЭИИИ(Исправочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.04	48.82				-4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Цена поставщика		комплект	1	1938,08							
О	Комплект термореобразователей КТЭП-НСХ Р1,00 L60 кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электросборки, удорожания: МЛПа инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены											
сбросные краны, воздухоотводчики												
62	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46					
63	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 Ф+1 р1	26,78							-2
64	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 Ф+1 р2	17,63							-35
65	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргай с/й, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф+1 р2	12,37							25
66	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 Ф+1 р3	4,74							-9
67	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 Ф+1 р4	10,01							-20
68	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 Ф+1 р0	38,21	8,77						76
69	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 Ф+9 р1	28,28							-57
70	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф9	29,42							59
сгон муфтовый Ду50мм												
71	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4702,02	723,98	594,46					
72	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепотраслевое строительство Индекс пересчета в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03 Ф+2 р1	26,78							-1



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	ШТ	-1 -Ф=2-22	17,63				-18			
74	ТСЦ-302-1241	Стены стальные с муфтой и контролкой. Диаметр 50 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	ШТ	1 #=2-22	35,17				35			
75	ТСЦ-301-3240	Коплячки-затлушки 1" И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	ШТ	-1 -Ф=2-22	4,74				-5			
76	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	ШТ	-1 -Ф=2-22	10,01				-10			
краны шаровые под приварку												
77	ТЕР-16-05-001-01 Пр. Институт Кваснояр кра от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметр 20 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	1 шт.	2	152,92	15,36	5,85		306	31	12	
78	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	1000 шт.	-0,024 -Ф=0,22	2573,05				-10			
79	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 12 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	т	-0,0022 -Ф=0,21	31849,77				-70			
80	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	шт.	-4 -Ф=0,22	44,7				-179			
81	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	шт.	2 Ф12	777,1				1554			
трубопроводы, запорная арматура												
82	ТЕР-16-07-003-03 Пр. Институт Кваснояр кра от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения Диаметр 25 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	1 врезка	1	140,93	50,84	8,87		141	51	9	
83	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой-1 Оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22 15 ЗМ=6-29 ЗПИ=22 15 МАТ=4 37	М	-0,4 -Ф1 21	50,19				-20			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15К413 <sup>2</sup> для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	шт.	-1 шт.р2	57,69				-58			
85	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приваку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777			
86	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (с установкой ответных фланцев для присоединения к существующему трубопроводу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	
87	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	шт.	4 шт.р3	77,07				-308			
88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	шт.	4 шт.р3	89,82				359			
Трубопроводы												
89	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	С.0047 (0,05*4-0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2	
90	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	м	-0,47 шт.р1	107,5				-51			
91	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106			
92	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43			
93	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45, 38, 32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=12,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	С.00599 (0,059*1-0,033-0,45)/100	10937,16	563,12	289,92	2,82	66	4	2	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приборы и оборудование											
103	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		
104	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП С.-2-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИМС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИМС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ГЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) ИМС35 п.4.58. Стоимость лары и упаковки - для электрооборудования. КПЛД конструкции ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	15265.12				15265			
105	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
106	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
107	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИМС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИМС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ГЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх. ЗПИМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006			
преобразователи избыточного давления												
108	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
109	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
110	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
111	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12			
112	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5			
113	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	10.01				-10			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	ТЕРМ24-01-033-01 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9		
115	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч10л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28			
116	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29			
117	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		
118	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2			
119	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60. Тангенциальные раскоды ПЗ=6%, СОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Заготовительные раскоды Оборудование ПЗ=1.2%, (СОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, к раск. ЗТП=1.2%, МАТ=1.2%, ТЗП=1.2%, МДС35 п. 4.66. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИТАИ ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	3810.84				3811			
бюросл. воздухоотводчики												
120	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казань мр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18	
121	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2			
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53			
123	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37			
124	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14			
125	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТП=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38.27	8.77			115	25		
127	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15Кч18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3 -Ф13,Р1	28.28				-85			
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29.42				88			
129	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18	
130	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33			
запорная арматура												
131	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	
132	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -Ф27,Р1	77.07				-154			
133	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 Ф27,Р1	89.82				180			
134	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 Ф27	941.94				942			
135	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отоплення и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых ГОД приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140.93	50.84	8.87		282	102	18	
136	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -Ф6,Р2	57.69				-115			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные. Диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	м	-0,8 Фн Р1	50,19				40			
138	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	шт.	2 Фн	777,1			1554				
139	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы для присоединения существующему трубопроводу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83	303	16	10		
140	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	т	-0,0012 Фн: Р1	31424,22			-38				
141	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	т	0,0016 Фн: Р1 2 29	31424,22			50				
142	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ЭСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	шт.	-3 Фн: Р2	77,07			-231				
143	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ЭСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	шт.	3 Фн: Р2	69,82			269				
144	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	1000 шт.	-0,0015 Фн: Р3	2273,05			-4				
145	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	1000 шт.	0,002 Фн: Р3 2 29	2273,05			5				
Трубопроводы												
146	ТЕР16-01-2-014-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отоблещенный и лакокрасочный из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22 15, ЗМ=6 29 ЗГМ=22 15 МАТ=4 37	трубопровода	0,64 Фн: Р1 1 18 7 2 66 0 57 1 0	10092,16	10092,16	20092,32	20092,32	406	20	12	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с г-льзамы для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-4.194 -ФЗП.Р1	97.65				-4.10			
148	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру го 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(Применительно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ЛП.	2	17.85				36			
149	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру го 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ЛП.	7	25.4				178			
150	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	2.68	136.2				365			
151	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.57	80.92				46			
152	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Сливу и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	7.1745 1+З+9/2/1000	1.84	1.84			13	13		
153	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.04194 ФЗП	171.78	67.08	44.91		7	3	2	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
154	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3	
155	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штифтом для воды и пара давлением 1 Мга (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ЛП.	-1	350.08				-350			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; СОЗТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СОЗТ=2%; ЭМ=2% к раск. ЭТМ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929.83					930		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									66854			

Раздел 4. Демонтажные работы

157	ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Кавснорч № от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9		
158	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Кавснорч № от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01 1/1000	762.14	640.59	59.84		8	6	1	
159	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Кавснорч № от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.03 1/2-1/1000	477.35	427.72	23.98		14	13	1	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.									1499			

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

160	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Кавснорч № от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1
161	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМТ- 3-0 ПР54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; СОЗТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СОЗТ=2%; ЭМ=2% к раск. ЭТМ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676.25				4676			
162	ТЕРМ08-02-387-01 Пр. Министров Кавснорч № от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.008 5+2/100	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	
163	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.8 0+2	71.04				57			
164	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Кавснорч № от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЭТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 5+1+1	7.44	5.93			52	42		
165	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02-485-БП (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; СОЗТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; СОЗТ=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость труда и услуги для электроснабжения, КПГДА инструмента ПЗ=1.0%; СОЗТ=1.0%; ЭМ=1.0%; МАТ=1.0%); Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488.01				18488			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 ВВОД	6 5*1	43,45	11,14			261	57		
167	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-6	7,24				-43			
168	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.	5	32,19				161			
169	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.	1	59,34				59			
170	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2	13,49	12,77			27	26		
171	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, ЗПИМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ.	2	201,57				403			
172	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 Т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6		29	1	1	
173	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
174	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 1*1,03	102,3				105			
175	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
176	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Квасцовр кв от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЭМ=6.29. ЭГМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,353 (12+135+5)/100	4124,85	257,52	769,47	236,42	1457	91	273	84
178	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06. ЭМ=1,06. МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	36,565 21103	6,63				242			
179	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Квасцовр кв от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЭМ=6.29. ЭГМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,355 2	1398,2	60,7	4,54	0,15	390	22		2
180	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Квасцовр кв от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВГГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЭМ=6.29. ЭГМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,06 (2+1+3)/100	116,17	72,93	9,07	0,3	67	4		1
181	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Квасцовр кв от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЭМ=6.29. ЭГМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (1+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26		18
182	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Квасцовр кв от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЭМ=6.29. ЭГМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,43 (0+1.02+4+1+0,01) 0,5- (1+2+1+0,2+2+1+0,01)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	164	11		2
183	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Квасцовр кв от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЭМ=6.29. ЭГМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,333 (15+3+8)/100	170,84	158,1			57	53		
184	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЭМ=2%, МАТ=2%). ЭГМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	1,296 (1+2) 1,03	5,39				7			
185	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЭМ=2%, МАТ=2%). ЭГМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	11,22 (11) 1,02	34,29				385			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	75,48 (18,44+12)*1,02	16,56				1250			
187	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	38,556 (14,3+18,5)*1,02	8,58				331			
188	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ ДО 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
189	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31				202			
190	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,27 127/100	183,66	120,92			233	154		
191	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жиг кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жип	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
192	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1 10/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31	
193	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п 4 60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,3 #103	39,93				411			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 7. Узел учета. Электрические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
194	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1 #	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Ж 1.5 (МДС35 п 4 60. Тандемные раск. об. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п 4 64. Заполнительно-слюдские раск. об. Мембраны ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск. ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 4 Текущие цены	кз	10.2 4.102	34,29					350		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля питающего.										1398		

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

196	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Плюс нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011341 0.2769+0.1865=0.6707/100	345.36	71.56	16.55	0.11		4	1	
197	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	-	-0.0001 Ф16.31	19355.05					-2		
198	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Ажкор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	кг	0.1 Ф16.31*1000	24.87					2		
199	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Плюс нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 2 слои ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; к раск. ЗМ=2; МАТ=2; к раск. ТЗ=2; ТЗМ=2)) Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 1 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011341 Ф16	59.32	143.12	33.1	0.22		8	2	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										287		

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

200	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1				22	22	
201	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89				6	6	
202	ТЕР101-11-011-01 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68				5	5	
203	ТЕР102-01-002-03 Пр. Министров Каснояр кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщц) 10 Индекс к ПОЭДИИ(справочно) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13				1447	1447	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	3	1 канал	8 (12+5+1+0)	141,31	141,31			1130	1130		
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ - в 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15												
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.				128333								

Раздел 10. Узел учета проектные работы

205	СБЦ9-5-7-4		разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бапов 7, часть проектной документации, ТЗ (Проектирование АСУТП заключается в разделе ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 05 до 0,3 ПЗ=0,13, ОЗП=0,137 ЭМ=0,137 к расч. ЗПМ=0,137 МАТ=0,137 к расч. ТЗ=0,137 ТЗМ=0,137) При обоснованной разработке проектной документации на АСУТП, ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расч. ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расч. ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8 Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расч. ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч. ТЗ=0,5 ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы - в 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы				45679								

ИТСГИ ГО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	157613	6061	682	89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	158971	7128	973	120
В том числе, справочно				
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) и/или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39-40, 25-27, 46-47, 51-52, 77-99, 68-70, 105-106, 129-151, 153, 114-116, 126-128, 196-199)	203	153	51	
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 41-42, 100-101, 152, 154-155, 157-159)	37	34	3	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 54-60, 62-67, 74-76, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 160, 164, 183, 190, 162-163, 166-167, 170, 172-175, 177, 179-182, 188, 191-192, 194)	568	388	181	31
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производящих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 200-204)	392	392		
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи: ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 102, 104)	20	12	9	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39-40, 25-27, 46-47, 51-52, 77-99, 68-70, 105-106, 129-151, 153, 114-116, 126-128, 196-199)	138	88	49	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	369668	166353	6121	2658
Накладные расходы	91871			
В том числе, справочно:				
61% = 72%*0,85 ФОТ (01 66494) (Поз. 200-204)	40561			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69%	= 81%*0.85 ФОТ (от 1706) (Поз. 38, 152, 157, 159)								1177			
75%	= 88%*0.85 ФОТ (от 16945) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 44, 49, 54-60, 62-67, 71-76, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 160, 164, 183, 190)								12709			
76%	= 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 196-199)								84			
89%	= 105%*0.85 ФОТ (от 19094) (Поз. 161-163, 166-182, 184-189, 191-195)								16993			
96%	= 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 41-43, 100-102, 154-156)								3933			
108%	= 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12448) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39-40, 46-48, 51-53, 77-99, 105-107, 129-151, 153)								13443			
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 2436) (Поз. 25-27, 68-70, 114-116, 126-128)								2971			
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 200-204)								21278			
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 1706) (Поз. 38, 152, 157-159)								683			
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 21043) (Поз. 41-43, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 100-102, 44, 49, 54-60, 62-67, 71-76, 154-156, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 160, 164, 183, 190)								10100			
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 19094) (Поз. 161-163, 166-182, 184-189, 191-195)								9929			
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 196-199)								53			
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12448) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39-40, 46-48, 51-53, 77-99, 105-107, 129-151, 153)								6971			
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2436) (Поз. 25-27, 68-70, 114-116, 126-128)								1486			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ										75336		
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС										74917		
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС										66854		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										1499		
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										111075		
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										6661		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										1398		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы										287		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679		
Итого										512039		
В том числе:												
Материалы										81334		
Машины и механизмы										6121		
ФОТ										169011		
Оборудование										115860		
Накладные расходы										91871		
Сметная прибыль										50500		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>512039</b>		

РАСЦЕНКИ ПРОЗЕРЕННЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.