


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»


Е.Н. Борисов

« _____ » _____ 20__ г.

Смета № АУТВР - 224

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный и жилой дом по адресу ул. Галаховская, д.8 (подъезд №3)
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: И-Г-8-01/2016-АУТВР. Том I

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Галаховская, д.8 уча

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 1 209 899 руб.

с НДС 1 427 680,82 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Летогин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дашок

Начальник службы ЭРНС ТВСик

Н.И. Сергеева

Начальник ПТО

В.М. Шенцов



Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов





№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего			В том числе			Всего			В том числе		
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье																
Приборы и оборудование																
1	ТЕР11-02-022-07 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3				
2	О	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300 ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки, для электрооборудования, КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	43595,98				43596							
3	ТЕР16-02-007-06 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20					
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458							
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482							
6	ТЕР11-02-022-07 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3				
7	О	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300, ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки, для электрооборудования, КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	44434,37				44434							
8	ТЕР16-02-007-06 Пр Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20					
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482			
Комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.32	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27x2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 <i>Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСГН Р100 L120, кл. В с пылезон и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.66 Стопимость пая и упаковок - для электросборочные КИПЦд. инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960			
Датчик избыточного Давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМОНТАЖНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-*, 5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=5%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП'а, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сбросные краны												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
34	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мичуринская Квасцюр на от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77		76	18			
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16ш для воды Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28			-57				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42			59				
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР16-05-001-05 Пр. Мичуринская Квасцюр на от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,67	0,59	2939	281	103	2
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-8	229,06			-1832				
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	6	267,52			2140				
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	1533,57			6134				
Трубопроводы												
44	ТЕР16-05-14-5 Пр. Мичуринская Квасцюр на от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,1 10,1*100	1316,53	1155,62	80,52		132	116	8	
45	ТЕР16-02-004-06 Пр. Мичуринская Квасцюр на от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,328*3 (29,96*0,359*111,00)	27288,08	1262,91	637,22	9,66	9235	427	216	3
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-33,84	237,73			-8045				
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	29,96	434,25			13010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТСЦ-507-1994 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 15С мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	11	152,67				1679			
49	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	1000 м ³ объема здания	10.5028	3,6	3,6			38			
50	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м трубопровода	0.33843	1035,47	67,08	44,91		350	23	15	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
51	ТЕРp65-5-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм (Применительно Установки и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26	
52	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) ЗЧ6бр Д.100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	шт.	-2	734,43				-1469			
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-130мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=3%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	6335,83				12672			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье												
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
54	ТЕР26-01-054-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарио-технических устройств (вспорода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м ²	0.103358	226,99	187,48	39,51		23	19	4	
55	ТЕРp66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м ²	0.103358	182,6	182,6			19	19		
В укрытие												
56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один-раз грунтовкой Го-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.026474	345,66	71,56	16,55	0,11	9	2		
57	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Го-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	т	-0,0003	19552,05				-6			
58	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,3*	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министрская Красная яр от 12.11.10 №237-О	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-0,021 (за 2 раза) (Пры-нанесены лакокрасочных материалов ручным способом: ОЭП=1, ТЗ=1, ТЗ=2, ТЗ=3; ОЭП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025474	691,31	143,11	33,1	0,22	18			
Вне укрытия												
60	ТЕР13-06-003-01 Пр. Министрская Красная яр от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м2	14,5823	8,83	8,83			129	129		
61	ТЕР13-06-004-01 Пр. Министрская Красная яр от 12.11.10 №237-О	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м2	14,5823	1,36	0,98	0,38		20	14	6	
62	ТЕР13-07-001-02 Пр. Министрская Красная яр от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2	0,143823 -4,5823/100	589,56	91,34	5,56	0,11	86	13	1	
63	ТЕР13-03-002-15 Пр. Министрская Красная яр, от 12.11.10 №237-О Прим.	Органтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ТЗ=2, ОЭП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) Пры-нанесены лакокрасочных материалов ручным способом: ОЭП=1, ТЗ=1, ТЗ=1, ТЗ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2	0,143823 -4,5823/100	467,97	108,31	41,36	0,22	68	16	6	
64	ТЕР26-01-009-01 Пр. Министрская Красная яр от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Пры-изоляция трубопроводов с помощью склеив и более изолов или опрессе на каждые 7 м; прыны-узелков ОЭП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м3	2,3754	2565,72	232,86	133,05		6095	553	316	
65	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0292	22235,7				-560			
66	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0629	24089,77				-1515			
67	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-ЛВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2	-0,0052	23694,9				-123			
68	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-1,853	51,7				-96			
69	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительстве строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м3	-3,658	775,56				-2837			
70	Протокол согласования	Минматры МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м3	3,658	7701,65				28173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Поли изоляция трубопроводов с напылением обшю и более изгибам или отведоме на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,329248	3308,49	349,32	104,69		1089	115	12	13
72	ТСЦ-101-1794	Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2	-0,0379	11281,37				-428			
73	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	37,9 0,0379*1000	15,72				596			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.												
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье												
74	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Монтаж фанверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 т конструкций	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3
75	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,06	16284,84				976			
76	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, Окраска и огрунтовка решепчатых поверхностей ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, ЗПМ=1,1, МАТ=1,1 к расх., ТЗ=1,1, ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,76	119,14	45,5	0,24	21	5	2	
77	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (15,21-2 16-0,69*1,44+14,91)/1 00	100797,67	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1
78	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	-39,92	595,3				-23764			
79	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	39,92	409,36				16342			
80	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТСЦ-101-0936	Сюбыеные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	-1	210				-210			
82	ТСЦ-101-0894	Сюбыеные изделия при заполнении отдельных элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	1	138,76				139			
83	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	1	219,06				219			
84	ТЕР09-05-006-01 Пр. Микрорайон Кавказск на от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 м реза	2 010624 0,163; 1416"	4,18	3,51	0,67	8	7	1		

Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-ДУТВР-1501. Подполье

Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Микрорайон Кавказск на от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
86	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.68 Стоимость пазов и угловки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1.015; ОЗГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
87	ТЕР16-02-007-01 Пр. Микрорайон Кавказск на от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;) МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
90	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Микрорайон Кавказск на от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МО-5,2,1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13				15265			
92	ТЕР16-02-007-01 Пр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3ст2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5,2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006			
комплект преобразователей												
95	ТЕР12-10-001-01 Пр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
96	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
97	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
98	ТСЦ-301-3240	Колпачики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
100	ТЕР11-02-001-01 Пр Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
101	ТСЦ-509-2160	Прокладки перонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
102	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСПН Р1100 L60, кл. В С тильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Трубопроводы, запорная арматура												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
сбросные краны												
103	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Мичурин Кваснояр кр от 12.11.10 №237-С	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	С.02	4792.02	723.98	594.46			96	14	12
104	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-С.06	26.78					-2		
105	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35		
106	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и конграйкой. Диаметр 15 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25		
107	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9		
108	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20		
109	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мичурин Кваснояр кр от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77				76	18	
110	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57		
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59		
кран шаровый под приварку												
112	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мичурин Кваснояр кр от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей, движков, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф25) Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92			219	15	8
113	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.302	2573.05					-5		
114	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.3011	31424.22					-35		
115	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX год приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
117	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министрия Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д. до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6	
118	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
119	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35			
120	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89			
121	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777			
Трубопроводы												
122	ТЕРр65-14-3 Пр. Министрия Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02 (21/100)	477,35	427,72	23,98		10	9		
123	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министрия Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00485 (0,077+0,055*0,25/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2	
124	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,485	107,5				-52			
125	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	31,02				31			
126	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	30,21				91			
127	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министров Красноярск № 8 от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	100 м Трубопровода	0,01653 <i>(0,045*2+0,045*1+0,118*1+1*1)/100</i>	10937,16	663,12	289,92	2,82	181	11	5	
129	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	м	-1,653	97,65				-161			
130	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3,5-32x3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	шт.	2	25,86				52			
131	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3,5-32x3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	шт.	1	25,86				26			
132	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57x3,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	шт.	1	25,4				25			
133	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	м	1,4	136,2				191			
134	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министров Красноярск № 8 от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	100 м Трубопровода	0,00535 <i>(0,03*1+0,23*0,275)/100</i>	10937,16	663,12	289,92	2,82	59	4	2	
135	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	м	-0,535	97,65				-52			
136	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм // 38x3,0-32x2,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	шт.	1	25,12				25			
137	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	м	0,23	102,3				24			
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37</i>	м	0,275	80,92				22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 5, МАТ=4, 37	100 м трубопровода	0,00485	329,84	67,08	44,91		2			
140	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 5, МАТ=4, 37	100 м трубопровода	0,02188 0,01653*0,00535	171,78	67,08	44,91		4	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
141	ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4, 37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
142	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4, 37	шт.	-2	350,08				-700			
143	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заслужительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗИ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
144	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заслужительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗИ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930			
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.												
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
145	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4, 37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
146	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заслужительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - стн электрооборудования, КИПША, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
147	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4, 37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
148	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс годовода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4, 37	шт.	-2	77,07				-154			

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расксы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складские расксы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1254,19				1254			
преобразователи избыточного давления												
150	ТЕРМ12-10-001-01 По Индексу Кванторъ № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,21	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
151	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,33	26,78				-1			
152	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
153	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		12,37				12			
154	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
155	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
156	ТЕР24-01-033-01 По Индексу Кванторъ № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9			
157	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/8л для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
158	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
159	ТЕРМ11-02-001-01 По Индексу Кванторъ № от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12			
160	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,342	48,82				-2			
161	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортыне расксы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складские расксы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, к раск. ЗТМ=1,2%, МАТ=1,2%, к раск. ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84			3811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сборка, воздухоотводчики											
162	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
163	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
164	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
165	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
166	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
167	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
168	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
169	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
170	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
171	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
172	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33			
запорная арматура												
173	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов образных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб D диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
174	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			

Гранд-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
175	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спЗ, ВСт3спЗ, давлением 1,6 МПа (1,6 кг/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,66					269							
176	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1373,47					1073							
177	ТЕР16-07-003-04 Пр. Института Кавснорпр.чр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18						
178	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51								
179	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (1,6 кг/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136								
180	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	349,8				1700								
Трубопроводы																	
181	ТЕРР65-14-4 Пр. Института Кавснорпр.чр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01	732,14	640,59	59,84		8	6	1						
182	ТЕРР65-3-13 Пр. Института Кавснорпр.чр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2		9	9							
183	ТЕР16-02-004-03 Пр. Института Кавснорпр.чр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008	13532,43	895,59	498,67		108	7	4						
184	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,8	116,8				-93								
185	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	243,93				195								
186	ТЕР16-02-004-01 Пр. Института Кавснорпр.чр. от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775	10937,16	683,12	289,92		85	5	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	ТСЦ-302-3288 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,775	97,65				-76			
188	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41			
189	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм / 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,625	102,3				64			
190	ТЕРР65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	10,5028	1,84	1,84			19	19		
191	ТЕРР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008	329,84	67,08	44,91		3	1		
192	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
193	ТЕРР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
194	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350			
195	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗМ=2%), ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									64614			
Раздел 6. Дополнительные работы												
Дополнительные работы на Т2-врезка Ду50 в Ду80												
196	ТЕРР16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	

Гранд-СМСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	м	-0,4	136,2				-54			
198	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
199	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мисистоя Красновр.чр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, движек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8	
200	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мисистоя Красновр.чр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	
Дополнительные работы на Т3 - врезка Ду50 в Ду50												
201	ТЕР16-07-003-06 Пр. Мисистоя Красновр.чр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	
202	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	м	-0,4	136,2				-54			
203	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350			
204	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мисистоя Красновр.чр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, движек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8	
205	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мисистоя Красновр.чр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	
Итого по разделу 6 Дополнительные работы												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы.												
206	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Мисистоя Красновр.чр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТП=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
Итого по разделу 7												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
208	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4+2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1		3
209	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,8 0,4+2	71,04				57			
210	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42		
211	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. ХИП_А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			
212	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33		
213	ТСЦ-509-0090	Переменыги гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22			
214	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185			
215	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14			87	22		
216	ТСЦ-509-0090	Переменыги гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14			
217	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
218	цена поставщика	Сальники свертные (PG-42 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132			
219	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А / Трансформные раск.схемы ПЗ=1,06 / ОЗП=1,06 / ЗМ=1,06 / МАТ=1,06; / МДСЗ в п.64 Автоматически-сдвиговые раск.схемы. Материалы ПЗ=2% / ОЗП=2% / ЗМ=2% / МАТ=2% (ТЗ=2% / ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46					465		
221	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Полка-крюштин из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,8972/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35		2	2	
222	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,02 1111/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14		81	9	32
223	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,03 111,03	102,3					105		
224	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	1,03 111,03	102,3					105		
225	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоулав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,03 31/00	6823,93	375,45	306,56	3,27		205	11	9
226	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Трансформные раск.схемы ПЗ=1,06 / ОЗП=1,06 / ЗМ=1,06 / МАТ=1,06); Автоматически-сдвиговые раск.схемы. Материалы ПЗ=2% / ОЗП=2% / ЗМ=2% / МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,39 311,03	91,65					284		
227	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоулав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,03 31/00	6823,93	375,45	306,56	3,27		205	11	9
228	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Трансформные раск.схемы ПЗ=1,06 / ОЗП=1,06 / ЗМ=1,06 / МАТ=1,06); Автоматически-сдвиговые раск.схемы. Материалы ПЗ=2% / ОЗП=2% / ЗМ=2% / МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,39 311,03	51,95					161		
229	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,21 211/00	4104,85	257,52	769,47	236,42		862	54	162
230	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Трансформные раск.схемы ПЗ=1,06 / ОЗП=1,06 / ЗМ=1,06 / МАТ=1,06); Автоматически-сдвиговые раск.схемы. Материалы ПЗ=2% / ОЗП=2% / ЗМ=2% / МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	21,63 2111,03	16,6					359		
231	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоставшее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,25 1191/100	1098,2	60,7	4,54	0,15		275	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий ВВГ от 12 до 100 мм ² до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
233	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и ланелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (1.2+2.3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
234	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,52 (4+48)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	188	13	2	
235	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных электрических шкафов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,313 (13.3+18)/100	170,84	158,1			53	49		
236	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4. Текущие цены	М	1,236 (1.2)*1,03	6,47				8			
237	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4. Текущие цены	М	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453			
238	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4. Текущие цены	М	73,44 (6+48+18)*1,02	40,55				2978			
239	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4. Текущие цены	М	37,026 (19+4+13.3)*1,02	38,38				1421			
240	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или ксплонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	
241	Цена поставщика	Коробка распеачная o/p 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4. Текущие цены	ШТ	3	51,9				156			
242	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0,71 (119+44+4)/100	183,66	120,92			130	86		
243	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0,24 (24)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.										96356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
244	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправовое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	С.565 (56,5)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	3856	212	173	2
245	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗГ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%))	М	53,195 0,565*100	91,85				5345			
246	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправовое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,3 (30,3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1
247	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗГ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%))	М	30,9 С.3*103	51,95				1605			
248	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправовое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	3,28 (3,28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1
249	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗГ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%))	М	2,884 0,28*103	38,65				1115			
250	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3	
251	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125х125х70 ПРБ4 (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181			
252	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправовое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	3,48 (3,48*100)	183,66	120,92			88	58		
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.г.г.												
253	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправовое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3	
254	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС3 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	30,6 €:3*102	40,38				1236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	ТЕР08-02-412-01 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,845 (63,5+2,1)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	928	51	4	
256	ТЕР08-02-412-09 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного и/или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	3,955 (66,5+339)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1508	98	18	1
257	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FIF 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.64 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	367,2 (21+339)*1,02	40,55				14890			
258	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.64 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Застопорительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	122,4 (63,5+56,5)*1,02	38,38				4698			
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Покладка кабеля питающего.												
Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
259	ТЕР13-03-002-04 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за одну раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,007849	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
260	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2			
261	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2			
262	ТЕР13-03-002-04 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за одну раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ЗМ=2), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,007849	691,31	143,11	33,1	0,22	5	1		
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
263	ТЕР01-11-013-01 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
264	ТЕР01-11-028-01 Пр Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	ТЕРп01-11-011-01 Гр. Мисстроя Квасювар чр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс К ПОЗИДИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68				5	5	
266	ТЕРп02-01-002-03 Гр. Мисстроя Квасювар чр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коды) 10 Индекс К ПОЗИДИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13				1447	1447	
267	ТЕРп02-01-002-04 Гр. Мисстроя Квасювар чр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 4 дискретных) Индекс К ПОЗИДИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал	8 (12-5+1+0)	141.31	141.31				1130	1130	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
128333												

Раздел 12. Узел учета проектные работы

268	СБЦ9-5-7-4	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП. количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в плане ранее разработанной АСУТП + условия конкретного объема управления от 0.05 баг 0.3 ТЗ=0.137; ОЭП=0.137; ОЭП=0.137 к расч. ЗПМ=0.137, МАТ=0.137, ТЗМ=0.137) Грубо-стадийная разработка проектной документации на АСУТП ТЗ=0.8; ОЭП=0.8; ЗПМ=0.8 к расч. ЗПМ=0.8, МАТ=0.8, ТЗМ=0.8) Сметы №2 ТЗ=0.5; ОЭП=0.5; ЗПМ=0.5 к расч. ЗПМ=0.5, МАТ=0.5 к расч. ТЗМ=0.5) Индекс К ПОЗИДИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника багов цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27.19	разработка проектной документации	1	1680.17	1680.17				1680	1680	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы												
45679												

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
358 904												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
363 886												
В том числе, справочно:												
1 278												
895												
384												
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории путем (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1.15; ЗМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 122, 141-142, 181-182, 190, 193-194)												
72												
65												
7												
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производства ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории путем (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1.35; ЗМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 145, 150-155, 159-160, 162-167, 206, 210, 235, 242, 208-209, 212-213, 215-216, 219, 221-225, 227, 229, 231-234, 240, 243-244, 246, 248, 250, 252-253, 255-256)												
883												
577												
306												
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Гссстрой от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЭП=1.15; ТЗ=1.15 (Поз. 263-267)												
392												
392												
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производства монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1.2; ЗМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 44, 49, 51-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 54, 64-69, 71-73, 55-63, 74-75, 84, 76-81, 244, 246, 248, 250, 252-253, 255-256)												
1 322												
896												
426												
5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-75, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 111-121, 123-140, 109-110, 147-148, 158, 170-180, 183-189, 191-192, 156-157, 168-169, 196-205)									1 035	599	435	4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									905 288	282 131	22 491	2 504
Накладные расходы									197 379			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 263-267)									40 561			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 6358) (Поз. 44, 49, 55, 122, 181-182, 190)									4 386			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 20843) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 145, 150-155, 159-160, 162-167, 206, 210, 235, 242, 252)									15 634			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8815) (Поз. 56-63, 74-75, 84, 76, 259-262)									6 699			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 36105) (Поз. 207-209, 212-234, 236-241, 243-251, 253-258)									32 134			
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28241) (Поз. 54, 64-73)									23 722			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 141-144, 193-195)									6 018			
89% = 116%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)									15 377			
99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)									153			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45365) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 1*1-121, 123-140, 147-149, 158, 170-180, 183-189, 191-192, 196-205)									48 994			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-110, 156-157, 168-169)									3 701			
Сметная прибыль									107 232			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 263-267)									21 278			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6358) (Поз. 44, 49, 55, 122, 181-182, 190)									2 543			
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)									6 392			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 27112) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 141-144, 85, 90, 95-101, 103-108, 193-195, 145, 150-155, 159-160, 162-167, 206, 210, 235, 242, 252)									13 014			
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)									67			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 36105) (Поз. 207-209, 212-234, 236-241, 243-251, 253-258)									18 774			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35838) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 76, 259-262)									17 203			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45365) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 111-121, 123-140, 147-149, 158, 170-180, 183-189, 191-192, 196-205)									25 404			
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218) (Поз. 74-75, 84)									706			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-110, 156-157, 68-169)									1 851			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									371 256			
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрыточные и теплоизоляционные работы. Подполье.									121 868			
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье									168 095			
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									66 317			
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									64 614			
Итого по разделу 6 Дополнительные работы									11 272			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									96 356			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									88 781			
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									47 154			
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.									174			
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333			
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45 679			
Итого									1 209 899			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы									431 694			
Машины и механизмы									22 491			
ФОТ									284 635			
Оборудование									168 972			
Накладные расходы									197 379			
Сметная прибыль									107 232			
ВСЕГО по смете									1 209 899			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.