


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Смета № АУТВР - 502

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Хантайская д.21

513 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Х-21-11/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Хантайская, д. 21

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 475 045 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер МУП «КОС»

Зам. директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник службы ЭРНС ТВСНК

И.В.Леготин

Н.Н.Калинина

Н.Б.Евсюкова

В.З.Дашук

Н.А.Сергеева



А.В. Белов





№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕР11-02-022-05 Пр. Инстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 81 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.8-12С, 3м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ХИПЦА, инстрUMENTА ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21035,82				21036			
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Инстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
6	ТЕР11-02-022-05 Пр. Инстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 81 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.8-120 С м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ХИПЦА, инстрUMENTА ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21874,2				21874			
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Инстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт-3сп2, ВСт-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мр-5,2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды: ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды: материалы: ПЗ=2%, ОЗТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
комплект термореобразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инститра Казанояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,08	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Инститра Казанояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-С.084 -03р1	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В С пилзойм и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды: ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские раскоды: Оборудование: ПЗ=1,2%, (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.68. Специальность плавки и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,01% (ОЗТ=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
Датчик избыточного Давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инститра Казанояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс паравода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая грессозанная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Тх2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕР11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%)) (МДС35 п 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%)) (МДС35 п 4.58 Стоимость тары и упаковки для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	3810,84				7822			
сброса												
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-С	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, под краны шаровые Ду-20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03 Ф*р4	26,78				-1			
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1 Ф*р3	17,63				-18			
34	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 Ф*р3	14,82				15			
35	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 Ф*р2	4,74				-5			
36	507-2630	Пробки П-М72х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 Ф*р1	10,01				-10			
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1 Ф*р100	38,21	8,77			38	9		
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1 Ф*1р1	28,28				-28			
39	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 Ф*1р1	46,24				46			
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР18-06-007-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм. б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	10 фильтров	3,1	11483,58	180,63	225,24	3,27	1148	16	23	
41	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1 Ф*1р1	1106,87				-1107			
42	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0008 Ф*34р2	31424,22				-25			
44	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	3.3016 Ф*34р22	31424,22				50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2 -034.p1	111,46				-223			
46	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2 034.p1	134,65				269			
47	509-0967	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001 -034.p3	5000,27				-5			
48	509-0967	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 034.p2	5000,27				10			
Трубопроводы												
49	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Хабаровск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01028 0,075*4*0,166*1-0,34*100	13562,43	895,59	498,67	5,5	139	9	5	
50	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,028 -030.p1	116,8				-120			
51	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-76x5 мм(применительно 89x4,5-76x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	34,22				137			
52	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, нагужным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	52,42				52			
53	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,54	243,93				132			
54	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Хабаровск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01105 11,105*100	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4	

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1.05 -обг рг	107.5				-119			
56	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1.05 фзг рг	173.7				192			
57	ТЕРР65-23-1 Пр.Минотрза Кварцюр кв от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	10.378 103=В/1000	3.6	3.6			37		37	
58	ТЕР-16-07-005-02 Пр.Минотрза Кварцюр кв от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02133 фзг-с20	329.84	67.08	44.91		7		1	1
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
59	ТЕРР65-5-9 Пр.Минотрза Кварцюр кв от 12.11.10 №237-О	Смена габаритного имитатора 100 мм (Применительно установке и демонтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	1.02	67934.44	4405.68	867.55		1359		88	17
60	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553.19				-1106			
61	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.61 Заготовительно-сварочные расходы Материалы ПЗ=2% ОЗТ=2% ЗМ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	2475.95				4552			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
62	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минотрза Кварцюр кв от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Объемрасчета:справительно Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21		10	
63	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.61 Заготовительно-сварочные расходы Оборудование ПЗ=1.2% ОЗТ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КИПЦд, инструменты ПЗ=1.015 ОЗТ=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	15929.3				15929			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕР16-02-007-01 Пр. Ин-строя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
65	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
66	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ. 3056651.003-03 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к расх. ЗПИ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
термопреобразователь												
67	ТЕР12-10-001-01 Пр. Ин-строя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	584,46		48	7	6	
68	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
69	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
70	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
72	ТЕР11-02-001-01 Пр. Ин-строя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
73	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042 -0,691	48,82				-2			
74	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с тильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2% МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015. ЗМ=1,015. МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	729,5				730			
сбросные краны												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Кавказа ко от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,011	4792,02	723,98	594,46		48	7		
76	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая песочаванная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03 -03, р4	26,78				-1			
77	108-0081	Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -03, р3	17,63				-18			
78	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	ф30, р3	12,37				12			
79	301-3240	Коппачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -0,5, р2	4,74				-5			
80	507-2630	Пробки П-М2ТХ2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 -0,5, р1	10,01				-10			
81	ТЕР24-01-033-01 Па Министров Кавказа ко от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 ф30+100	38,21	8,77			38	9		
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -09, р1	28,28				-28			
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 св, р1	29,42				29			
кран шаровый под приварку												
84	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Кавказа ко от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф32) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
85	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-1,0011 -036, р1	31424,22				-35			
86	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -036, р3	77,07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщ.ой 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	1000 шт.	-0.002 -0.26 р2	2573,05	10,94	5,83					
88	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	шт.	1	849,8				850			
Трубопроводы. запорная арматура												
89	ТЕР16-02-007-01 Пр. Инструктор Краснорр кр от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	5,83		202	11	7	
90	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	Т	-0.0008 -0.26 р3	31424,22				-25			
91	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	Т	0.0016 0.26 р2	31424,22				50			
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	шт.	-2 -0.26 р1	77,07				-154			
93	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	шт.	2 0.26 р1	89,82				180			
94	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщ.ой 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	1000 шт.	-0.001 -0.26 р2	2573,05				-3			
95	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщ.ой 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	1000 шт.	0.002 0.26 р2	2573,05				5			
Трубопроводы												
96	ТЕР16-02-004-02 Пр. Инструктор Краснорр кр от 12.11.10 №237-С	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	100 м трубопровода	0.0033 (0.055*2-0.07*1+0.15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	40	3	1	
97	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс переосае в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. М.Т=4.37	м	-0.33 -0.22 р1	107,5				-35			

## Гранд-СМЕТА

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60			
99	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	33,06				33			
100	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26			
101	ТЕР16-02-004-01 Пр. Института Казанский кв от 12.11.10 №237-О	Прокалка трубопровода отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,009 10,045-27/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1		
102	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,09 -0,3,р:	97,65				-9			
103	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-4-5х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50			
104	ТЕР16-02-004-01 Пр. Института Казанский кв от 12.11.10 №237-О	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0022 10,123/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	24	2	1	
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,22 -0,24,р:	97,65				-21			
106	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	0,22 4,24,р:	102,3				23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0033 #22	329,84	67,08	44,91		1			
108	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0031 #21+#23	171,78	67,08	44,91		1			
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
109	ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(применительно у-тановка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
110	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвжным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30-46Б- диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350			
111	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%, ИДС35 п.4.64. Застойтельно-складские расходы, Материаль: ПЗ=0%, ОЗП=2%, ЭМ=2% * расх., МАТ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%}} ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
112	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
113	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%, ИДС35 п.4.64. Застойтельно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения. КИПыА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
114	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154		
116	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мю-5-2 №3 Ду-32мм (МДС3 п.4.6.4. Транспортируемые в расходе ПЗ=6% (СЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.6.4. Заемоспособные в расходе ПЗ=2% (СЭП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗТМ=2%, МАТ=2%), ПЗ=2%, ТЗ=2%, ТЭМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254			
преобразователи избыточного давления												
117	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46			48	7	6
118	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78					-1		
119	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17.63					-18		
120	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12.97					12		
121	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4.74					-5		
122	ТСЦ-507-2630	Прокки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10.01					-10		
123	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77				38	9	
124	302-1342	Вентиля проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28.28					-28		
125	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29.42					29		
126	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-С	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74				14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042 -ф013 р1	48,82				-2			
128	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ГЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы; Общепотраслевые ГЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ГЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.88 Стоимость тары и упаковки - для электр. оборудования КППиА инструмента ГЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1 ф-16	3810,84				3811			
сброса , воздухоотводчики												
129	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
130	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая трехосевая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 -ф013 р1	26,78				-2			
131	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -ф013 р2	17,63				-35			
132	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 ф013 р2	12,37				25			
133	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -ф013 р3	4,74				-9			
134	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -ф013 р4	10,01				-20			
135	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 ф013*100	38,21	8,77			76	18		
136	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -ф17 р1	28,28				-57			
137	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 ф-17	29,42				59			
138	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	

Гранд-МЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88					-33		
краны шаровые под приварку												
140	ТЕР16-07-003-04 Пр. Индекс Кранов на от 12.11.10 №237-С	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм(с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезке	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
141	103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	М	-0,8 -0,90 р	63,71				-51			
142	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -0,90 р2	68,03				-136			
143	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РМ25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2 0,90	849,8				1700			
Трубопроводы, запорная арматура												
144	ТЕР16-05-001-02 Пр. Индекс Кранов на от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
145	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -0,90 р1	77,07				-154			
146	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2 0,90 р1	89,82				180			
147	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1 0,90	941,94				942			
148	ТЕР16-02-007-01 Пр. Индекс Кранов на от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепраславное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	T	-0,0004 -0,63 р3	31424,22				-13			
150	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	T	0,0008 0,53 р*2	31424,22				25			
151	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1 -0,53 р2	77,07				-77			
152	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 0,53 р2	89,82				90			
153	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005 -0,53 р1	2573,05				-1			
154	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,53 р*2	2573,05				3			
<b>Трубопроводы</b>												
155	ТЕР16-02-004-01 Гр. Ин-строя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008 0,61/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2	
156	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8 -0,31 р1	97,65				-78			
157	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8	136,2				109			
158	ТЕР16-02-004-01 Гр. Ин-строя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775 0,075*2-0,629/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2	
159	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,775 -0,25 р1	97,65				-76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(применительно 38х3.0) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41			
161	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.625	102.3				64			
162	ТЕРР65-23-3 Пр. Института Квасцова кр. см 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	10.378 :0.977/1000	1.84	1.84		19	19			
163	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Института Квасцова кр. см 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01575 :0.25-:0.37	171.78	67.08	44.91	3	1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
164	ТЕРР65-5-8 Пр. Института Квасцова кр. см 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5	424	32	3		
165	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08			-350				
166	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДЗ55 п. 4 в0 Транспортыные раскобы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДЗ55 п. 4 в4 Заготовительно-складские раскобы Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	шт	1	1232.57			1233				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 4. Демонтажные работы												
167	ТЕРР65-14-3 Пр. Института Квасцова кр. см 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сверке диаметром до 50 мм ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.021 :2.71/00	477.35	427.72	23.98	10	9	1		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
168	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Института Квасцова кр. см 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИнДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блок питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676			
170	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный д/гинол 2 м И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
171	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57			
172	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, щитах и пультax, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6 4*1*1	7,44	5,93			45	36		
173	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-0-485-БГ (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.68 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования КИПиА. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
174	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5 3*2	43,45	11,14			217	56		
175	ТСЦ-509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36			
176	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97			
177	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	59,34				119			
178	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
179	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2F 6А (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Инститора Кавсенов кд от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,6977/1000	33036,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1		
181	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Инститора Кавсенов кд от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 177,00	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4		4
182	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 177,00	1023				105			
183	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Инститора Кавсенов кд от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,09 1677,00	6623,95	375,45	306,56	3,27	614	34		28
184	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х И-НДЕКС п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); И-НДЕКС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материальн. ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	9,27 777,00	39,93				370			
185	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Инститора Кавсенов кд от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,33 3377,00	4104,65	257,52	769,47	236,42	1355	85		254
186	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (И-НДЕКС п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); И-НДЕКС п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материальн. ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	33,99 377,00	6,63				225			
187	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Инститора Кавсенов кд от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,41 1377,10/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	450	25		2
188	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Инститора Кавсенов кд от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемная стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 5977,00	116,7	72,93	9,07	0,3	67	4		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным с/альным конструкциям и панелям. сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф. + ЗВГ шкаф. + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое справительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (11.6-31)/100	2353.1	414.41	283.18	3.72	146	26	18	
190	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубу и металлческие рукава каждого последующего одножильного или многжильного в общей оплетке. суммарное сечение дс 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое справительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,68 68/100	381.34	24.78	4.54	0.15	259	17	3	
191	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и тультях малолабфритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое справительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,268 (11.6-15)/100	170.84	158.1			46	42		
192	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0.75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (СЗП=6%, ЭМ=6%, И-4Т=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складскe расхоы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	1,236 (1.2)*1.03	5.39				7			
193	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1.5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (СЗП=6%, ЭМ=6%, И-4Т=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складскe расхоы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	11,22 (11)*1.02	34.29				385			
194	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG-cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (СЗП=6%, ЭМ=6%, И-4Т=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складскe расхоы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	94,86 (10-66-15)*1.02	16.56				1571			
195	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (СЗП=6%, ЭМ=6%, И-4Т=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складскe расхоы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	м	43,656 (11.6-31)*1.02	8.58				375			
196	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на ко-стлукции на стене или юлонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое справительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	250.6	35.81	3.44		1002	143	14	
197	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная о/п 85x55x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расхоы ПЗ=6% (СЗП=6%, ЭМ=6%, И-4Т=6%) МДС35 п.4.64 Заготовительнo-складскe расхоы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	4	40.31				161			
198	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам эле(трически)х прозодок год винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое справительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	1,06 106/100	183.66	120.92			195	128		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министрса Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестрaствeное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 жм.т	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
200	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министрса Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Рукава металлпчекские наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестрaствeное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,25 25/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1
201	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлпчекские диаметром 22 мм Р9-ЦХ (МДС35 п.4.60 Транспорные раскoды ПЗ=1,06 (СЭГ=1,06. ЗМ=6%, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заемостильно-складские раскoды. Материалы ПЗ=2% (СЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	25,75 103	39,93				1028			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
202	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министрса Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлпчекские рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестрaствeное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,25 103	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2	
203	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные раскoды ПЗ=6% (СЭГ=6%. ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заемостильно-складские раскoды. Материалы ПЗ=2% (СЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2%); Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	25,5 102	34,29				874			
204	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министрса Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлпчекские рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витап пара) Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестрaствeное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,13 13/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	143	8	1	
205	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министрса Красноярск кра от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлпчекские рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестрaствeное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,26 26/100	381,34	24,78	4,54	0,15	99	6	1	
206	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные раскoды ПЗ=6% (СЭГ=6%. ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заемостильно-складские раскoды. Материалы ПЗ=2% (СЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2%); Ин-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	26,52 26*1,02	16,56				439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Зависительно-складские расходы. Ме персонал: ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	13,26 1371,02	8,58				114			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполз-е. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
208	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Го-021 (Применительно Преобразоват- ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовые строительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	С.008909 (0,545+0,1399-0,2359)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		
209	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Го-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовые строительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0001 -с16 р1	19552,05				-2			
210	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразоват ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовые строительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	3,1 с16 с171000	24,87				2			
211	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Го-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2, МАТ=2, ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовые строительствес. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008909 с16	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
212	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 Токоеприемник	1	22,1	22,1			22	22		
213	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции между-ром кабельных и других линий напряжением до 1 «В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
214	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	С.02	235,68	235,68			5	5		
215	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	ТЕРПО2-01-002-04 Пр. Индекс: Квас-Св-р-р от 12.11.10 №237-С	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал (10-4-1-10)	€	141,31	141,31			707	707		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514			
Раздел 10. Узел учета проектные работы												
217	СБЦ9-5-7-4	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП. количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проекты:расценки АСУТП заключаются в привязке ранее разработанных АСУТП к условиям конкретного объекта, указанные см 0,05 от 0,3 ПЗ=0,137;ОЭП=0,137; ЭМ=0,137 к раск. ЗТП=0,137; МАТ=0,137 к раск. ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). По 03-оснастид-ной диаграмме проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8; ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к раск. ЗТП=0,8; МАТ=0,8 к раск. ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Сметная РД ПЗ=0,5;ОЭП=0,5; ЭМ=0,5 к раск. ЗТП=0,5; МАТ=0,5 к раск. ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					149613	5535	736		84			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					150808	6508	1038		113			
В том числе, справочно:					175	125	51					
МДС35 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительный и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 57, 59-60, 109-110, 162, 164-165, 167)					36	33	4					
МДС35 пр.1 т.3 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 57, 59-60, 109-110, 162, 164-165, 167)					580	363	198		29			
МДС35 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗТП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 168, 172, 191, 198, 170-171, 174-175, 178, 180-183, 185, 187-190, 196, 199-200, 202, 204-205)					328	328						
МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпомогающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 212-216)					56	34	22					
МДС35 пр.1 т.2 п.5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗТП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 200, 202, 204-205)					120	72	49					
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 39-56, 58, 25-27, 37-38, 64-65, 84-108, 81-83, 114-115, 138-161, 163, 123-125, 135-137)					347388	152619	6656		2503			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					82250							
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 212-216)								33981			
	69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1661) (Поз. 57, 162, 167)								1146			
	75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14973) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 168, 172, 191, 198)								11231			
	76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 208-211)								50			
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 20999) (Поз. 169-171, 174-190, 192-197, 199-207)								18669			
	96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 59-61, 109-111, 164-166)								3722			
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10034) (Поз. 3-5, 8-10, 39-56, 58, 64-66, 84-108, 114-116, 138-161, 163)								10837			
	122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-38, 81-83, 123-125, 135-137)								2594			
	Сметная прибыль								45407			
	В том числе, справочно:											
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 212-216)								17826			
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1661) (Поз. 57, 162, 167)								655			
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18850) (Поз. 59-61, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 109-111, 62, 57-73, 75-80, 164-166, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 168, 172, 191, 198)								9049			
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20999) (Поз. 169-171, 174-190, 192-197, 199-207)								10919			
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 208-211)								32			
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10034) (Поз. 3-5, 8-10, 39-56, 58, 64-66, 84-108, 114-116, 138-161, 163)								5619			
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-27, 37-38, 81-83, 123-125, 135-137)								1297			
	<b>Итого по смете:</b>											
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ								97735			
	Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.								34939			
	Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.								61670			
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								470			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								103832			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								16667			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								6350			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								179			
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.								107514			
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45679			
	Итого								475045			
	В том числе:											
	Материалы								83260			
	Машины и механизмы								6656			
	ФОТ								155122			
	Оборудование								104853			
	Накладные расходы								82250			
	Сметная прибыль								45407			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>475045</b>			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

