

Смета № АУТВР - 329

Объект: "МО город Норильск Р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Инуратов, д.77
180 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узелов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: И-Д-77-02/2016-АУТВР

ОДНП по АУТВР в МКД МО г. Норильск Р-н Инуратовский, ул. Инуратов, д.77 УЗУ

Договор подряда КОС - 126 / 15 от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 658 619 руб.

Заявитель: ММН «КОС»

Подразитие: ООО "СеверСтрой"

СОДЛАСОВАНО:

Заявитель: И.Н. Калинин

И.О. Главного инженера Е.М. Фурман

И.О. Главного энергетика В.В. Лебедева

Зам. директора по экономике Н.В. Третьякова



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ММН «КОС»
Е.Н. Борисевич
« 29 » _____ г.



Подразитие: А.В. Белов
Генеральный директор

В.В. Лебедева

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	В том числе	Всего	Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 шт.	1	163.29	62.17	64.03		163	62	64
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6(5%), ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%, МДС35 п.4.58 Стоимость тара и упаковки - для электрооборудования КИП/И. инструмента ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	25510.84				25511		
3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 соединение	1	345.52	16.64	10.18		346	17	10
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255		
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительные-кладочные расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	4357.24				4357		
6	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 шт.	1	163.29	62.17	64.03		163	62	64
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6(5%), МДС35 п.4.64 Заготовительные-кладочные расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%, МДС35 п.4.58 Стоимость тара и упаковки - для электрооборудования КИП/И. инструмента ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	26349.22				26349		
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 соединение	1	345.52	16.64	10.18		346	17	10
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА												
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Сборочные ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость такси и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960			
сбросные краны												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД-СМЕТА												
23	ТС-Ц-301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТС-Ц-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОИ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых д до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТС-Ц-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТС-Ц-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ЗСП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64 Заготовительны-складские расходы. Оборудованице ПЗ=1,2%, ЗСП=1,2%, ЗМ=1,2% к раск. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск. ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); (МДС35 п.4.58 Стоимость тавы и упаковок - для электрособорудованиа, КИПта, комплектента ПЗ=1,015 (ЗСП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	шт.	2	3810,84				7622			
Краны шаровые фланцевые												
Обросные краны												
31	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,15	26,78				-4			
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-5	17,63				-88			
34	ТС-Ц-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	5	12,37				62			
35	301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-5	4,74				-24			
36	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно); 1 4 Общепрострасговое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗСП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-5	10,01				-50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых д.до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	5	38,21	8,77			191	44		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				-141			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	5	29,42				147			
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР18-06-007-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1
41	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0,5	621,28	27,93	19,5		311	14	10	
42	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0016	30200,73				-48			
43	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0,0032 9,0016*2	30200,73				97			
44	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	229,06				-229			
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	267,52				268			
46	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	9903,18				-5			
47	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 6,0005*2	9903,18				10			
Трубопроводы												
48	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0013 (0,13*1)/100	27288,06	1262,91	637,22	9,66	35	2	1	
49	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,13	237,73				-31			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм // 159x4,5-108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	79,18					79		
51	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газообогревания из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,017 1,7/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8	
52	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гибкими для отопления и газообогревания диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,7	147,31					-250		
53	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,7	296,65					504		
54	ТЕР65-23-1 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,978	3,6	3,6			104	104		
55	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0013	1035,47	67,08	44,91		1			
56	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,017	329,84	67,08	44,91		6	1	1	
57	ТЕР65-5-9 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Омена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	
58	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр Д.80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106			
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-100мм (МСЗ6 п.4.60 Транспортыные раскобы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДСЗ п.4.64 Заготовительные-сварочные раскобы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Текущие цены	шт	2	4357,24				8714			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3												
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
60	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5,2-1,Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	
									143684			

Гранд-СМЕТА		3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
61	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, Сбор/установка ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 шт	1	21035,82				21036				
62	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184				
63	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	комплект	1	2151,59				2152				
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			
65	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	15929,3				15929				
66	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, Сбор/установка ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		
67	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154				
68	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	комплект	1	1254,19				1254				
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		
70	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10.№237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2				
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
73	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
74	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
75	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23		
76	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48.82				-4			
77	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователь КТСП-НСХ Pt100 L80, кл. В С гильзой и бобышкой МДС35 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п. 4 64 Запасительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% ГОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%! МДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД Инструмента ПЗ=1,015, ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938			

Трубопроводы, запорная арматура

сборные кованы

78	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18	
79	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,09	26.78				-2			
80	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53			
81	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37			
82	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14			
83	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30			
84	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Д до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26		
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепорасчетное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88			
краны шаровые фланцевые												
87	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
89	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60,33				121			
90	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
Трубопроводы, запорная арматура												
91	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
92	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			
93	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221			
94	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008			
Трубопроводы												
95	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,02402 (0,168*4-0,075*2+1,5)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	326	22	12	
96	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,402	116,8				-281			
97	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	52,42				210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром улового прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	34.22				68			
99	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,5	243,93				366			
100	ТЕР-16-02-004-02 ПР Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00845 (0,665*2-0,735)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	103		7	3
101	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,845	107,5				-91			
102	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром улового прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60			
103	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,735	113,7				128			
104	ТЕР-16-02-004-01 ПР Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0024 (6,24/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	26		2	1
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,24	97,65				-23			
106	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,24	102,3				25			
107	ТЕР-16-07-005-02 ПР Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03247 0,02*02+0,008*45	329,84	67,08	44,91		11		2	1
108	ТЕР-16-07-005-01 ПР Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполаславоо строителство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗГПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0024	171,78	67,08	44,91					

Установка и демонтаж габаритного имитатора

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	100 шт.	0,01 1/100	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9	
	Смена задвижек диаметром 100 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
110	302-1176		шт.	-1	553,19							
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
111	Цена поставщика		шт	1	2475,95				2476			
	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
112	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
113	302-1175		шт.	-1	350,08				-350			
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр д. 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
114	Цена поставщика		шт	1	1232,57				1233			
	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
115	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
116	Цена поставщика		шт	1	16887,46				16887			
	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость птвы и улаковки - для электрооборудования. КИПиА. Инструмент ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЭМ=1,01%, МАТ=1,01%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
117	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
118	ТСЦ-507-0983		шт.	-2	77,07				-154			
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спз, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											
119	Цена поставщика		комплект	1	1470,43				1470			
	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС-35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
преобразователи избыточного Давления												
120	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минского Крайнояр. ко от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на угловое давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.96	594.46		48	7	6	
121	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
123	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12			
124	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5			
125	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10			
126	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минского Крайнояр. ко от 12.11.10 №237-О	Установки вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9		
127	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кв18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28			
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29			
129	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минского Крайнояр. ко от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		
130	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2			
131	Цена поставщика О	Датчик избыточного Давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДП-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗЛМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ТЗ=1,2%, ТЭМ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электроработобудованная КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	3810.84				3811			
сбороса, воздухоотводчики												
132	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минского Крайнояр. ко от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
134	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
135	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
136	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
137	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
138	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых д.до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
139	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57			
140	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59			
141	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
142	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33			
Краны шаровые фланцевые												
143	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18	
144	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	79,28				-63			
145	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	105,72				-211			
146	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	1129,08				2258			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запорная арматура											
147	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
148	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			
149	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297			
150	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161			
Трубопроводы												
151	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01376	16837,05	895,59	498,67	5,5	232	12	7	
152	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,376	147,31				-203			
153	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	77,08				77			
154	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,14	296,65				338			
155	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00868	10937,16	683,12	289,92	2,82	95	6	3	
156	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,868	97,65				-85			
157	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 45x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепростраснее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	ТСЦ-103-0352 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм И 48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,68	112,46				75			
159	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,978	1,84	1,84			53			
160	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01376	329,84	67,08	44,91		5	1	1	
161	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
162	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Смена габаритного имитатора 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
163	302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08	-350						
164	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-40мм (ИДС-35 п. 4.60 Транспортыные раскобы ПЗ=5%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (ИДС-35 п. 4.64 Заводские транспортные раскобы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., МАТ=2%, ТЗ=2%, ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	1448,81	1448,81			1448,81			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 4. Демонтажные работы												
165	ТЕРр65-14-5 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0048 <i>0,48 / 100</i>	1316,53	1155,62	80,52		6	6		
166	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,026 <i>(1,7*0,55+0,35)/100</i>	762,14	640,59	59,84		20	17	2	
167	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 <i>(1)/100</i>	1559,79	1559,79			16	16		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
168	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Узел учета, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск.; ЗТИ=2% МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
170	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минотра Красногоя кр от 12.11.10 №8237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0.42/100	1589,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
171	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0.42	71,04				57			
172	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минотра Красногоя кр от 12.11.10 №8237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42		
173	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВК1-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КИПЦы, инструменты ПЗ=1.015; (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01			18488				
174	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минотра Красногоя кр от 12.11.10 №8237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	5 4*1	43,45	11,14			217	56		
175	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36			
176	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61,63			308				
177	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минотра Красногоя кр от 12.11.10 №8237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11		
178	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	7,24				-7			
179	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 Р54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79			64				
180	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минотра Красногоя кр от 12.11.10 №8237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
181	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46			465				
182	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минотра Красногоя кр от 12.11.10 №8237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00089 0.89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	ТЕР08-02-407-02 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 (11/100)	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
184	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,03 1:1,03	102,3				105			
185	ТЕР08-02-411-01 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 (57-54/100)	6823,93	375,45	305,56	3,27	205	11	9	
186	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы, ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заполнительно-складские расходы, Материалы, ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	М	3,09 3:1,03	51,95				161			
187	ТЕР08-02-409-01 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,53 53/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2176	136	408	125
188	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы, ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заполнительно-складские расходы, Материалы, ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены.	М	54,59 6,53**03	16,6				906			
189	ТЕР08-02-412-01 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,53 (53/100)	1096,2	60,7	4,54	0,15	582	32	2	
190	ТЕР08-02-412-02 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 6/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
191	ТЕР08-02-405-01 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1:2-2-3/100)	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
192	ТЕР08-02-412-09 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,895 (89,5/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	341	22	4	
193	ТЕР11-06-002-02 Пр. Инститра Красная кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,313 (1:3,3+18/100)	170,84	158,1			53	49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 1,271,03	6,47				8			
195	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 1171,02	40,38				453			
196	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	121,89 (178,89*5+1217,02	40,55				4943			
197	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	55,386 (13,3*36+571,02	38,38				2126			
198	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск-р кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасовые расходы; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	
199	Цена поставщика	Коробка расцепная 0/1/85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260			
200	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск-р кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасовые расходы; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 концов	1,19 11971,00	183,66	120,92			219	144		
201	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск-р кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасовые расходы; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 жил	0,24 2471,00	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода.												
202	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-р кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм(Металлоулав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасовые расходы; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,61 (643/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	4163	229	187	2
203	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 МАТ=1,06); Заводительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	62,83 (617,03	51,95				3264			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода.												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
										41469		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.61	1116.17	72.93	9.07	0.3	66.1	44	6		
205	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 2 Текущие цены	М	62.22 61*1.02	40.38					2512			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									9123				
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.													
206	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.021219 (0.6373-0.893-0.5976/100)	345.66	71.56	16.55	0.11		7	2		
207	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0.0003	19552.05				-6				
208	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.3 0.0003*1000	24.87				7				
209	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручными способами ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, 2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.021219	691.31	143.11	33.1	0.22		15	3	1	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									477				
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.													
210	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 Токоприемник	1	22.1	22.1				22			
211	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89				6			
212	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68				5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Монтаж Кроссовер кв от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=2215	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
214	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Монтаж Кроссовер кв от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуска-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=2215	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Раздел 10. Узел учета проектные работы												

215	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП выполняется в проекте ранее разработанной АСУТП к условной конкретной объема управления см 0,05 до 0,3 ПЗ-0,137 (ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8, ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8), Склад: РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5, ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. Индекс изменения сметной стоимости работ для ствольщиков к справочнику базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					218 518	6 734	1 233	133				
В том числе, справочно					220 418	8 083	1 784	180				
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (с учетом ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-53, 55-56, 25-26, 37-38, 62-63, 67-68, 86-108, 84-85, 117-118, 128, 140-158, 160-161, 126-127, 138-139, 206-209)					263	185	78					
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 57-58, 109-110, 112-113, 159, 162-163, 165-167)					64	59	5					
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (с учетом ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65, 70-76, 78-83, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 168, 172, 193, 200, 170-171, 174-175, 177-178, 180, 182-185, 187, 189-192, 198, 201-202, 204)					873	533	342	46				
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 210-214)					392	392						
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 202, 204)					126	74	52	1				
МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-53, 55-56, 25-26, 37-38, 62-63, 67-68, 86-108, 84-85, 117-118, 128, 140-158, 160-161, 126-127, 138-139, 206-209)					182	107	75					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					485 268	187 506	11 223	3 987				
Накладные расходы					111 548							
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА												
61%	= 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 210-214)								40 561			
69%	= 81%*0.85 ФОТ (от 5006) (Поз. 54, 159, 165-167)								3 454			
75%	= 88%*0.85 ФОТ (от 20798) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 60, 65, 70-76, 78-83, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 168, 172, 193, 200)								15 599			
76%	= 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 177) (Поз. 206-209)								135			
89%	= 105%*0.85 ФОТ (от 30324) (Поз. 169-171, 174-192, 194-199, 201-205)								26 988			
96%	= 113%*0.85 ФОТ (от 4984) (Поз. 57-59, 109-114, 162-164)								4 785			
108%	= 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14088) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-53, 55-56, 62-64, 67-69, 86-108, 117-119, 128, 140-158, 160-161)								15 215			
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 3943) (Поз. 25-26, 37-38, 84-85, 126-127, 138-139)								4 811			
	Сметная прибыль								61 803			
В том числе, справочно:												
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 210-214)								21 278			
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 5006) (Поз. 54, 159, 165-167)								2 002			
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 25782) (Поз. 57-59, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 109-114, 60, 65, 70-76, 78-83, 162-164, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 168, 172, 193, 200)								12 376			
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 30324) (Поз. 169-171, 174-192, 194-199, 201-205)								15 769			
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 177) (Поз. 206-209)								85			
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14088) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-53, 55-56, 62-64, 67-69, 86-108, 117-119, 128, 140-158, 160-161)								7 888			
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3943) (Поз. 25-26, 37-38, 84-85, 126-127, 138-139)								2 405			
Итого по смете:												
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ								143 684			
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС								86 976			
	Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС								73 234			
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								2 101			
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								127 543			
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава.								41 469			
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								9 123			
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								477			
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128 333			
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45 679			
	Итого								658 619			
В том числе:												
	Материалы								147 008			
	Машины и механизмы								11 223			
	ФОТ								191 493			
	Оборудование								139 531			
	Накладные расходы								111 548			
	Сметная прибыль								61 803			
ВСЕГО по смете									658 619			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.