

Смета № АУТВР - 315

Объект:

"МО город Норильск-р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пд. Металлургов д.3
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узелов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта:

Н-М-3-12/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-н Центральная, т. Мамыгуровых, д. 3 144

Договор подряда

КСОС - 126 / 15

На сумму: 458 815 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подразитчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

И.о. Главного энергетика

Зам. Главного инженера



И.В. Деготин

Н.Н. Капнина

Н.Б. Третьякова

Н.Д. Цыганова

Е.М. Фурман

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисович


« _____ » _____ 20__ г.

от 26.05.2015 г.

с НДС 541 401,70 руб.

Подразитчик:

Генеральный директор



А.В. Беглов

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн/Зл	Эк.Маш.	Зл/Мех	Всего	Осн/Зл	Эк.Маш.	Зл/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Приборы и оборудование

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета Т2

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%, МДС35 п. 4.58 Стоимость трубы и фланцев - для электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	17714.95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
5	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 ДУ-50мм МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1740.73				1741			
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%, МДС35 п. 4.58 Стоимость трубы и фланцев - для электрооборудования, КПИД, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	18553.34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы. ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мин-Строя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мин-Строя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			26	23		
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСПНСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Сбор/обработка. ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ПА. инструмент. ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мин-Строя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	

		2	3										
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки оксогенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	17.63					-35			
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	12.37					25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	4.74					-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	10.01					-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ													
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск ко от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2	38.21	8.77				76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч18л для воды давлением 1.6 МПа (1.6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	28.28					-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	29.42					59			
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск ко от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на разбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	2	14.02	11.74				28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	КГ	-0.084	48.82					-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Трансформные расходы/ПЗ=6%, ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Запасительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭТ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуг, для электроснабжения КИПЦА, инструмент ПЗ=1.015 (ОЭТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	2	3810.84					7622			
сборные краны													
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск ко от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые ДУ-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 ШТ.	0.01 1/100	4792.02	723.98	594.46			48	7	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12			
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
37	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.15 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	38,21	8,77			38	9		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
резьба трубная, кран шаровый Ду20												
40	ТЕР12-10-001-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.15 №237-О	Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
41	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
42	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
43	ТСЦ-302-1237	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	14,82				15			
44	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
45	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мичуринская к/р от 12.11.19 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 шт.	1	38.21	8.77			38	9		
47	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28			
48	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	46.24				46			
Трубопроводы, запорная арматура												
49	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мичуринская к/р от 12.11.19 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм// затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14	
50	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-256			
51	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	134.66				269			
52	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1073.47				1073			
Трубопроводы												
53	ТЕР16-02-004-04 Пр. Мичуринская к/р от 12.11.19 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0008 (10.08*11)/100	16837.05	895.59	498.67	5.5	13	1		
54	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0.08	147.31				-12			
55	ТСЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм // 108х4, 5-57х3,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	54.11				54			

Гранд-СМЕТА		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01409 (0,075*3-0,168*3+0,62/100)	13662,43	895,59	498,67	5,5	191					
57	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1,409	116,8				-165					
58	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм/89x4,5-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	34,22				103					
59	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	52,42				157					
60	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,62	243,93				151					
61	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 0,65 / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93		6	2		
62	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,85	97,65				-63					
63	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,85	136,2				116					
64	ТЕРР65-23-1 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,929 9929/1000	3,6	3,6			36					
65	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01489 0,0006*0,01409	329,84	67,08	44,91		5		1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР16-07-005-01 Пр. Муниторя Краенора кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0085	177,78	67,08	44,91					

Установка и демонтаж габаритного имитатора

67	ТЕРР65-5-8 Пр. Муниторя Краенора кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора. Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2700	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
68	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700			
69	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п. 4.60. Трансформаторные расходи: ПЗ=6%, СЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Запасительные-складские расходи: Материалы ПЗ=2%, СЭП=2%, ЗМ=2%, к раск. ЗТМ=2%, МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	1686,67				3373			

Дополнительные работы на Т2

70	ТЕР16-07-003-07 Пр. Муниторя Краенора кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	907,82	82,58	22,15	0,3	908	83	22	
71	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553			
72	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,4	198,81				-80			
73	ТЕР16-05-001-03 Пр. Муниторя Краенора кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07	0,3	-380	-30	-14	
74	ТЕР16-02-007-03 Пр. Муниторя Краенора кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5	

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

95876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		
76	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1, 2%, (ОЗП=1, 2%, ЭМ=1, 2%, МАТ=1, 2%); МДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПы, инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929.3				15929			
77	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
78	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
79	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254			
термопреобразователь												
80	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
81	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26.76				-1			
82	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18			
83	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5			
84	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10			
85	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	1.5 кг Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82							
87	Цена поставщика	Комплект термомодеобразователя ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и Бобышками (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2%; (ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД инструмента ПЗ=1.015; (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729.5				730			
Трубопроводы, запорная арматура												
столбы, резьбы Ду15, Ду20												
88	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Гр. Мисколов Красного ко опт 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02 27100	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
89	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
90	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
91	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
92	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
93	507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
94	ТЕР24-01-033-01 <i>Гр. Мисколов Красного ко опт 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18		
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57			
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59			
кран шаровый приварной												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
98	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	T	-0.0011	31424,22				-35			
99	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
100	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573,05				-5			
101	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
трубопроводы												
102	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00468 10,055 3-0,153-0,15/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2	
103	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,468	107,5				-50			
104	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм // 76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	39,8				119			
105	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	33,78				34			
106	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ТЕР-16-02-004-01 Гр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01179 (0.045*1.0.118*3.0.18/100)	10937.16	683.12	289.92	2.82	129	8	3	
108	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1.179	97.65				-115			
109	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4.45х2.5 мм/57х3.5.38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	25.12				25			
110	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	25.4				76			
111	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.78	136.2				106			
112	ТЕР-16-02-004-01 Гр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0023 (0.23/100)	10937.16	683.12	289.92	2.82	25	2	1	
113	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0.23	97.65				-22			
114	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0.23	102.3				24			
115	ТЕР-16-07-005-02 Гр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00468	329.84	67.08	44.91		2			
116	ТЕР-16-07-005-01 Гр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасасное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭТ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01409 (0.0023*0.01179)	171.78	67.08	44.91		2	1	1	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	ТЕР65-5-8 Пр. Инститра Красная яр от 12.11.10 №237-С	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32		
118	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шлинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350			
119	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
120	ТЕР11-02-022-03 Пр. Инститра Красная яр от 12.11.10 №237-С	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
121	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования, КИП,ЦА, инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929			
122	ТЕР16-02-007-01 Пр. Инститра Красная яр от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,75	10,94	6,83		202	11	7	
123	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные, плоские приварные из стали ВСтЗсп3, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
124	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
преобразователи избыточного давления												
125	ТЕР12-10-001-01 Пр. Инститра Красная яр от 12.11.10 №237-С	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластича техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78							
127	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63					-18		
128	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37					12		
129	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74					-5		
130	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01					-10		
131	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мушкетер Каснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Установки вентиляци и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77				38	9	
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28					-28		
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42					29		
134	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Мушкетер Каснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74				14	12	
135	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82					-2		
136	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, СОЗГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, СОЗГ=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ЗПМ=1,2%, ТЗМ=1,2%, ИДС35 п. 4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД, стоимость ПЗ=1,015 (СОЗГ=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	3810.84					3811		
сборса, воздухоотводчики												
137	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Мушкетер Каснояр кр отт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемрасчете строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02 2/100	4792.02	723.98	594.46			96	14	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
139	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
140	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
141	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
142	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
143	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18		
144	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч.18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57			
145	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				56			
146	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18	
147	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33			
запорная арматура												
148	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14	
149	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269			
151	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073			
152	ТЕР16-02-007-03 Пр. Инститра Квансюр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5	
153	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	111,46				-111			
154	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	134,65				135			
155	ТСЦ-101-2576	Болты стайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13			
156	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	т	0,0008	31424,22				25			
157	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3			
158	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001	5000,27				5			
159	ТЕР16-07-003-04 Пр. Инститра Квансюр кр от 12.11.10 №237-О	Кран шаровый приварной Врезка в действующий внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	
160	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68.03				-136			
162	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700			
Трубопроводы												
163	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0078 (0,78/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	106	7	4	
164	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,78	116,8				-91			
165	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,78	243,93				190			
166	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32, 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775 (0,075*2+0,625/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2	
167	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,775	97,65				-76			
168	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41			
169	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,625	102,3				64			
170	ТЕР65-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	9,929 9929/1000	1,64	1,84			18	18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0078	329.84	67.08	44.91					
172	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00775	171.78	67.08	44.91					

Установка и демонтаж габаритного имитатора

173	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3	
174	302-1175	Задвижки параллельные французские с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350			

175	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. французский, Ду-32мм (МДС3 п.4.60 Технические раскобы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС3 п.4.64 Заготовительные раскобы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	1	1232.57				1233			
-----	-----------------	--	-----	---	---------	--	--	--	------	--	--	--

Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.

Раздел 4. Демонтажные работы

176	ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9		
177	ТЕРР65-14.4 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0308	762.14	640.59	59.84		23	20	2	

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

1544

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

178	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Циты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	
179	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0-IP54 с монтажной платой (МДС3 п.4.60 Технические раскобы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС3 п.4.64 Заготовительные раскобы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт.	1	5538.99				5539			
180	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Объемотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0.008	1569.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0.8 0.4*2	71.04				57			
182	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1-1	7.44	5.93			45	36		
183	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДКС-35 п 4.60. Транспорные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%. ИДКС-35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДКС-35 п 4.58. Столбикопы, тары и упаковки - для электрооборудования. КПЦ.А. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15963.74				15984			
184	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	5 4+1	43.45	11.14			217	56		
185	509-0090	Переменыги гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-5	7.24				-36			
186	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) 1. Транспорные расходы. ПЗ=1.06%. ОЗП=1.06%. ЭМ=1.06%. МАТ=1.06%. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	4	61.63				247			
187	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) 1. Транспорные расходы. ПЗ=1.06%. ОЗП=1.06%. ЭМ=1.06%. МАТ=1.06%. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63.79				64			
188	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77			27	26		
189	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А 1. Транспорные расходы. ПЗ=1.06%. ОЗП=1.06%. ЭМ=1.06%. МАТ=1.06%. ИДКС-35 п 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%). ТЗ=2%. ТЭМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232.46				465			
190	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 т	0.00089 0.89*11000	33088.92	1118.07	1264.6		31.35	29	1	1
191	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.01 1/100	4052.39	449.03	1604.09		410.74	41	4	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1.03 1-1.03	102.3							
193	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мичуринск Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 3/100	6823.93	375.45	305.56	3.27	205	11	9	
194	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Защитно-изоляционные материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	3.09 3-1.03	51.95				161			
195	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Мичуринск Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3 30/100	4104.85	257.52	789.47	236.42	1231	77	231	71
196	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Защитно-изоляционные материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	30.9 0.3*100	15.6				513			
197	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мичуринск Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.3	1098.2	60.7	4.54	0.15	329	18	1	
198	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мичуринск Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от шва до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.06 (2*1-3)/100	1116.17	72.93	9.07	0.3	67	4	1	
199	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Мичуринск Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.062 (1,2*2-2)/100	2353.1	414.41	293.18	3.72	146	26	18	
200	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мичуринск Красноярск край от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.425	381.34	24.78	4.54	0.15	162	11	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.258 (10.8+15)/100	170.84	158.1			44	41		
202	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1.236 1.2*1.03	6.47				8			
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11.22 11*1.02	40.38				453			
204	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	66.85 (15+42.5+10)*1.02	40.65				2792			
205	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat.5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	31.416 (10.8+15+4)*1.02	38.38				1206			
206	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены * Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	250.6	35.81	3.44		1002	143	14	
207	Цена поставщика	Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51.9				208			
208	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0.98 98/100	183.66	120.92			180	119		
209	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.2 20/100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1041	38	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									98234			
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
210	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.1 (13.3)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	682	38	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	Цена поставщика	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЭ-ЦХ (Гранд-Смета раск. ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Заводоупольнично-складские раск. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	10.3 (101.103)	51.95					535		
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										6785		

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

212	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.1 (101.100)	1116.17	72.93	9.07	0.3	112	7	1	
213	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эх1.5 МДС35 п. 4.60 Трансформерные раск. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоупольнично-складские раск. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск. ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	10.2 (101.102)	40.38					412		
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										1460		

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

214	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразоват. ржавчины П-1Т) (Грунт нанесенный лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011069 (0.5628+0.0985+0.4456)/100	345.66	71.56	16.55	0.11	4	1		
215	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0001	19552.05				-2			
216	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразоват. ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.1 0.0001*1000	24.87				2			
217	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Грунт нанесенный лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1, 2 стов ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2, к раск. ЗПМ=2, МАТ=2, к раск. ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство; Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.011059	691.31	143.11	33.1	0.22	8	2		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										287		

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

218	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кра отт 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1			22	22		
-----	---	--	----------------	---	------	------	--	--	----	----	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр ст 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
220	ТЕР01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр ст 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
221	ТЕР02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр ст 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
222	ТЕР02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр ст 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5 11+4+10	141,31	141,31			707	707		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Раздел 10. Узел учета проектные работы												
223	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в подготовке ранее разработанной АСУТП к установке конкретного объекта управления) ст 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137); ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); Три самостоятельная разработка проектной документации на АСУТП ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расч.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); Стадия РД ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1580	1580		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
										141 330	5 466	76
										142 545	6 412	102
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 25-26, 37-38, 46-48, 77-78, 96-116, 94-95, 122-123, 133, 145-169, 171-172, 131-132, 143-144, 214-217)												
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55, 63-64, 67-68, 117-118, 170, 173-174, 176-177)												
										204	155	49
										33	32	2
										45679		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавшихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 25-26, 37-38, 46-48, 77-78, 96-116, 94-95, 122-123, 133, 145-169, 171-172, 131-132, 143-144, 214-217)											
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарекомендовавшихся помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) (ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 218-222))											
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 210, 212))											
МДС35-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 25-26, 37-38, 46-48, 77-78, 96-116, 94-95, 122-123, 133, 145-169, 171-172, 131-132, 143-144, 214-217))											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									333 794	150 492	5 598	2 259
Накладные расходы									80 712			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 218-222)									33 981			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2104) (Поз. 55, 63-64, 170, 176-177)									1 452			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14508) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 75, 80-86, 88-93, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 178, 182, 201, 208)									10 882			
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 214-217)									84			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16280) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)									14 489			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 67-69, 117-119, 173-175)									3 147			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12315) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 77-79, 96-116, 122-124, 133, 145-169, 171-172)									13 300			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2768) (Поз. 25-26, 37-38, 46-48, 94-95, 131-132, 143-144)									3 377			
Сметная прибыль									44 309			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 218-222)									17 826			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2104) (Поз. 55, 63-64, 170, 176-177)									841			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17787) (Поз. 67-69, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 117-119, 75, 80-86, 88-93, 173-175, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 178, 182, 201, 208)									8 539			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16280) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)									8 466			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 214-217)									53			
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12315) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 77-79, 96-116, 122-124, 133, 145-169, 171-172)									6 896			
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2768) (Поз. 25-26, 37-38, 46-48, 94-95, 131-132, 143-144)									1 688			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									95 876			
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС									36 142			
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС									65 294			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1 544			
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									98 234			
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы: Подполье Прокладка Металлоружава									6 785			
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы: Подполье Прокладка кабеля питающего									1 460			
Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы									287			
Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы									107 514			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									458 815			
В том числе:												
Материалы									79 493			
Машины и механизмы									5 598			
ФОТ									152 751			
Оборудование									98 211			
Накладные расходы									80 712			
Сметная прибыль									44 309			
ВСЕГО по смете									458 815			

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.