

Смета № АУТБР - 300

Объект: "МО город Нерильск р-н Центральный, Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бегичева д.43
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: И-Б-43-12/2015-АУТБР

ОДНУ по АУТБР и МКУМО - Нерильск

Договор подлва Р.В. Гундымович, ул. Кашкина, д.43-44

На сумму: 459 280 руб.

Зачислено: МКУ «КОС»

Подписано: ООО "Сверст-Трой"

СОГЛАСОВАНО

ЗНАЧЕНИЕ:

Лицевый инженер

Главный бухгалтер

Зам. директора по экономике

И.о. Главного инженера

Зам. Главного инженера



И.В. Дюжин
Н.Н. Калинин
Н.Б. Гурьякова
Д.В. Костова
Е.А. Фурман

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»
Л.Н. Барнаевич
20 11

от 26 05 20 15 г.
с НДС 541 950,40 руб.

Подписано:

Генеральный директор



А.В. Бетов

Л.Н. Барнаевич

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														

1	ТЕРМ11-02-022-04 Тр. Мультисре. Кассенор-кр 0мт 12 11 10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23	
2	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Трансформерные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские раскходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования КИПДА (инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714.95				17715			
3	ТЕР16-02-007-01 Тр. Мультисре. Кассенор-кр 0мт 12 11 10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС35 п.4.60 Трансформерные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские раскходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740.73				1741			
6	ТЕРМ11-02-022-04 Тр. Мультисре. Кассенор-кр 0мт 12 11 10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23	
7	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Трансформерные раскходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские раскходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования КИПДА (инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553.34				18553			
8	ТЕР16-02-007-01 Тр. Мультисре. Кассенор-кр 0мт 12 11 10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заслуживательно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))	комплект	1	1740,73				1741			
комплект термообразователей												
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26,78				-2			
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11,74			28	23		
17	ТСЦ-508-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТП-НСХ Рт100 L80, кл. В с тильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заслуживательно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п.4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015))	комплект	1	1938.08				1938			
Датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контррайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25		
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9		
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20		
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар кра опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77				76	18	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57		
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59		
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар кра опл 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74				28	23	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82					-4		
30	Цена поставщика	Датчик избыточного Давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Тангенциальные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.6.4 Заполнительно-сигнальные расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость твоя и упаковки - для электооборудования. КИПДА инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	2	3810.84					7622		
Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснодар кра опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3		380	30	14
32	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127.62					-255		
33	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.6 МПа (16 кг/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148.69					297		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161			
Трубопроводы												
35	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,007	16837,05	895,59	498,67	5,5	118	6	3	
36	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,7	147,31				-103			
37	ТСЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-57x4 мм // 108x4,5-57x3,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	54,11				216			
38	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,38	296,65				113			
39	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0082	10837,16	683,12	286,92	2,82	90	6	2	
40	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,82	97,65				-80			
41	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,82	136,2				112			
42	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	12,712	3,6	3,6			46	46		
43	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,007	329,84	67,08	44,91		2			
44	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0082	171,78	67,08	44,91		1	1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Установка и демонтаж габаритного имитатора											
45	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек Диаметр 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7	
46	ТСЦ-302-1775	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350.08				-700			
47	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-50мм МДС35 п. 4.60 Транспорты раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2% (МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	1686.67				3373			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3												
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.												
Приборы и оборудование												
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		
49	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспорты раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%, МДС35 п. 4.58 Столбовые талы и утяжки - для электрооборудования. КПЛД, инсертимента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15929.3				15929			
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7	
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспорты раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2% (МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254			
термопреобразователь												
53	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа термопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	
54	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1.4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1			

Гранд-СМЕТА

2		3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	-1	17,63					-18		
56	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5		
57	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10		
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. МАССА ДО 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12	
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82					-2		
60	Цена поставщика	Комплект терморегулятор ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Зависительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИШ, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5	730				730		
сгоны, резьбы Ду15, Ду20												
61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1		
63	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18		
64	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12		
65	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5		
66	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10		
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28							
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42							
Кран шаровый приварной												
70	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минского Краендоя кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
71	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22				-35			
72	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
73	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			
74	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
Трубопроводы												
75	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минского Краендоя кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0008	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1		
76	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,08	147,31				-12			
77	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм//108х4,5-89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепраследное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ЗЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	48,42				48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от: 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1	
79	ТСЦ-302-3289	М Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,15	116,8				-18			
80	ТСЦ-507-2285	шт. Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3.5-76x3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74			
81	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от: 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0037	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1	
82	ТСЦ-302-3293	М Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,37	107,5				-40			
83	ТСЦ-507-2282	шт. Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм // 76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	39,8				159			
84	ТСЦ-103-0373	М Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,15	173,7				26			
85	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от: 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0023	10937,16	683,12	269,92	2,82	25	2	1	
86	ТСЦ-302-3288	М Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,23	97,65				-22			
87	ТСЦ-103-0351	М Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,23	102,3				24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ТЕР16-07-005-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.006	329.84	67.08	44.91					
90	ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.0023	171.78	67.08	44.91					
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
91	ТЕРР65-5-8 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5			424	32	3
92	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08					-350		
93	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 п 4 64 Заводоупольные-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4.1 Текущие цены	шт	1	1232.57					1233		
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
94	ТЕРМ11-02-022-03 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36				21	10	
95	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м ³ /ч (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п 4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 п 4 64 Заводоупольные-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% ОЗП=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2% ИДС35 п 4 58 Стоимость маны и угляовки - для электрооборудования КИПЛА, индуктумента ПЗ=1.015 ОЗП=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4.1 Текущие цены	шт	1	15929.3					15929		
96	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83			202	11	7
97	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07					-154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	Цена поставки	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=32мм ППБ. 305651.003-01 ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Зависимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254			
преобразователи избыточного давления												
99	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
100	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1			
101	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
102	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
103	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5			
104	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			
105	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
106	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
107	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29			
108	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
109	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПИ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	Цена поставщика	Датчики избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001"	шт	1	3810,84				3811			
		(МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п. 4.56 Стойкость плав и ударовки - для электрооборудования КПИПд, инструкция ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))										
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		4 Текущие цены										
сборosa, воздухоотводчики												
111	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
	Пгг Минотроа Красноярс кр	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
	опг 12 11 10 №237-О	1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
112	101-1703	Прокидаки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78				-2			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
113	108-0081	Бобышки ошкеленные	шт.	-2	17,63				-35			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
114	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметр 15 мм	шт.	2	12,37				25			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
115	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
116	507-2630	Профили П-М27Х2	шт.	-2	10,01				-20			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
117	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
	Пгг Минотроа Красноярс кр	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
	опг 12 11 10 №237-О	1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
118	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм	шт.	-2	28,28				-57			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
119	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	2	29,42				59			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
120	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	
	Пгг Минотроа Красноярс кр	Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
	опг 12 11 10 №237-О	1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										
121	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметр 15 мм	шт.	-1	32,88				-33			
		Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно)										
		1 4 Общестрaсгeтoвe стрoитeльстoвe Индекс пeрeвoдa в тeкyщe цeны нa 4 кeвaлeтa 2012 гoдa OЗП=22 15, ЭМ=6 29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	резьба трубная, кран шаровый Ду 40мм											
122	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-С	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
123	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1			
124	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
125	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	14,62				15			
126	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
127	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
128	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
129	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,26				-28			
130	ТСЦ-302-1832	Кран шаровый муфтовый 11Б2П11, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	46,24				46			
	запорная арматура											
131	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск № от 12.11.10 №237-С	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	350	30	14	
132	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			
133	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007.72				1008			
135	ТЕР 16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснодар кра отт. 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14	
136	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255			
137	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134.66				269			
138	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073.47				1073			
кран шаровый приварной												
139	ТЕР 16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснодар кра отт. 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156.68	50.84	8.87		313	102	18	
140	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8	63.71				-51			
141	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68.03				-136			
142	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849.8				1700			
Трубопроводы												
143	ТЕР 16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснодар кра отт. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00483	13562.43	895.59	498.67	5.5	66	4	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,483	116,8				-56			
145	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм//89Х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	52,42				52			
146	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х85 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	36,84				37			
147	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,22	243,93				54			
148	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0089	12233,21		353,46	3,42	109	7	3	
149	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,89	107,5				-96			
150	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,89	173,7				155			
151	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32, 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00835	10937,16		289,92	2,82	91	6	2	
152	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,835	97,65				-82			
153	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38Х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.685	102.3				70			
155	ТЕРР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	12.712	1.84	1.84		23	23			
156	ТЕРР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01373	329.84	67.08	44.91	5	1	1		
157	ТЕРР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00835	171.78	67.08	44.91	1	1			
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
158	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5	424	32	3		
159	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с подвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08			-350				
160	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспорты в раск. ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные раск. Итервалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт	1	1232.57			1233				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 4. Демонтажные работы												
161	ТЕРР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.02	944.09	934.89	9.2	3.72	19	19		
162	ТЕРР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое справочное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗГМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0435	762.14	640.59	59.84	33	28	3		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
2527												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
164	Цена поставщика	Шкаф под выключатель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
165	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
166	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57			
167	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36		
168	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%). МДС35 п.4.58. Стоимость лавы и улавокки - для электрооборудования КМПУА интeрмeнтa ПЗ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15983,74				15984			
169	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлолукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 ввод	5	43,15	11,14			217	56		
170	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36			
171	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	4	61,63				247			
172	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64			
173	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
174	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЭМ=1,06 МАТ=1,06). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 Т	0.00089	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1	
176	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.01	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16	4
177	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	1.03	102.3				105			
178	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.03	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9	
179	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х Транспортные расходы ПЗ=1.06; СЗП=1.06; МАТ=1.06; Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	3.09	51.95				161			
180	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба С зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.315	4104.85	257.52	769.47	236.42	1293	81	242	74
181	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм Транспортные расходы ПЗ=1.06; СЗП=1.06; МАТ=1.06; Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	32.445	16.6				539			
182	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (втягив пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.315	1098.2	60.7	4.54	0.15	346	19	1	
183	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.06	1116.17	72.93	9.07	0.3	67	4	1	
184	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр отт 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общеподразделное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.062	2353.1	414.41	293.18	3.72	146	26	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.465	381.34	24.78	4.54	0.15	177	12	2	
186	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.258	170.84	158.1			44	41		
187	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы. ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	1.236	6.47				8			
188	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зх1.5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы. ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	11.22	40.38				453			
189	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы. ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	72.93	40.55				2957			
190	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы. ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	32.946	38.38				1264			
191	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	250.6	35.81	3.44		1002	143	14	
192	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы. ПЗ=2%. (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	4	51.9				208			
193	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0.96	183.66	120.92			180	119		
194	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0.2	5205.82	191.52	4.54	0.15	1041	38	1	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									99468			

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.1	6823.93	375.45	306.56	3.27	682	38	31	
196	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (транспортировочные рукава) ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЭМ=1.06; МАТ=1.06; Заготовительные-о-кладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%;) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Текущие цены	М	10.3	51.95				535			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
197	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.1	1116.17	72.93	9.07	0.3	112	7	1	
198	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (ИДЭС п. 4.60. Транспортировочные рукава) ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;) МДС 35 п. 4.64. Заготовительные-о-кладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%;) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Текущие цены	М	10.2	40.38				412			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
199	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (Пры нанесены лакокрасочных материалов ручными способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00971	345.66	71.56	16.55	0.11	3	1		
200	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0.0001	19552.05				-2			
201	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0.1	24.87				2			
202	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Пры нанесены лакокрасочных материалов ручными способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; к раск. ЗПМ=2; МАТ=2; к раск. ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполное строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00971	691.32	143.12	33.1	0.22	7	1		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
203	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.19 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменений сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22.1	22.1			22	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			
205	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			
206	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			
207	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 в ОЗП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
Раздел 10. Узел учета проектные работы													
208	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП выполняется в процессе ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); Тво, составляющей разработку проектной документации на АСУТП ПЗ=0,6 ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); Стадия: РД ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к специализированным базовым цен на проектные работы на 4 квартал 2012 в ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680		
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									142 701	5 421	610	79	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									143 876	6 335	871	106	
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 25-26, 50-51, 69-87, 89-90, 67-68, 96-97, 107, 119-121, 130-154, 156-157, 105-106, 117-118, 128-129, 199-202)									178	131	46		
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37-38, 41-42, 45-46, 91-92, 155, 158-159, 161-162)									38	37	2		
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 122-127, 163, 167, 186, 193, 165-166, 169-170, 173, 175-178, 180, 182-185, 191, 194-195, 197)									491	328	162	28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДСО т. 2 п. 3.	На действующих предпрятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 203-207)											
МДСЗБ пр. 1 т. 2 п. 5.	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 195, 197)											
МДСЗБ-VI п. 4 т. 7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 25-26, 50-51, 69-87, 89-90, 67-68, 96-97, 107, 119-121, 130-154, 156-157, 105-106, 117-118, 128-129)								328	328		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									20	12	9	
Накладные расходы									337 367	148 787	5 480	2 348
В том числе, справочно:									78 648			
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 203-207)									33 961			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2946) (Поз. 37-38, 41-42, 155, 161-162)									2 032			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14109) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 122-127, 163, 167, 186, 193)									10 583			
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 199-202)									50			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16547) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)									14 726			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 45-47, 91-93, 158-160)									3 147			
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 10632) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 50-52, 69-87, 89-90, 96-98, 107, 119-121, 130-154, 156-157)									11 482			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2170) (Поз. 25-26, 67-68, 105-106, 117-118, 128-129)									2 647			
Сметная прибыль									43 265			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 203-207)									17 626			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2946) (Поз. 37-38, 41-42, 155, 161-162)									1 178			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17388) (Поз. 45-47, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 91-93, 48, 53-59, 61-66, 158-160, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 122-127, 163, 167, 186, 193)									8 347			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16547) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)									8 605			
48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 66) (Поз. 199-202)									32			
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 10632) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 39-40, 43-44, 50-52, 69-87, 89-90, 96-98, 107, 119-121, 130-154, 156-157)									5 954			
61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 2170) (Поз. 25-26, 67-68, 105-106, 117-118, 128-129)									1 323			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									86 725			
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС.									33 518			
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.									75 421			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 527			
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									99 468			
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка Металлоружава.									6 785			
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего.									1 460			
Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы.									183			
Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы.									107 514			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679			
Итого									459 280			
В том числе:												
Материалы									84 889			
Машины и механизмы									5 480			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									151 135			
Оборудование									98 211			
Накладные расходы									78 648			
Сметная прибыль									43 265			
ВСЕГО по смете									459 280			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г. 