

ОДМУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,  
р-н Центральный, ул. Завенягина, д.б. к.3 Чуд

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Смета № АУТВР - 647**

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Завенягина, д.б, корп. №3

545 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Знг-06-03/2016-АУТВР.Том2

Инв. № \_\_\_\_\_

Балансовая стоимость \_\_\_\_\_ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 333 467 руб.

с НДС 393 491,06 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик

В.В. Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И. Сергеева







## Гранд-СМЕТА

| № пп  | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|---|---|--|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|   |   |  |              |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|   |   |  |              |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2   | 3  | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.</b> |   |  |              |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| Приборы и оборудование                          |   |  |              |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 1   | <b>ТЕРм11-02-022-04</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72   |                       | 69          | 31      | 23      |        |
| 2   | <b>Цена поставщика</b>  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br><i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</i>   | шт           | 1    | 17714,95                |             |         |                       | 17715       |         |         |        |
| 3   | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 202         | 11      | 7       |        |
| 4   | <b>ТСЦ-507-0983</b>   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | шт.          | -2   | 77,07                   |             |         |                       | -154        |         |         |        |
| 5   | <b>Цена поставщика</b>  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br><i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</i>   | комплект     | 1    | 1740,73                 |             |         |                       | 1741        |         |         |        |
| 6   | <b>ТЕРм11-02-022-04</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72   |                       | 69          | 31      | 23      |        |
| 7   | <b>Цена поставщика</b>  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br><i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</i> | шт           | 1    | 18553,34                |             |         |                       | 18553       |         |         |        |
| 8   | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>  | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 202         | 11      | 7       |        |

| 1  | 2                | 3  | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   |
|----|------------------|--|----------|--------|---------|--------|--------|----|----|----|----|------|
| 9  | ТСП-507-0983     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм   | шт.      | -2     | 77,07   |        |        |    |    |    |    | -154 |
| 10 | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-50мм<br>(МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС5 п.4.54 Завозовително-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к раск., МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | комплект | 1      | 1740,73 |        |        |    |    |    |    | 1741 |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления)<br>Пр. Министрв Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 |    |      |
| 12 | ТСП-101-1703     | Пластины резиничные (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |    |    |    |    | -2   |
| 13 | ТСП-108-0081     | Бобышки кошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |    |    |    |    | -36  |
| 14 | ТСП-301-3240     | Копачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |    |    |    |    | -9   |
| 15 | ТСП-507-2630     | Проби П-МТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |    |    |    |    | -20  |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 | Плпбор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>Пр. Министрв Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О   | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        | 28 | 23 |    |    |      |
| 17 | ТСП-509-2160     | Пластины паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |    |    |    |    | -4   |
| 18 | Цена поставщика  | Комплект термообразователей КТСН-Н Р100 Л80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС5 п.4.54 Завозовително-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электророборудования, КИП,А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общепрасное строителство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |    |    |    |    | 1938 |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под термообразователи избыточного давления)<br>Пр. Министрв Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-О  | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 |    |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1                     | 2  | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|--|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236   | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |  |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30<br>О               | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2      | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сбросные краны        |  |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                    | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4                     | 5                        | 6        | 7       | 8     | 9  | 10    | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|----------|---------|-------|----|-------|----|----|----|
| 44  | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,85                    | 97,65    |         |       |    | -83   |    |    |    |
| 45  | ТСЦ-103-0357   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,85                     | 136,2    |         |       |    | 116   |    |    |    |
| 46  | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 м3 объема здания | 6,1675<br>24670/6*2/1000 | 3,6      | 3,6     |       | 22 | 22    |    |    |    |
| 47  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 100 м трубопровода    | 0,003                    | 329,84   | 67,08   | 44,91 |    | 1     |    |    |    |
| 48  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м трубопровода    | 0,0085                   | 171,78   | 67,08   | 44,91 |    | 1     | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора        |  |  |                       |                          |          |         |       |    |       |    |    |    |
| 49  | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 шт.               | 0,02                     | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |    | 848   | 64 | 7  |    |
| 50  | ТСЦ-302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                   | -2                       | 350,08   |         |       |    | -700  |    |    |    |
| 51  | Цена поставщика  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены           | шт                    | 2                        | 1686,67  |         |       |    | 3373  |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. |  |  |                       |                          |          |         |       |    |       |    |    |    |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.             |  |  |                       |                          |          |         |       |    | 77874 |    |    |    |
| Приборы и оборудование                            |  |  |                       |                          |          |         |       |    |       |    |    |    |
| 52  | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | 1 шт.                 | 1                        | 20,69    | 10,36   |       |    | 21    | 10 |    |    |





## Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2   | 3   | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|---|---|----------|---------------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|
| 64                              | Цена поставщика   | Термопреобразователь ТСП-Н Рr100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены | комплект | 1             | 729,5   |        |        |   | 730 |    |    |    |
| сбросные краны                  |   |   |          |               |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 65                              | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96  | 14 | 12 |    |
| 66                              | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | кг       | -0,06         | 26,78   |        |        |   | -2  |    |    |    |
| 67                              | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -2            | 17,63   |        |        |   | -35 |    |    |    |
| 68                              | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | 2             | 12,37   |        |        |   | 25  |    |    |    |
| 69                              | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 4,74    |        |        |   | -9  |    |    |    |
| 70                              | 507-2630  | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 10,01   |        |        |   | -20 |    |    |    |
| 71                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 76  | 18 |    |    |
| 72                              | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.      | -2            | 28,28   |        |        |   | -57 |    |    |    |
| 73                              | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.      | 2             | 29,42   |        |        |   | 59  |    |    |    |
| трубопроводы, запорная арматура |   |   |          |               |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 74                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 шт.    | 1             | 219,26  | 15,35  | 7,92   |   | 219 | 15 | 8  |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4                     | 5                              | 6        | 7       | 8      | 9    | 10           | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------|--------------|----|----|----|
| 85  | <b>ТЕР16-02-004-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,0017<br>(0,17)/100           | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 19           | 1  |    |    |
| 86  | <b>ТСЦ-302-3288</b>   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,17                          | 97,65    |         |        |      | -17          |    |    |    |
| 87  | <b>ТСЦ-103-0346</b>   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,17                           | 80,92    |         |        |      | 14           |    |    |    |
| 88  | <b>ТЕР16-07-005-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0031                         | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 1            |    |    |    |
| 89  | <b>ТЕР16-07-005-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                          | 100 м<br>трубопровода | 0,00406<br>0,0017+0,00236      | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 1            | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора            |   |  |                       |                                |          |         |        |      |              |    |    |    |
| 90  | <b>ТЕРр65-5-8</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 100 шт.               | 0,01                           | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424          | 32 | 3  |    |
| 91  | <b>ТСЦ-302-1175</b>   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                 | шт.                   | -1                             | 350,08   |         |        |      | -350         |    |    |    |
| 92  | <b>Цена поставщика</b>  | Габаритный имитатор для МФ. фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены       | шт                    | 1                              | 929,83   |         |        |      | 930          |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 2 Система ТЗ. Узел учета ГВС.</b> |   |  |                       |                                |          |         |        |      | <b>34456</b> |    |    |    |
| <b>Раздел 3. Демонтажные работы</b>                   |   |  |                       |                                |          |         |        |      |              |    |    |    |
| 93  | <b>ТЕРр65-3-13</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм (фильтр Ду100)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.<br>арматуры   | 0,01                           | 944,09   | 934,89  | 9,2    | 3,72 | 9            | 9  |    |    |
| 94  | <b>ТЕРр65-14-4</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м<br>трубопровода | 0,03631<br>(3,255+0,188*2)/100 | 762,14   | 640,59  | 59,84  |      | 28           | 23 | 2  |    |

|  |                 |   |   |        |         |          |        |        |       |      |    |    |
|--|-----------------|---|---|--------|---------|----------|--------|--------|-------|------|----|----|
| 1  | 2               | 3   | 4   | 5      | 6       | 7        | 8      | 9      | 10    | 11   | 12 | 13 |
| 95   | ТЕР65-14-3      | Гр Минстроя Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и трубопровода   | 100 м  | 0,01529 | 477,35   | 427,72 | 23,98  |       | 7    |    |    |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы            |                 |   |   |        |         |          |        |        |       |      |    |    |
|  |                 |   |   |        |         |          |        |        |       | 2110 |    |    |
| Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. |                 |   |   |        |         |          |        |        |       |      |    |    |
| 96   | ТЕР11-06-001-01 | Гр Минстроя Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Штаты и пульты, масса до 50 кг  | 1 шт.  | 1       | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237  | 52 | 18 |
| 97   | Цена поставщика |   | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%, ЗТМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены  | шт     | 1       | 5538,99  |        |        |       | 5539 |    |    |
| 98   | ТЕР08-02-397-01 | Гр Минстроя Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м  | 100 м  | 0,008   | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13   | 1  | 3  |
| 99   | ТСЦ-509-0064    |   | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>1 + Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 + Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37   | м      | 0,8     | 71,04    |        |        |       | 57   |    |    |
| 100  | ТЕР11-03-001-01 | Гр Минстроя Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)<br>1 + Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37  | 1 шт.  | 5       | 7,44     | 5,93   |        |       | 37   | 30 |    |
| 101  | Цена поставщика |   | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и укладочн - для электрооборудования, КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к рас.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены | шт     | 1       | 15983,74 |        |        | 15984 |      |    |    |
| 102  | ТЕР08-02-41-04  | Гр Минстроя Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 + Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 ввод | 4       | 43,45    | 11,14  |        |       | 174  | 45 |    |
| 103  | ТСЦ-509-0090    |   | Термички гибкие, тип ПТС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 + Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.    | -4      | 7,24     |        |        |       | -29  |    |    |
| 104  | Цена поставщика |   | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены  | шт.    | 3       | 61,63    |        |        |       | 185  |    |    |
| 105  | Цена поставщика |   | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1       | 63,79    |        |        |       | 64   |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5                             | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 |
|-----|--|--|-------|-------------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|-----|----|
| 106 | <b>ТЕРм08-03-575-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт. | 2                             | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |     |    |
| 107 | <b>цена поставщика</b>   | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А,10А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.   | 2                             | 232,46   |         |         | 465    |     |    |     |    |
| 108 | <b>ТЕРм08-02-152-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 т   | 0,00089<br><i>0,89*1/1000</i> | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29  | 1  | 1   |    |
| 109 | <b>ТЕРм08-02-407-02</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,01<br><i>1/100</i>          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41  | 4  | 16  | 4  |
| 110 | <b>ТСЦ-103-0351</b>  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | м     | 1,03<br><i>1*1,03</i>         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |     |    |
| 111 | <b>ТЕРм08-02-409-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м | 0,24<br><i>24/100</i>         | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 985 | 62 | 185 | 57 |
| 112 | <b>цена поставщика</b>   | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 24,72<br><i>0,24*103</i>      | 16,6     |         |         | 410    |     |    |     |    |
| 113 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,24                          | 1098,2   | 60,7    | 4,54    | 0,15   | 264 | 15 | 1   |    |
| 114 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ )<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,12<br><i>(9+3)/100</i>      | 1116,17  | 72,93   | 9,07    | 0,3    | 134 | 9  | 1   |    |
| 115 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,032<br><i>(1,2+2)/100</i>   | 2353,1   | 414,41  | 293,18  | 3,72   | 75  | 13 | 9   |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                     | 5                                | 6       | 7       | 8     | 9    | 10    | 11   | 12 | 13 |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------|------|-------|------|----|----|
| 126  | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,003479<br>(0,22*10+0,1269)/100 | 345,66  | 71,56   | 16,55 | 0,11 | 1     |      |    |    |
| 129  | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,003479                         | 691,32  | 143,12  | 33,1  | 0,22 | 2     |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b> |  |   |                                       |                                  |         |         |       |      |       |      |    |    |
| <b>Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                                       |  |   |                                       |                                  |         |         |       |      | 13    |      |    |    |
| 130  | <b>ТЕРп01-11-013-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 токоприемник                        | 1                                | 22,1    | 22,1    |       |      | 22    | 22   |    |    |
| 131  | <b>ТЕРп01-11-028-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                     | 1 линия                               | 1                                | 5,89    | 5,89    |       |      | 6     | 6    |    |    |
| 132  | <b>ТЕРп01-11-011-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 100 точек                             | 0,02                             | 235,68  | 235,68  |       |      | 5     | 5    |    |    |
| 133  | <b>ТЕРп02-01-002-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система                             | 1                                | 1447,13 | 1447,13 |       |      | 1447  | 1447 |    |    |
| 134  | <b>ТЕРп02-01-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 канал                               | 2<br>(8*3+1-10)                  | 141,31  | 141,31  |       |      | 283   | 283  |    |    |
| <b>Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                              |  |   |                                       |                                  |         |         |       |      |       |      |    |    |
| <b>Раздел 7. Узел учета проектные работы</b>   |  |   |                                       |                                  |         |         |       |      | 86653 |      |    |    |





## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11     | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|----|----|
|   | 52% = $65\% \cdot 0.8$ ФОТ (от 11695) (Поз. 97-99, 102-116, 118-123, 125)                      |   |   |   |   |   |   |   | 6081 |        |    |    |
|   | 56% = $83\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ ФОТ (от 2237) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 74-89) |   |   |   |   |   |   |   | 1253 |        |    |    |
|   | 61% = $89\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ ФОТ (от 1860) (Поз. 25-27, 37-39, 71-73)                   |   |   |   |   |   |   |   | 1134 |        |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>  |  |   |   |   |   |   |   |   |      |        |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.                                   |  |   |   |   |   |   |   |   |      |        |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 77874  |    |    |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 34456  |    |    |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.                           |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 2110   |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 86682  |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.                              |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 13     |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 86653  |    |    |
| Итого   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 45679  |    |    |
| В том числе:  |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 333467 |    |    |
| Материалы   |  |   |   |   |   |   |   |   |      |        |    |    |
| Машины и механизмы  |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 43989  |    |    |
| ФОТ   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 3390   |    |    |
| Оборудование  |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 123469 |    |    |
| Накладные расходы   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 77807  |    |    |
| Сметная прибыль   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 55730  |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 30920  |    |    |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |      | 333467 |    |    |

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОЗАЛОВА Г.Г. 

