


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Смета № АУТВР - 984

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Маслова, д.10 кор.2 (подъезд № 4), кор.1 (подъезд №3)

59 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общеломовых)  
60 узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Мсл-10-2-07/2016-АУТВР Том2

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах, ул. Маслова, д.10 к.2, к.1 

Договор подряда КОС - 126 / 15 от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 493 623 руб. с НДС 582 475,14 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В.Леготин

Главный бухгалтер МУП «КОС»

Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б.Евсюкова

Главный энергетик МУП «КОС»

З.В.Далюк


Начальник службы ЭРНС ТВСик

И.И. Сергеева

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов







| № пп  | Обоснование  | Наименование   | Ед. изм.     | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |         |         | Общая стоимость, руб. |       |         |         |        |
|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|--------|
|   |  |  |              |       | В том числе             |         |         | В том числе           |       |         |         |        |
|   |  |  |              |       | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех                | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1   | 2  | 3  | 4            | 5     | 6                       | 7       | 8       | 9                     | 10    | 11      | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС. Корпус 2. Подъезд №4</b> |  |  |              |       |                         |         |         |                       |       |         |         |        |
| Приборы и оборудование  |  |  |              |       |                         |         |         |                       |       |         |         |        |
| 1   | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1     | 20,69                   | 10,36   |         |                       | 21    | 10      |         |        |
| 2   | О  | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-5,0 ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА, инсприемента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3                 |         |         |                       | 15929 |         |         |        |
| 3   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1     | 201,76                  | 10,94   | 6,83    |                       | 202   | 11      |         | 7      |
| 4   | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2    | 77,07                   |         |         |                       | -154  |         |         |        |
| 5   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=32мм ППБ.305651.003-03<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект     | 1     | 1254,19                 |         |         |                       | 1254  |         |         |        |
| <b>Термообразователь</b>  |  |  |              |       |                         |         |         |                       |       |         |         |        |
| 6   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02                 | 723,98  | 594,46  |                       | 48    | 7       |         | 6      |
| 7   | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг           | -0,03 | 26,78                   |         |         |                       | -1    |         |         |        |
| 8   | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 17,63                   |         |         |                       | -18   |         |         |        |
| 9   | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1    | 4,74                    |         |         |                       | -5    |         |         |        |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 |
|----|---|--|----------|--------|-------|-------|---|---|----|-----|----|----|
| 10 | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 10,01 |       |   |   |    | -10 |    |    |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 1      | 14,02 | 11,74 |   |   |    | 14  | 12 |    |
| 12 | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг       | -0,042 | 48,82 |       |   |   |    | -2  |    |    |
| 13 | Цена поставщика   | Термопреобразователь ТСГПН Р100 L12=60, кг. В Сильзой и Бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;)<br>(МДС35 п. 4.64. Завоимпульно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;)<br>(МДС35 п. 4.58. Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5 |       |   |   |    | 730 |    |    |

сбросные краны

|    |   |   |         |       |         |        |        |  |  |     |   |   |
|----|---|---|---------|-------|---------|--------|--------|--|--|-----|---|---|
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | 1СО шт. | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  |  | 48  | 7 | 6 |
| 15 | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | кг      | -0,03 | 26,78   |        |        |  |  | -1  |   |   |
| 16 | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1    | 17,63   |        |        |  |  | -18 |   |   |
| 17 | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | шт.     | 1     | 12,37   |        |        |  |  | 12  |   |   |
| 18 | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1    | 4,74    |        |        |  |  | -5  |   |   |
| 19 | 507-2630  | Пробки П-М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1    | 10,01   |        |        |  |  | -10 |   |   |
| 20 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | 1 шт.   | 1     | 38,21   | 8,77   |        |  |  | 38  | 9 |   |
| 21 | 302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кг18г для воды давлением 1,6 МПа (10 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -1    | 28,28   |        |        |  |  | -28 |   |   |

| 1                               | 2  | 3   | 4            | 5                | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|---|--------------|------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 22                              | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1                | 29,42    |       |      |   |      |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |  |   |              |                  |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 23                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисктовый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | 1                | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 24                              | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2               | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 25                              | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 2                | 89,82    |       |      |   | 180  |    |    |    |
| 26                              | ТСЦ-301-3266   | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 1                | 941,94   |       |      |   | 942  |    |    |    |
| 27                              | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1,5              | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 303  | 16 | 10 |    |
| 28                              | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | -0,0012          | 31424,22 |       |      |   | -38  |    |    |    |
| 29                              | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | 0,0024<br>0,0012 | 31424,22 |       |      |   | 75   |    |    |    |
| 30                              | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -3               | 77,07    |       |      |   | -231 |    |    |    |
| 31                              | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 3                | 89,82    |       |      |   | 269  |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  |   | 2   |                    | 3     |                  | 4        |         | 5      |       | 6    |     | 7  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
|--|---|---|--------------------|-------|------------------|----------|---------|--------|-------|------|-----|----|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 32   | 509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 10СО шт            | -0,00 | 5                | 2573,05  |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 33   | 509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 10СО шт            | 0,00  | 2                | 2573,05  |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь) |   |   |                    |       |                  |          |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 34   | ТЕР16-01-105-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м              | 0,00  | (0+2)*20         | 2348,62  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 5    | 3   | 1  |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 35   | Протокол согласования стоимости ДС                              | Фланец медный Ду 54 (МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Засовительно-складские расходы, Материаль ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт                 | 2     |                  | 1036,87  |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| Врезка Ду50 в Ду50   |   |   |                    |       |                  |          |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 36   | ТЕР16-07-003-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки з/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 1 врезка           | 1     |                  | 590,96   | 71,18   | 12,26  | 0,15  | 591  | 71  | 12 |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 37   | 103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | м                  | -0,-  |                  | 136,2    |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 38   | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | шт.                | -1    |                  | 360,08   |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 39   | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+"- установка з/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.              | -     |                  | 219,26   | 15,35   | 7,92   |       | -219 | -15 | -8 |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 40   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+"- приварка фланцев)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение       | 0,3   |                  | 201,76   | 10,94   | 6,83   |       | 101  | 5   | 3  |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| Трубопроводы   |   |   |                    |       |                  |          |         |        |       |      |     |    |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 41   | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроизводное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода | 0,00  | (0,005*1+15)/100 | 12233,21 | 809,12  | 353,49 | 3,42  | 25   | 2   | 1  |  |   |  |   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5                                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 42 | 302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзками для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,205                               | 107,5    |        |        |      | -22  |    |    |    |
| 43 | ТСЦ-507-2283  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х38)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37                 | шт.                   | 1                                    | 26,44    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 44 | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | 0,15                                 | 173,7    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 45 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>Трубопровода | 0,02213<br>(0,045*1+0,118*+2,09)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 242  | 15 | 6  |    |
| 46 | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзками для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -2,213                               | 97,65    |        |        |      | -216 |    |    |    |
| 47 | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х38)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                   | 1                                    | 25,12    |        |        |      | 25   |    |    |    |
| 48 | ТСЦ-507-1974  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                    | 25,4     |        |        |      | 25   |    |    |    |
| 49 | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | 2,05                                 | 136,2    |        |        |      | 279  |    |    |    |
| 50 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>Трубопровода | 0,0023<br>(0,23)/100                 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 25   | 2  | 1  |    |
| 51 | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзками для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,23                                | 97,65    |        |        |      | -22  |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

|   |  |  |                                   |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 1   | 2  | 3  | 4                                 | 5                         | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
| 52  | ТСЦ-103-0346   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М                                 | 0,23                      | 80,92    |         |       |   | 19   |    |    |    |
| 53  | ТЕР665-23-1<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра систем<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м <sup>3</sup> объема здания | 7,1672<br>3653,57/1000    | 3,6      |         | 3,6   |   | 26   |    | 26 |    |
| 54  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                         | 100 м трубопровода                | С.002С5                   | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 1    |    |    |    |
| 55  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                          | 100 м трубопровода                | № 024-3<br>0,0023*0,02213 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 4    |    | 2  | 1  |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                          |  |  |                                   |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 56  | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 100 шт                            | 0,01                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424  |    | 32 | 3  |
| 57  | ТСЦ-302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-чбр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37       | шт.                               | -1                        | 350,08   |         |       |   | -350 |    |    |    |
| 58  | Цена поставщика  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС33 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены          | шт                                | 1                         | 1232,57  |         |       |   | 1233 |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС. Корпус 2. Подъезд №4 |  |  |                                   |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Корпус 2. Подъезд №4          |  |  |                                   |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| Приборы и оборудование  |  |  |                                   |                           |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 59  | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.                             | 1                         | 20,69    | 10,36   |       |   | 21   |    | 10 |    |



| 1                                    | 2  | 3   | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 60                                   | Цена поставщика  | Преобразователь расхода электромагнитный с ЭП 0,12-18,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=3%);<br>(ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗТ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>(ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИА,<br>инструмента ПЗ=1,015; (ОЗТ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15265,12 |        |        |   | 15265 |    |    |    |
| 61                                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 62                                   | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,<br>давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 63                                   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>(ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%;<br>(ОЗТ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 1     | 1005,52  |        |        |   | 1006  |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |  |   |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |
| 64                                   | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на основное давление дс 10 МПа (тод<br>преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    |
| 65                                   | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,03 | 26,78    |        |        |   | -1    |    |    |    |
| 66                                   | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 17,63    |        |        |   | -18   |    |    |    |
| 67                                   | ТСЦ-302-1236   | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 1     | 12,37    |        |        |   | 12    |    |    |    |
| 68                                   | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1    | 4,74     |        |        |   | -5    |    |    |    |
| 69                                   | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1    | 10,01    |        |        |   | -10   |    |    |    |
| 70                                   | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром дс<br>20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 1     | 38,21    | 8,77   |        |   | 38    | 9  |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                        | 2  | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 |
|--------------------------|--|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|----|------|----|----|
| 71                       | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   |    | -28  |    |    |
| 72                       | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   |    | 29   |    |    |
| 73                       | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   |    | 14   | 12 |    |
| 74                       | ТСЦ-509-2160   | Прокладка паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   |    | -2   |    |    |
| 75                       | Цена поставщика<br>0   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Автоматично-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; к раск.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; к раск.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   |    | 3811 |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |  |   |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 76                       | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |    | 96   | 14 | 12 |
| 77                       | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,05  | 26,78   |        |        |   |    | -2   |    |    |
| 78                       | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   |    | -35  |    |    |
| 79                       | ТСЦ-302-1236   | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   |    | 25   |    |    |
| 80                       | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   |    | -9   |    |    |
| 81                       | 507-2630   | Прубы П1-127,2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   |    | -20  |    |    |
| 82                       | ТЕРМ24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов кубанских мушкетерских групп Ду 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | -2     | 33,21   | 3,77   |        |   |    | -76  | 16 |    |

| 1                          | 2  | 3   | 4        | 5      | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---|----------|--------|---------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 83                         | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37  | шт.      | -2     | 28,28   |       |       |     | -57  |     |    |    |
| 84                         | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37  | шт.      | 2      | 29,42   |       |       |     | 59   |     |    |    |
| 85                         | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37   | 1 шт.    | 1      | 184,01  | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    |
| 86                         | ТСЦ-507-0944   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37                         | шт.      | -1     | 32,88   |       |       |     | -33  |     |    |    |
| краны шаровые под приварку |  |   |          |        |         |       |       |     |      |     |    |    |
| 87                         | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отщепления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37                          | 1 врезка | 2      | 140,93  | 50,84 | 8,87  |     | 282  | 102 | 18 |    |
| 88                         | ТСЦ-103-0051   | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37                          | М        | -0,8   | 50,19   |       |       |     | -40  |     |    |    |
| 89                         | ТСЦ-302-1136   | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37   | шт.      | -2     | 57,69   |       |       |     | -115 |     |    |    |
| 90                         | ТСЦ-302-1823   | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметры 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37   | шт.      | 2      | 777,1   |       |       |     | 1554 |     |    |    |
| запорная арматура          |  |   |          |        |         |       |       |     |      |     |    |    |
| 91                         | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37 | 1 шт.    | 1      | 219,26  | 15,35 | 7,92  |     | 219  | 15  | 8  |    |
| 92                         | 509-0966   | Прокладки из паронита марки ГИМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; М±Т=4,37  | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 |       |       |     | -5   |     |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1            | 2   | 3   | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|---|--------------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 93           | 507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 94           | 302-9009  | Арматура трубопроводная фланцевая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1                 |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 95           | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>Диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | т            | -0,0011            | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 96           | ТСЦ-302-1826  | Краевы шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 1                  | 1231,81  |       |      |   | 1232 |    |    |    |
| 97           | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Илюмова Красноярск, юр. от 12.11.10 №337-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>Диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | 1 соединение | 1                  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202  | 11 | 7  |    |
| 98           | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>Диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | т            | -0,0008            | 31424,22 |       |      |   | -25  |    |    |    |
| 99           | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>Диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | т            | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |      |   | 50   |    |    |    |
| 100          | 507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 101          | ТСЦ-507-1000  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | 2                  | 39,82    |       |      |   | 180  |    |    |    |
| 102          | 509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | -0,001             | 2573,05  |       |      |   | -3   |    |    |    |
| 103          | 509-0966  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.     | 0,002<br>0,001*2   | 2573,05  |       |      |   | 5    |    |    |    |
| Трубопроводы |   |   |              |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |

| 1  | 2  | 3  | 4                        | 5                             | 6        | 7       | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|
| 104  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода    | 0,006<br>(0,6)/100            | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 66  | 4  | 2  |    |
| 105  | 302-3288   | 3<br>Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | -0,6                          | 97,65    |         |        |      | -59 |    |    |    |
| 106  | ТСЦ-103-0357   | 3<br>Трубы стальные бесшовные, горяччедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | 0,6                           | 136,2    |         |        |      | 82  |    |    |    |
| 107  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода    | 0,00768<br>(0,059*2+0,65)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 84  | 5  | 2  |    |
| 108  | 302-3288   | 3<br>Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | -0,768                        | 97,65    |         |        |      | -75 |    |    |    |
| 109  | ТСЦ-507-1971   | 3<br>Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 15 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3 0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2                             | 17,85    |         |        |      | 36  |    |    |    |
| 110  | ТСЦ-103-0346   | 3<br>Трубы стальные бесшовные, горяччедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | 0,65                          | 80,92    |         |        |      | 53  |    |    |    |
| 111  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 м3 объема<br>здания | 7,1672<br>356365*1/1000       | 1,84     | 1,84    |        |      | 13  | 13 |    |    |
| 112  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода    | 0,01368<br>0,00768*0,006      | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 2   | 1  | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |  |  |                          |                               |          |         |        |      |     |    |    |    |
| 113  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритных иммитатора(демонтаж-монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.                  | 0,01                          | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424 | 32 | 3  |    |



| 1   | 2  | 3   | 4        | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|---|----------|--------|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 123 | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -1     | 17,63 |       |   |   | -18 |    |    |    |
| 124 | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 4,74  |       |   |   | -5  |    |    |    |
| 125 | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1     | 10,01 |       |   |   | -10 |    |    |    |
| 126 | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соедине-ниях масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1      | 14,02 | 11,74 |   |   | 14  | 12 |    |    |
| 127 | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг       | -0,042 | 48,82 |       |   |   | -2  |    |    |    |
| 128 | Цена поставщика  | Термопреобразователь ТСПН Р100 L60, кл. В с тильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5 |       |   |   | 730 |    |    |    |

сбросные краны

|     |  |  |         |       |         |        |        |  |     |   |   |  |
|-----|--|--|---------|-------|---------|--------|--------|--|-----|---|---|--|
| 129 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штыцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48  | 7 | 6 |  |
| 130 | 101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37                     | кг      | -0,03 | 26,78   |        |        |  | -1  |   |   |  |
| 131 | 108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1    | 17,63   |        |        |  | -18 |   |   |  |
| 132 | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и кснтражкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37                       | шт.     | 1     | 12,37   |        |        |  | 12  |   |   |  |
| 133 | 301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1    | 4,74    |        |        |  | -5  |   |   |  |
| 134 | 507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | -1    | 10,01   |        |        |  | -10 |   |   |  |

ГРАНД-СМЕТА

| 1                               | 2  | 3  | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|--|--------------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 135                             | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Мыльников Кваснояр-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1<br>0,017*2       | 36,21    | 8,77  |      |   | 38   |    |    |    |
| 136                             | 302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1                 | 28,28    |       |      |   | -28  |    |    |    |
| 137                             | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 1                  | 29,42    |       |      |   | 29   |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |  |  |              |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 138                             | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Мыльников Кваснояр-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 139                             | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 140                             | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 2                  | 89,82    |       |      |   | 180  |    |    |    |
| 141                             | ТСЦ-301-3266   | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1                  | 941,94   |       |      |   | 942  |    |    |    |
| 142                             | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Мыльников Кваснояр-кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 2                  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 404  | 22 | 14 |    |
| 143                             | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т            | -0,0016            | 31424,22 |       |      |   | -50  |    |    |    |
| 144                             | 101-2576   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | т            | 0,0032<br>0,0017*2 | 31424,22 |       |      |   | 101  |    |    |    |



| 1                      | 2  | 3   | 4        | 5                    | 6       | 7       | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------|--|---|----------|----------------------|---------|---------|--------|-------|------|----|----|----|
| 145                    | 507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ЭСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17                                | шт.      | -4                   | 77,07   |         |        |       | -308 |    |    |    |
| 146                    | ТСЦ-507-1000   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ЭСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17                                | шт.      | 4                    | 89,82   |         |        |       | 359  |    |    |    |
| 147                    | 509-0966   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17   | 1000 шт. | -0,002               | 2573,05 |         |        |       | -5   |    |    |    |
| 148                    | 509-0966   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17   | 1000 шт. | 0,004<br>0,002*2     | 2573,05 |         |        |       | 10   |    |    |    |
| фланцевый переход Ду50 |  |   |          |                      |         |         |        |       |      |    |    |    |
| 149                    | ТЕРм12-01-105-04<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17   | 100 м    | 0,002<br>(0,1*2)/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 5    | 3  | 1  |    |
| 150                    | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Фланец медный Ду 54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЭП=6%, ЭМ=3%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%. ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт       | 2                    | 1036,87 |         |        |       | 2074 |    |    |    |
| Врезка Ду50 в Ду50     |  |   |          |                      |         |         |        |       |      |    |    |    |
| 151                    | ТЕР16-07-003-06<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отсечения и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки з/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17                             | 1 врезка | 1                    | 590,96  | 71,18   | 12,26  | 0,15  | 591  | 71 | 12 |    |
| 152                    | 103-0357   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17 | м        | -0,4                 | 136,2   |         |        |       | -54  |    |    |    |
| 153                    | ТСЦ-302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗЧ6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены 1-3 € квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,17                   | шт.      | -1                   | 350,08  |         |        |       | -350 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5                                 | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 154          | ТЕР16-05-001-02<br>Пр.Министров Краевояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("ЧЛ" - установка 3/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | 1 шт.                 | -1                                | 2,926    | 15,35  | 7,92   |      | -219 | -15 | -8 |    |
| 155          | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Министров Краевояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("ЧЛ" приварка фланцев)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение          | 0,5                               | 201,76   | 10,94  | 6,83   |      | 101  | 5   | 3  |    |
| трубопроводы |   |  |                       |                                   |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 156          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр.Министров Краевояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | С 00205<br>(0,05*+0,15)/100       | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 25   | 2   | 1  |    |
| 157          | 302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -0,205                            | 107,5    |        |        |      | -22  |     |    |    |
| 158          | ТСЦ-507-2283  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм (76х38)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | ШТ.                   | 1                                 | 26,44    |        |        |      | 26   |     |    |    |
| 159          | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | М                     | 0,15                              | 173,7    |        |        |      | 26   |     |    |    |
| 160          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министров Краевояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | С 03269<br>(0,04*+1,18*+2,87)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 358  | 22  | 9  |    |
| 161          | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | -3,269                            | 97,65    |        |        |      | -319 |     |    |    |
| 162          | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | ШТ.                   | 1                                 | 25,12    |        |        |      | 25   |     |    |    |
| 163          | ТСЦ-507-1974  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (50-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ.                   | 3                                 | 25,4     |        |        |      | 76   |     |    |    |

| 1  | 2   | 3   | 4                         | 5                            | 6        | 7       | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|
| 164  | ТСЦ-103-0357  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | М                         | 2,87                         | 136,2    |         |        |      | 391 |    |    |    |
| 165  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода     | 0,00255<br>(0,03*+0,225)/100 | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 28  | 2  | 1  |    |
| 166  | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | М                         | -0,255                       | 97,65    |         |        |      |     |    |    |    |
| 167  | ТСЦ-507-2277  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                       | 1                            | 25,12    |         |        |      |     |    |    |    |
| 168  | ТСЦ-103-0346  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | М                         | 0,225                        | 80,92    |         |        |      |     |    |    |    |
| 169  | ТЕРp65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м3 объема<br>зда-ния | 7,1672<br>358365*1/1000      | 3,6      | 3,6     |        |      | 26  | 26 |    |    |
| 170  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода     | 0,00205                      | 329,64   | 67,08   | 44,91  |      |     |    |    |    |
| 171  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода     | 0,03524<br>0,00255*0,03269   | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      |     |    |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |   |   |                           |                              |          |         |        |      |     |    |    |    |
| 172  | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.                   | 0,01                         | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424 | 32 | 3  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4            | 5    | 6        | 7      | 8      | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 |
|--|---|--|--------------|------|----------|--------|--------|---|----|-------|----|----|
| 173  | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1   | 350,08   |        |        |   |    | -350  |    |    |
| 174  | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1    | 929,83   |        |        |   |    | 930   |    |    |
| Итого по разделу 3 Система Т3. Узел учета ГВС. Корпус 1. Подъезд № 3 |   |  |              |      |          |        |        |   |    |       |    |    |
| Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Корпус 1. Подъезд № 3          |   |  |              |      |          |        |        |   |    |       |    |    |
| Приборы и оборудование   |   |  |              |      |          |        |        |   |    |       |    |    |
| 175  | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр.Министров Краевая кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм<br>(МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 1    | 20,69    | 10,36  |        |   |    | 21    | 10 |    |
| 176  | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0мэДч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б)<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;)<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, измерительные ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 15265,12 |        |        |   |    | 15265 |    |    |
| 177  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Министров Краевая кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 1    | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   |    | 202   | 11 | 7  |
| 178  | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2   | 77,07    |        |        |   |    | -154  |    |    |
| 179  | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;)<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%;<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 1    | 1005,52  |        |        |   |    | 1006  |    |    |
| преобразователи избыточного давления                                 |   |  |              |      |          |        |        |   |    |       |    |    |
| 180  | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министров Краевая кр. от 12.11.10 №237-О | Бойлшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт       | 0,01 | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   |    | 48    | 7  | 6  |
| 181  | ТСЦ-194-1703  | Преобразователи давления точности класса А<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт           | 1    | 26,78    |        |        |   |    | 1     |    |    |

| 1                        | 2   | 3  | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 182                      | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37  | шт.     | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 183                      | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37   | шт.     | 1      | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 184                      | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37   | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 185                      | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37   | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 186                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37   | 1 шт.   | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 187                      | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37   | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 188                      | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37   | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 189                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37  | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 190                      | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37  | к"      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 191                      | Цена поставщика   | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Общедолевые ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сборса, воздухоотводчики |   |  |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 192                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37  | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 193                      | 101-1703  | Прокладки резиновые (плоскостная техническая ПЗ=60мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=1,37  | кп      | -0,88  | 28,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                          | 2   | 3  | 4        | 5             | 6      | 7     | 8     | 9   | 10 | 11   | 12  | 13 |
|----------------------------|---|--|----------|---------------|--------|-------|-------|-----|----|------|-----|----|
| 194                        | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2            | -7,63  |       |       |     |    | -35  |     |    |
| 195                        | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 2             | -2,37  |       |       |     |    | 25   |     |    |
| 196                        | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 4,74   |       |       |     |    | -9   |     |    |
| 197                        | 507-2630  | Пробки П-М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 10,01  |       |       |     |    | -20  |     |    |
| 198                        | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Инститора Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 2<br>3,02*100 | 38,21  | 8,77  |       |     |    | 76   | 18  |    |
| 199                        | 302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2            | 28,28  |       |       |     |    | -57  |     |    |
| 200                        | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2             | 29,42  |       |       |     |    | 59   |     |    |
| 201                        | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Инститора Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.    | 1             | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 |    | 184  | 18  | 18 |
| 202                        | ТСЦ-507-0944  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37            | шт.      | -1            | 32,88  |       |       |     |    | -33  |     |    |
| краны шаровые под приварку |   |  |          |               |        |       |       |     |    |      |     |    |
| 203                        | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Инститора Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2             | 740,93 | 50,84 | 8,87  |     |    | 282  | 102 | 18 |
| 204                        | ТСЦ-103-0051  | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | м        | -0,8          | 50,19  |       |       |     |    | -40  |     |    |
| 205                        | ТСЦ-302-1136  | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2            | 57,69  |       |       |     |    | -115 |     |    |

| 1                 | 2   | 3   | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|--------------|--------------------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|
| 206               | ТСЦ-302-1823  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 2                  | 777,1    |       |       |     | 1554 |    |    |    |
| запорная арматура |   |   |              |                    |          |       |       |     |      |    |    |    |
| 207               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Применительно под приварку Ду63мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1                  | 379,77   | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30 | 14 |    |
| 208               | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.     | -0,002             | 5000,27  |       |       |     | -10  |    |    |    |
| 209               | 507-0986  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -2                 | 127,62   |       |       |     | -255 |    |    |    |
| 210               | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | -0,0021            | 31424,22 |       |       |     | -66  |    |    |    |
| 211               | ТСЦ-302-1827  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1                  | 1999,12  |       |       |     | 1999 |    |    |    |
| 212               | ТЕР16-02-007-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1                  | 246,03   | 16,64 | 10,18 |     | 246  | 17 | 10 |    |
| 213               | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | -0,0008            | 31424,22 |       |       |     | -25  |    |    |    |
| 214               | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |       |     | 50   |    |    |    |
| 215               | 507-0984  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2                 | 92,02    |       |       |     | -184 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5                             | 6        | 7       | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|
| 216  | ТСЦ-507-1002  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 2                             | 134,65   |         |        |       | 269  |    |    |    |
| 217  | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | -0,01                         | 5000,27  |         |        |       | -5   |    |    |    |
| 218  | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт.              | 0,032<br>0,0022               | 5000,27  |         |        |       | 10   |    |    |    |
| фланцевый переход на медный трубопровод ДУ65 (соединение медь/сталь) |   |  |                       |                               |          |         |        |       |      |    |    |    |
| 219  | ТЕРМ12-01-105-04<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м                 | 0,001<br>0,1700               | 2348,62  | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2    | 1  | 1  |    |
| 220  | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                          | Фланец медный Ду 76<br>(МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    |                               | 1346,09  |         |        |       | 1346 |    |    |    |
| Трубопроводы   |   |  |                       |                               |          |         |        |       |      |    |    |    |
| 221  | ТЕР16-02-004-02<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,00906<br>(0,1432 - 0,6)/100 | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42  | 111  | 7  | 3  |    |
| 222  | 302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,306                        | 107,5    |         |        |       | -97  |    |    |    |
| 223  | ТСЦ-507-1976  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                             | 33,78    |         |        |       | 68   |    |    |    |
| 224  | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | м                     | С6                            | 173,7    |         |        |       | 104  |    |    |    |
| 225  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,00618<br>(0,059 - 0,5)/100  | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82  | 68   | 4  | 2  |    |



| 1  | 2  | 3   | 4                    | 5                       | 6        | 7       | 8     | 9 | 10     | 11    | 12 | 13 |
|--|--|---|----------------------|-------------------------|----------|---------|-------|---|--------|-------|----|----|
| 226  | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пилъзам для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37   | М                    | -0,618                  | 97,65    |         |       |   | -60    |       |    |    |
| 227  | ТСЦ-507-1971   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, неужужным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 ммПрименительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37 | шт.                  | 2                       | 17,85    |         |       |   | 36     |       |    |    |
| 228  | ТСЦ-103-0346   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр м 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37   | М                    | 0,65                    | 80,92    |         |       |   | 53     |       |    |    |
| 229  | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37  | 100 м3 объема здания | 7,1672<br>358365*1/1000 | 1,84     | 1,84    |       |   | 13     | 13    |    |    |
| 230  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром дс 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37   | 100 м трубопровода   | 0,00906                 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 3      | 1     |    |    |
| 231  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром дс 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37  | 100 м трубопровода   | 0,00618                 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1      | 1     |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                           |  |   |                      |                         |          |         |       |   |        |       |    |    |
| 232  | ТЕР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37  | 100 шт.              | 0,01                    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424    | 32    | 3  |    |
| 233  | ТСЦ-302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 50ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс переоса в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МА Т=4,37   | шт.                  | -1                      | 350,08   |         |       |   | -350   |       |    |    |
| 234  | Цена поставщика  | Габаритный имитатор для МШ, фланцевый, Ду-25 мм<br>ИДС35 п.4.60. Трехопортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64. Завольтельно-складские расходы. Метрирыгы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Текущие цены   | шт                   |                         | 929,89   |         |       |   | 929,89 |       |    |    |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Корпус 1. Подъезд № 3 |  |   |                      |                         |          |         |       |   |        | 68492 |    |    |
| Раздел 5. Демонтажные работы   |  |   |                      |                         |          |         |       |   |        |       |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4                     | 5                       | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 235   | ТЕРР65-14-3<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,009<br>(0,9/100)      | 477,35   | 427,72 | 23,98  |       |       |    |    |    |
| 236   | ТЕРМ12-01-105-04<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - 1 трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм<br>(МДСЗ п. 3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом. с разборки и раздки части ОЭГ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м                 | 0,0366<br>(3164,15/100) | 907,27   | 630,99 | 276,28 | 21,18 | 33    | 23 | 10 | 1  |
| 237   | ТЕРР6-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>(МДСЗ п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровод, газопровод, канализация, водоснабж., отопление, вентиляция) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединенье          | 6                       | 7,11     | 4,38   | 2,73   |       | 43    | 27 | 16 |    |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы                                 |  |   |                       |                         |          |        |        |       |       |    |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Корпус 2. Подъезд №4 |  |   |                       |                         |          |        |        |       |       |    |    |    |
| 238   | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Шиты и пульты. Масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.                 | 1                       | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  |
| 239   | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМГ-3-0 РБ54 с монтажной платой<br>(МДСЗ п. 4.60. Трансформные раск. ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    | 1                       | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |    |
| 240   | ТЕРМ08-02-397-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м                 | 0,008<br>0,42/100       | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 241   | ТСЦ-509-0064   | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | 0,8<br>0,42             | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |
| 242   | ТЕРМ11-03-001-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.                 | 3                       | 7,44     | 5,93   |        |       | 22    | 18 |    |    |
| 243   | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(МДСЗ п. 4.60. Трансформные раск. ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64. Заполнительно-складские раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт                    | 1                       | 15983,74 |        |        |       | 15984 |    |    |    |

| 1   | 2  | 3   | 4           | 5                           | 6             | 7            | 8            | 9           | 10        | 11       | 12       | 13      |
|-----|--|---|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|---------|
| 244 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава дс 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>1 ввод | 5<br>2                      | 6<br>43,45    | 7<br>11,14   | 8            | 9           | 10<br>87  | 11<br>22 | 12       | 13      |
| 245 | ТСЦ-509-0090   | 3<br>Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>шт.    | 5<br>-2                     | 6<br>7,24     | 7            | 8            | 9           | 10<br>-14 | 11       | 12       | 13      |
| 246 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | 3<br>Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | 4<br>шт.    | 5<br>2                      | 6<br>32,19    | 7            | 8            | 9           | 10<br>64  | 11       | 12       | 13      |
| 247 | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава дс 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>1 ввод | 5<br>1                      | 6<br>43,45    | 7<br>11,14   | 8            | 9           | 10<br>43  | 11<br>11 | 12       | 13      |
| 248 | ТСЦ-509-0090   | 3<br>Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>шт.    | 5<br>-1                     | 6<br>7,24     | 7            | 8            | 9           | 10<br>-7  | 11       | 12       | 13      |
| 249 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | 3<br>Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | 4<br>шт.    | 5<br>1                      | 6<br>59,34    | 7            | 8            | 9           | 10<br>59  | 11       | 12       | 13      |
| 250 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 4<br>1 шт.  | 5<br>2                      | 6<br>13,49    | 7<br>12,77   | 8            | 9           | 10<br>27  | 11<br>26 | 12       | 13      |
| 251 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | 3<br>Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | 4<br>шт.    | 5<br>2                      | 6<br>201,57   | 7            | 8            | 9           | 10<br>403 | 11       | 12       | 13      |
| 252 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>1 т    | 5<br>0,00178<br>0,89*2/1000 | 6<br>33088,92 | 7<br>1118,07 | 8<br>1254,6  | 9<br>31,35  | 10<br>59  | 11<br>2  | 12       | 13      |
| 253 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 4<br>100 м  | 5<br>0,01<br>(1)/100        | 6<br>4052,39  | 7<br>449,03  | 8<br>1604,09 | 9<br>410,14 | 10<br>41  | 11<br>4  | 12<br>16 | 13<br>4 |
| 254 | ТСЦ-103-0351   | 3<br>Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенок 3 мм (Применительно 38х3.0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4<br>м      | 5<br>1,03<br>1*1,03         | 6<br>102,3    | 7            | 8            | 9           | 10<br>105 | 11       | 12       | 13      |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5   | 6       | 7      | 8      | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 |
|-----|--|--|-------|---|---------|--------|--------|--------|-----|----|-----|----|
| 255 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Ружава металлический наружный диаметр до 48 мм (Металлоружав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,03<br>370,03  | 6623,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205 | 11 | 9   |    |
| 256 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | Ружава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | м     | 3,09<br>371,53  | 39,93   |        |        |        | 123 |    |     |    |
| 257 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,16<br>167,00  | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 657 | 41 | 123 | 38 |
| 258 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                           | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 16,48<br>0,16*103   | 6,63    |        |        |        | 109 |    |     |    |
| 259 | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические ружава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | 100 м | 0,13  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 176 | 10 | 1   |    |
| 260 | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические ружава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,05<br>(6/7)50   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67  | 4  | 1   |    |
| 261 | ТЕРМ08-02-405-01<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,062<br>(1,2*2*3)/100  | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146 | 26 | 18  |    |
| 262 | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические ружава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,2<br>(1,236/1,03+11,22*30+6*19,176<br>)/1102<br>(0,16*0,06*0,062*40,289*1000)/<br>100 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 76  | 5  | 1   |    |
| 263 | ТЕРМ11-06-002-02<br>Пр. Министров Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,128<br>(6*0,67)/100   | 170,84  | 158,1  |        |        | 22  | 20 |     |    |

| 1   | 2   | 3   | 4          | 5                         | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|------------|---------------------------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 264   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МА=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                     | М          | 1,236<br>(1,2)*1,03       | 5,39    | 7      |        |      | 7    |    |    |    |
| 265   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МА=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                   | М          | 11,22<br>(11)*1,02        | 34,29   |        |        |      | 385  |    |    |    |
| 266   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24x4WG cat 6E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МА=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены       | М          | 30,6<br>(6,8*10+2)*1,02   | 16,66   |        |        |      | 507  |    |    |    |
| 267   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МА=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                         | М          | 19,176<br>(6,8*10+2)*1,02 | 8,66    |        |        |      | 165  |    |    |    |
| 268   | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 2                         | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 501  | 72 | 7  |    |
| 269   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Коробка распеачная o/p 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МА=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                         | шт         | 2                         | 40,31   |        |        |      | 81   |    |    |    |
| 270   | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов псд ввнт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 концов | 0,5<br>(50)/100           | 183,66  | 120,92 |        |      | 92   | 60 |    |    |
| 271   | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей лгв проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 жил    | 0,16<br>(16)/100          | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 833  | 31 | 1  |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Корпус 2. Подъезд №4                            |   |   |            |                           |         |        |        |      |      |    |    |    |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка металлоорукава. Корпус 2. Подъезд №4 |   |   |            |                           |         |        |        |      |      |    |    |    |
| 272   | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 4Е мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 0,25<br>(25)/100          | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94 | 77 | 1  |
| 273   | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                | М          | 25,75<br>0,25*103         | 39,93   |        |        |      | 1028 |    |    |    |

ГРАНД-СМЕТА

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполлье. Прокладка Металлпорукава. Корпус 2. Подъезд №4   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполлье. Прокладка Кабели питающего. Корпус 2. Подъезд №4 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|   |  |  |       |                  |         |       |      |     |     |    |   |  |
|---|--|--|-------|------------------|---------|-------|------|-----|-----|----|---|--|
| 274   | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министра Кавенар, кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питущий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1СО м | 0,25             | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 279 | 18 | 2 |  |
| 275   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 25,5<br>0,25*102 | 34,29   |       |      |     | 874 |    |   |  |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполлье. Прокладка кабеля питающего. Корпус 2. Подъезд №4 |  |  |       |                  |         |       |      |     |     |    |   |  |

Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Корпус 1. Подъезд №3

|   |  |   |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |   |
|---|--|---|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|---|
| 276   | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр. Министра Кавенар, кр. от 12.11.10 №237-О | Штыри и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ШТ.  | 1                  | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1 |
| 277   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШИМТ-3-0 ПБ54 с монтажной платой<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | 1 ШТ   | 1                  | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |   |
| 278   | ТЕРМ08-02-397-01<br>Пр. Министра Кавенар, кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1100 м | 0,008<br>0,4*27100 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |   |
| 279   | ТСЦ-509-0064   | Профиль монтажный (ДИН-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М      | 0,8<br>0,4*2       | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |   |
| 280   | ТЕРМ11-03-001-01<br>Пр. Министра Кавенар, кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 ШТ.  | 3<br>2*1           | 7,44     | 5,93   |        |       | 22    | 18 |    |   |
| 281   | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость мары и упаковки - для электрооборудования; КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | 1 ШТ   | 1                  | 15993,74 |        |        |       | 15984 |    |    |   |
| 282   | ТСЦ-509-0090   | Перемычки гибкие, тип ПТС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | ШТ.    | -2                 | 7,24     |        |        |       | -14   |    |    |   |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполлье. Прокладка Кабели питающего. Корпус 1. Подъезд №3 |  |   |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |   |

| 1   | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|
| 284 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Сальники свертные (РГ-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены  | Ш.Т.   | 2                      | 32,19    |         |         |        | 64  |    |    |    |
| 285 | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 1                      | 43,45    | 11,14   |         |        | 43  | 11 |    |    |
| 286 | ТСЦ-509-0090   | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.    | -1                     | 7,24     |         |         |        |     |    |    |    |
| 287 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Сальники свертные (РГ-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены  | шт.    | 1                      | 59,34    |         |         |        | 59  |    |    |    |
| 288 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.  | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    |
| 289 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | шт.    | 2                      | 201,57   |         |         |        | 403 |    |    |    |
| 290 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 т    | 0,00178<br>0,89*2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59  | 2  | 2  |    |
| 291 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м  | 0,01<br>(1)/100        | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41  | 4  | 16 | 4  |
| 292 | ТСЦ-103-0351   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м      | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |
| 293 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром дс 43 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м  | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    |
| 294 | Протокол согласования стоимости ДС                               | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | м      | 3,09<br>3*1,03         | 39,93    |         |         |        | 123 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4     | 5  | 6       | 7      | 8      | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 |
|-----|---|---|-------|--|---------|--------|--------|--------|-----|----|-----|----|
| 295 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Минотоя Краевояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,14<br>14/100   | 4-34,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 575 | 36 | 108 | 33 |
| 296 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорльные расходы ПЗ=1,06; ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 14,42<br>0,14*123  | 6,63    |        |        |        | 96  |    |     |    |
| 297 | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Минотоя Краевояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+пятижильный)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м | 0,14   | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 154 | 8  | 1   |    |
| 298 | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Минотоя Краевояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(6)/100  | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67  | 4  | 1   |    |
| 299 | ТЕРМ08-02-405-01<br>Пр. Минотоя Краевояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,062<br>(1,2*2*5)/100   | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146 | 26 | 18  |    |
| 300 | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Минотоя Краевояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,13<br>(1,296/0,03+(1,22-26,52+17,13<br>6)/1,02<br>(/0,14+0,06+0,06*2+0,129)*100)/<br>100 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 61  | 4  | 1   |    |
| 301 | ТЕРМ11-06-002-02<br>Пр. Минотоя Краевояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое справочельство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,128<br>(6+6,9)/100   | 70,84   | 158,1  |        |        | 22  | 20 |     |    |
| 302 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 1,236<br>(1,2)*,03   | 5,39    |        |        | 7      |     |    |     |    |
| 303 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель силовой ВВГпн 3х1,5<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорльные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м     | 11,22<br>(11)*1,02   | 34,29   |        |        | 385    |     |    |     |    |



| 1   | 2  | 3   | 4          | 5                        | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|------------|--------------------------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 304   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены                      | М          | 25,52<br>(6+8+4)*1,02    | 16,56   |        |        |      | 439  |    |    |    |
| 305   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены                                       | М          | 17,136<br>(6+8+3+2)*1,02 | 8,58    |        |        |      | 147  |    |    |    |
| 306   | ТЕР-08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.      | 2                        | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 501  | 72 | 7  |    |
| 307   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Коробка расплачная ОП 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены  | шт         | 2                        | 40,31   |        |        |      | 81   |    |    |    |
| 308   | ТЕР-11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов псд винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 еснцов | 0,5<br>(59)*100          | 183,66  | 120,92 |        |      | 92   | 60 |    |    |
| 309   | ТЕР-08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 жил    | 3,16<br>(9)*100          | 5203,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 833  | 31 | 1  |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Корпус 1. Подъезд №3</b>                                     |  |   |            |                          |         |        |        |      |      |    |    |    |
| <b>Раздел 10. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Корпус 1. Подъезд №3</b>          |  |   |            |                          |         |        |        |      |      |    |    |    |
| 310   | ТЕР-08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м      | 3,25<br>(29)*100         | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94 | 77 | 1  |
| 311   | Протокол согласования стоимости ДС                               | Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены   | м          | 25,75<br>0,25*103        | 39,93   |        |        |      | 1028 |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Корпус 1. Подъезд №3</b> |  |   |            |                          |         |        |        |      |      |    |    |    |
| <b>Раздел 11. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Корпус 1. Подъезд №3</b>       |  |   |            |                          |         |        |        |      |      |    |    |    |
| 312   | ТЕР-08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы металлорукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 2,25                     | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,31 | 279  | 18 | 2  |    |

|   |  |   |                  |       |   |   |   |    |     |    |    |
|---|--|---|------------------|-------|---|---|---|----|-----|----|----|
| 1   | 3  | 4 | 5                | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 |
| 313   | Протокол согласования стоимости ДС   | М | 25,5<br>0,25*102 | 34,29 |   |   |   |    | 874 |    |    |
|   | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Трансформаторные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); МДС35 п.4.64. Заготовительные раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены |   |                  |       |   |   |   |    |     |    |    |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Корпус 1. Подъезд №3 |  |   |                  |       |   |   |   |    |     |    |    |
| 3578  |  |   |                  |       |   |   |   |    |     |    |    |

## Раздел 12. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

|  |   |  |                                    |  |          |        |       |      |    |   |   |
|--|---|--|------------------------------------|--|----------|--------|-------|------|----|---|---|
| 314  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=2,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=2,15; МАТ=4,37   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,01597<br>(0,4638+0,1846+0,6552+0,2334)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 6  | 1 |   |
| 315  | 113-0021  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=2,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=2,15; МАТ=4,37  | Т                                  | -0,0002                                      | 19552,05 |        |       |      | -4 |   |   |
| 316  | ТСЦ-101-4164  | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=2,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=2,15; МАТ=4,37   | кг                                 | 0,2<br>0,0002*1000                           | 24,87    |        |       |      | 5  |   |   |
| 317  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2.Стояк ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=2,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=2,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,01597                                      | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 11 | 2 | 1 |
| Итого по разделу 12 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. |   |  |                                    |  |          |        |       |      |    |   |   |
| 315  |   |  |                                    |  |          |        |       |      |    |   |   |

## Раздел 13. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|     |  |   |                 |      |         |         |  |  |      |      |  |
|-----|--|---|-----------------|------|---------|---------|--|--|------|------|--|
| 318 | ТЕР101-1-013-01<br>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=2,15   | 1 токочприемник | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |
| 319 | ТЕР101-1-028-01<br>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=2,15 | 1 линия         | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |
| 320 | ТЕР101-11-011-01<br>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=2,15  | 100 точек       | 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |
| 321 | ТЕР102-01-002-03<br>Пр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории «технической сложности» с кабельными каналами («Общ.») 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=2,15   | 1 система       | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 318-322)  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2105) (Поз. 53, 111, 169, 229, 235)  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17965) (Поз. 56-58, 1, 6-12, 14-19, 34-35, 113-115, 59, 64-69, 73-74, 76-81, 172-174, 116, 121-127, 129-134, 149-150, 232-234, 175, 180-185, 189-190, 192-197, 219-220, 236, 238, 242, 263, 270, 276, 280, 301, 308) |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 26093) (Поз. 239-241, 244-262, 264-269, 271-275, 277-279, 282-300, 302-307, 309-313)   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 314-317)   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22084) (Поз. 3-5, 23-33, 36-52, 54-55, 61-63, 85-110, 112, 118-120, 138-148, 151-168, 170-171, 177-179, 201-218, 221-228, 230-231, 237)   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2436) (Поз. 20-22, 70-72, 82-84, 135-137, 186-188, 198-200)   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС. Корпус 2. Подъезд №4  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Корпус 2. Подъезд №4  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система Т3. Узел учета ГВС. Корпус 1. Подъезд №3  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Корпус 1. Подъезд №3  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Корпус 2. Подъезд №4   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Корпус 2. Подъезд №4  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Корпус 2. Подъезд №4   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Корпус 1. Подъезд №3   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Корпус 1. Подъезд №3   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 11 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Корпус 1. Подъезд №3  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 12 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 13 Узел учета. Пусконаладочные работы.  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Оборудование   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | 493623 |    |    |    |

Давыдова Татьяна

сумма всего 770 000 руб. тыс.

И. Г. Давыдова