

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»



Е.И. Борисенко

20 г.

Смета № АУТВР - 814

Объект: "МО город Норильск р-н Талина. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Первопроходцев, д.7 (подъезды № 1,2)  
70 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Прп-07-09/2016.АУТВР.Том2

ОУИП по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талина, ул. Первопроходцев, д.7 учас

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 464 436 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

И.о. Главного инженера

Главный бухгалтер

Зам.директора по экономике

И.о. Главного энергетика



Е.М.Фурман

Н.Н.Калинина

Н.Б.Третьякова

В.В.Лебедева

Подрядчик:

Директор

А.В. Белов



№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Общая стоимость, руб.								
					Всего	Осн З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн З/п	Эк.Маш.	З/пМех											
Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС.					6	7	8	9	10	11	12	13											
Приборы и оборудование																							
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Казань-р.жр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б)	1 шт.	2	20,69	10,36						41	21										
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВГЛ, 0.2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования кИПД, инструмента ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15929,3							31859											
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казань-р.жр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83					404	22	14									
4	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	77,07								-308										
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1254,19							2508											
Комплект термомонопреобразователей																							
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казань-р.жр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термомонопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46					96	14	12									
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78							-2											
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							-35											
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							-9											

Гранд-СМЕТА

2		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	507-2630	Гробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01	11,74					-20			
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	0,02*106	14,02						28	23		
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
13	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с тильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Зависимые от складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,06						1938			
		сборные краны	100 шт.	0,02	4792,02	723,96	594,46				96	14	12	
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-0,06	26,78						-2			
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-2	17,63						-35			
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37						25			
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конгрэйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74						-9			
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01						-20			
19	507-2630	Гробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	38,21	8,77					76	18		
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 1,6 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	0,02*100	28,28						-57			
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
Трубопроводы, запорная арматура												
23	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром До 50 мм (Затвор поворотный, диметровый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
24	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные на стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180			
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942			
27	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром До 100 мм(Затвор 65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
28	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255			
29	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221			
30	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008			
Трубопроводы												
31	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0055 (0,0055*+0,017*+0,30/100)	12233,21	809,12	363,46	3,42	67	4	2	

Гранд-СМЕТА		3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	302-3283	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения Диаметр 65 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,55	107,5				-59			
33	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-36х2,5 мм(76х3,5-36х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53			
34	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66			
35	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,3	173,7				52			
36	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01608 (0,015*2-0,118**1-4)/100	10937,16		683,12	289,92	2,82	176	11	5
37	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,608	97,65				-157			
38	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,0-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50			
39	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	21,56				22			
40	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,4	136,2				191			
41	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0045 (0,45)/100	10937,16		683,12	289,92	2,82	49	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,45		97,65			44			
43	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,45		80,92			36			
44	ТЕР66-23-1 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,622		3,6		3,6	71		71	
45	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0055		329,84		67,08	44,91		2	
46	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02058		171,78		67,08	44,91		4	1
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
47	ТЕР66-5-8 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02		42390,71		3215,52	330,5		848	64
48	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		350,08					-700	
49	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм (МДС35 п.4.60) Трансформинные раскобы ПЗ-6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; (ЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2		1232,57					2465	
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.												
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
50	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2		20,69		10,36			41	21
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.												
75623												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б, 2С, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=9%); МДС35 п.4.61 Запасительные складские расходы, Обслуживание ПЗ=1.2%; МДС35 п.4.64 Запасительные складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530			
52	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	77,07				404			14
53	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, диаметром 50 мм давлением 10 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	комплект	2	1005,52				2011			
54	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасительные складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены				4792,02	723,98	594,48			96	12
55	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Преобразователи избыточного давления Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	0,02								
56	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78							-2
57	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63							-35
58	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37							25
59	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74							-9
60	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01							-20
61	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	38,21		8,77					76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х16п для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59			
64	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Казань-кр. оп. 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	14,02	11,74				28	23		
65	ТСЦ-609-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82							
66	Цена поставщика	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Транспортыне датчики ПЭ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, к расч. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, к расч. ЗПМ=1,2%, ЗМ=1,2%, ТЗУ=1,2%), (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, к расч. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗУ=1,2%), инструмента ПЭ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	3810,84					7622			
67	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казань-кр. оп. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	100	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30	
68	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг		-0,15	26,78				-4			
69	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-5	17,63				-88			
70	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	5	12,37					62			
71	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-5	4,74				-24			
72	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-5	10,01				-50			
73	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Казань-кр. оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	5	38,21	8,77			191	44		



Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды давлением 1,6 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				141			
75	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗП1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	29,42				147			
76	ТЕР-18-06-003-10 Пл. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №К37-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	184,01	18,10	17,79	0,3	368	36	36	1
77	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	32,88				-66			
краны шаровые под приварку			1 врезка	4	140,93	50,84	8,87		564	203	35	
78	ТЕР-16-07-003-03 Пл. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1,6	50,19				-80			
79	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	57,69				-231			
80	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	777,1				3108			
81	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАLLOМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	219,26	15,35	7,92		439			16
запорная арматура			1 шт.	2								
82	ТЕР-16-05-001-02 Пл. Министроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308			
83	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗПМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	69,82				359			
85	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	941,94				1884			
86	ТЕР-16-02-007-01 Гр. Минерлов Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
87	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25			
88	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50			
89	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
90	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	69,82				180			
91	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3			
92	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5			
93	ТЕР-М12-01-105-04 Гр. Минерлов Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,002 0,1*2/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	5	3	1	
94	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54x2 (МГС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы, ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%); МГС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы, Материалы ПЗ=5% (ОЭП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт	2	1119,04				2238			
Трубопроводы												

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00223 (0,118*3+2,7)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	27	2	1	
96	302-3283	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,223	107,5				-24			
97	ТСЦ-507-1976	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,78				34			
98	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33			
99	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03054 (0,118*3+2,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	334	21	9	
100	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-3,054	97,65				-298			
101	ТСЦ-507-1974	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76			
102	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	2,7	136,2				368			
103	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01636 (0,059*4+1,4)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	179	11	5	
104	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,636	97,65				-160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметры условного прохода 40 мм, наружными диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно)	шт.	4	17,85							
106	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	1,4	80,92						113	
107	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды на системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	19,622 29433,71000	1,84	1,84				36	36	
108	ТЕРР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00223	329,84	67,08	44,91			1		
109	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0469 0,01636-0,03054	171,78	67,08	44,91			8	3	2
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
110	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7
111	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700		
112	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ЗТИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 4 Текущие цены	шт	2	929,83					1860		
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 3. Демонтажные работы												
113	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Работка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(И)стравочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,012 (1,2/100)	477,35	427,72	23,98			6	5	
126374												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008 0,9/100	762,14	640,59	59,84		6	5		
115	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п.3.3.1. Демонтаж оборудования, которое не было полностью списано (присвоено в дом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,05769 (4,955-0,1183-0,1183)/100	907,27	630,99	276,28	21,18	55	37	16	1
116	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (кран шаровый Дуб5мм.) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарино-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	17,78	12,15	5,63	0,12	107	73	34	1
117	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарино-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	7	10,73	6,66	4,07		75	47	28	
118	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (клапан обратный Дуб55) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарино-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЗМ=0,4 к раск., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	17,78	12,15	5,63	0,12	18	12	6	
									14225			

Итого по разделу 3 Демонтажные работы

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.												
119	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
120	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-З-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
121	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 6,4/2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4	0.8 0.19	71.04					57		
123	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1+1	7.44	5.93				45	36	
124	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС3 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%; (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2%; (ОЭП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС3 п. 4.56. Стойкие металлы и сплавы - для электрооборудования КИПов, инструмента ПЗ=1.015; (ОЭП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983.74					15984		
125	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43.45	11.14				87	22	
126	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7.24					-14		
127	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06; (ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	61.63					123		
128	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	2	43.45	11.14				87	22	
129	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	7.24					-14		
130	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06; (ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79					64		
131	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 ПР54) (МДС3 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1.06; (ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131.91					132		
132	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12.77				27	26	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	цена поставщика	Выключатели автоматические БА47-29 2P 6А, 10А (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2 1:1	232,45				455			
134	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,99211000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
135	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (1:1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	8
136	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1:1,03	102,3				105			
137	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1:1,03	102,3				105			
138	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,05 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	
139	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	6,18 6:1,03	91,85				568			
140	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
141	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09 3:1,03	51,95				161			
142	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба С ЗОНДОМ Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,26 26/100	4104,65	257,52	769,47	236,42	1067	67	200	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС3 п.4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6%, ОЗП=1,0%, ЗМ=1,0%, МАТ=1,0%); МДС3 п.4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	26,78 0,26*103	16,6				445			
144	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мичуринское Красногорск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,34 (26*9)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	373	21	2	
145	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мичуринское Красногорск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1*+2*9)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
146	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Мичуринское Красногорск-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальными конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1*+2*9)/100	2363,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
147	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мичуринское Красногорск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,92 (18*+76)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	351	23	4	
148	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Мичуринское Красногорск-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и путяхх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,238 (11*8+12)/100	170,84	158,1			41	38		
149	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС3 п.4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	6,47			8				
150	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС3 п.4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	40,38			453				
151	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2РR 24AWG cat 5E (МДС3 п.4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительно-складские раскаты. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	97,92 (8*76+12)*1,02	40,55			3971				



Гранд-СМЕТА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	54,876 (25/15/11/8)11,00	38,36						2106			
153	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с замками для кабелей и приводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5 4-4	250,6	3,44	35,81				1253	179		17
154	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	4	51,9						206			
155	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	160,56						181			
156	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,92 92/100	183,66	120,92					169	111		
157	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жпл кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жпл	0,24 (23/100)	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46				1

Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.		1706	3,27	306,56	375,45	1706	94	77						
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
158	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25 (29/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77			
159	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	25,75 0,25*103	51,95				1338					
160	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,21 (21/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1433	79	64			
161	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	21,63 0,21*103	91,85				1987					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.		32230												

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

162	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2
-----	---	--	---	-------	------	---------	-------	------	-----	-----	----	---

163	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	ИНДЕКС п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	25,5 0,25*102	40,38				1030		
-----	-----------------	----------------------------	--	---	------------------	-------	--	--	--	------	--	--

164	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,21 (21/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	231	13	1
-----	---	--	---	-------	------------------	--------	------	------	------	-----	----	---

165	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,68 (42*126/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	641	42	8
-----	---	--	---	-------	----------------------	--------	-------	------	------	-----	----	---

166	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2РР 24AWG cat 5E	МДСЗ п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	128,52 (126/1,02)	40,55				5211		
-----	-----------------	---	--	---	----------------------	-------	--	--	--	------	--	--

167	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E	МДСЗ п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПИ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	64,26 (21*42/1,02)	38,38				2466		
-----	-----------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------	-------	--	--	--	------	--	--

Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.				19836								
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

168	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,012218 (0,4335*0,7829/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1	
-----	--	---	---	--------	---------------------------------	--------	-------	-------	------	---	---	--

169	113-0021	Рунтовка ГФ-021 красно-коричневая	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2		
-----	----------	-----------------------------------	---	---	---------	----------	--	--	--	----	--	--

170	ТСП-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 9,9991*1000	24,87				2		
-----	--------------	---	---	----	--------------------	-------	--	--	--	---	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	ТЕРп3-03-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1, 13, 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2; ОЗП=2, ЭМ=2 к расч.; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство, Индекс переоборудования в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012218	591,32	143,12	33,1	0,22	8	2		
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.												
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
172	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 1 токприемник	1	22,1	22,1			22	22		
173	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		
174	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		
175	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447		
176	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	2 (8+1+10)	141,31	141,31			283	283		
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
ИТОГО ПО СМЕТЕ:												
										149468	812	75
										150955	4928	101
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-43, 45-46, 20-22, 52-53, 76-92, 95-106, 108-109, 61-63, 73-75, 116-118, 168-171)												
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 44, 47-48, 110-111, 107, 113-114)												
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 93, 115, 119, 123, 148, 156, 121-122, 125-126, 128-129, 132, 134-138, 140, 142, 144-147, 153, 157-158, 160, 162, 164-165)												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС40 т.2 п.3	На действующих предпринятых (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ действующих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2005 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 172-176)											
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 158, 160, 162, 164-165)								108	67	41	1
МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 34, 23-43, 45-46, 20-22, 52-53, 76-92, 95-106, 108-109, 61-63, 73-75, 168-171)								161	103	56	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									326742	109157	7490	2237
Накладные расходы									68760			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 172-176)									27386			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2990) (Поз. 44, 107, 113-114)									2064			
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 13291) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 93, 115, 119, 123, 148, 156)									9970			
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 168-171)									84			
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25429) (Поз. 120-122, 125-147, 149-155, 157-167)									22632			
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 47-49, 94, 110-112)									3146			
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 18628) (Поз. 3-5, 23-43, 45-46, 52-54, 76-92, 95-106, 108-109, 116-118)									20118			
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2769) (Поз. 20-22, 61-63, 73-75)									3378			
Сметная прибыль									48914			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 172-176)									14367			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2990) (Поз. 44, 107, 113-114)									1195			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16569) (Поз. 47-49, 1, 6-12, 14-19, 94, 110-112, 50, 55-60, 64-65, 67-72, 93, 115, 119, 123, 148, 156)									7954			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25429) (Поз. 120-122, 125-147, 149-155, 157-167)									13224			
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 168-171)									53			
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18628) (Поз. 3-5, 23-43, 45-46, 52-54, 76-92, 95-106, 108-109, 116-118)									10432			
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2769) (Поз. 20-22, 61-63, 73-75)									1689			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Узел учета ГВС.									75623			
Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС.									126374			
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									14225			
Итого по разделу 4 Узел учета, Электротехнические работы.									109208			
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава.									32230			
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.									19636			
Итого по разделу 7 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы, В помещении.									287			
Итого по разделу 8 Узел учета, Пусконаладочные работы.									86653			
Итого									464436			
В том числе:												
Материалы									122162			
Машины и механизмы									7490			
ФОТ									111394			
Оборудование									87933			
Накладные расходы									88780			