

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# "СеверСтрой"

Производственно-строительная фирма г. Норильск, ул. 50 лет Октября, дом 1, кв. 48,  
тел./факс (3919) 48-07-17, 46-99-86, belovip@yandex.ru

Согласовано:

Зам. генерального директора — директор  
предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»

А.В. Буланов

«  »    2015 г.

Утверждаю:

Главный инженер  
МЧП «КОС»

И.В. Лезотин

«29» 07 2016 г.

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Н-Л-3-10/2015-АУТВР

Узел коммерческого учёта тепловой  
энергии, горячего и холодного водоснабжения


Объект: Многоквартирный жилой дом,  
Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3

Свидетельство № 0196.01-2015-2457071780-П-184 о допуске к определенному виду или  
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  
строительства от СРО НП «Профессиональный альянс проектировщиков»

Генеральный директор

ООО «СеверСтрой»

А.В. Белов












Норильск - 2015г.

Проверен, принят  
в члены ТИД расписавший акт  
19.10.15г. *А.В. Белов*

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту Н-Л-3-10/2015-АУТВР

Ф.И.О	Должность	Примечание	Подпись/дата
Корсунов Д.В.	Начальник договорного отдела предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 12.10.15
Поляков Г.М.	Начальник ПТО предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 19.10.15
Аницкий А.Ю. Слуцкий В.А.	Начальник отдела приборного учета предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 22.10.2015
Дуценко Н.С.	Заместитель директора предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 23.10.2015
Лебедев А.Н.	Начальник ЦЭАСО МУП «КОС»		 28.07.16
Фурман Е.М.	Зам. главного инженера МУП «КОС»	С замеч.	 29.07.16
Дацик В.В.	Главный энергетик МУП «КОС»	С замеч.	 29.07.16
Половнев С.В. Половник	Начальник бюро приборного учета МУП «КОС»		 26.07.16

Согласовано  
 Главный инженер  
 ООО «ЖИДКОМСЕРВИС»  
  
 Перегонцев С.Н.  
 « 29 » 07 2016 г.

## Содержание


№п/п	Содержание	2
	Лист согласования	2
	Содержание	3
	Технические условия на установку узла учета	4
	Техническое задание	6
	Паспорт узла учета	11
1.	Общие данные	15
2.	Исходные данные и выбор оборудования	15
3.	Основные характеристики применяемого оборудования	16
4.	Монтаж приборов учета	20
5.	Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-02	21
6.	Меры безопасности при работе с приборами учета	26
7.	Эксплуатация узла учета тепловой энергии	26
8.	Общие требования поверки теплосчетчиков	27
9.	Расчет гидравлических потерь на участках установки преобразователей расхода	28

## Приложение

Форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя  
Графическая часть  
Свидетельство СРО

Взам. инв. №												
Подпись и дата	Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ											
Инв. № подл.	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3											
	Изм	Кол-во	Лист	№ зж	Подпись	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Стадия	Лист	Листов
							Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Р	3	32
	Выполнил		Чумава Ю.С.				Пояснительная записка			ООО «СеверСтрой»		
	Проверил		Киреев НН				Пояснительная записка			ООО «СеверСтрой»		
	ГИП		Кириллов К.В.				Пояснительная записка			ООО «СеверСтрой»		

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор предприятия  
«Энергосбыт» ОАО «НТЭК»

  
Д.А.Злобин  
«27» 03 2015г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и воды  
объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах г. Норильска.

1. Проект на узлы учета выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

«Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 7.12.2011 г.

Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений», №102-ФЗ от 26.06.2008

ГОСТ Р 8.592-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений».

«Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденные постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.

2. Проект, расчет нагрузок, технический отчет выполняет организация, имеющая свидетельство о допуске к работам (СРО).

3. К проекту приложить схему внешних сетей ТВС с указанием границ раздела, и точек подключения субабонентов, а также Акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

4. В проекте выполнить принципиальную схему тепловодоснабжения объекта с указанием мест установки узла учета и запорной арматуры.

5. Узел учета разместить: в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности согласно актов балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности сторон. При невозможности установки узла учета на границе раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) включить в проект расчеты потерь вводных трубопроводов тепловодоснабжения от грани раздела до места установки приборов учета.

6. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

7. При выборе типоразмера приборов учета руководствоваться нагрузками, указанными в проекте, часть ОВ, или данными технического отчета. Функциональные возможности применяемых приборов учета должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

8. Температуру холодной воды на источнике (средней по году) принять равной  $+ 5^{\circ}\text{C}$ .
9. Данные о тепловых нагрузках в проектах на МКД (Приложение 1)
10. Расчетные параметры теплоносителя в точке поставки  $+ 95^{\circ}\text{C}$  (Приложение 2)
11. Для расчета максимального расхода теплоносителя на теплоснабжение использовать температурный график  $115/70^{\circ}\text{C}$ .
12. Устанавливаемые узлы учета могут быть подключены к автоматизированной системе коммерческого учета тепловодоресурсов. Система должна обеспечивать передачу данных по существующим каналам связи через серверное оборудование ОАО «НТЭК» до конечных пользователей в предприятии «Энергосбыт».

Начальник отдела приборного учета



А. Ю. Линицкий

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Показатели	Основные данные и требования
1.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы»
2.	Наименование выполняемых работ	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах муниципального образования город Норильск
3.	Основание для проведения работ	1. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, выданные энергосбытовой организацией.
4.	Место выполнения работ	Многоквартирные жилые дома (МКД), расположенные на территории муниципального образования город Норильск, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Техническому заданию.
5.	Характеристика объекта, основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, режим работы	Система теплоснабжения – открытого типа, двухтрубная, зависимая (кроме ж/о Оганер); Система теплоснабжения ж/о Оганер – открытого типа, четырехтрубная, зависимая. В межотопительный период (летний) схема горячего водоснабжения - тупиковая: горячее водоснабжение потребителей г. Норильска (кроме ж/о Оганер) осуществляется по одной из линий теплосети – прямой или обратной; горячее водоснабжение потребителей ж/о Оганер осуществляется по одной из линий теплосети - прямой или циркуляционной; Проектные нагрузки тепловой энергии, на горячее и холодное водоснабжение: по каждому многоквартирному дому, согласно приложениям № 1 и 2 настоящего технического задания; Давление в подающем трубопроводе: определить при обследовании; Давление в обратном трубопроводе: определить при обследовании; Давление в трубопроводе ХВС: определить при обследовании; Минимальный перепад давления: 0,1 кгс/см <sup>2</sup> ; Температура теплоносителя: 115-70°С; Температура холодной воды: 5°С; Количество узлов учета ГВС на объекте: определить проектом.

6.	Требование к подрядной организация	Наличие допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); Наличие дилерского сертификата производителя оборудования.
7.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
8.	Объем работ/услуг	<p><u>Особые требования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работы выполняются «под ключ»;</li> <li>- предусмотреть проектом антивандальную защиту приборного парка.</li> </ul> <p><u>Требования к работам:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предпроектное обследование объектов оприборивания с оформлением актов обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективных (общедомовых) узлов учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя;</li> <li>- поэтапная разработка проектно-сметной документации на каждый узел учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;</li> <li>- поэтапное согласование проектно-сметной документации по каждому узлу учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах с энергосбытовой организацией с последующим утверждением Заказчиком;</li> <li>- поэтапная комплектация объектов оборудованием, материалами и комплектующими в соответствии с утвержденными Рабочими проектами;</li> <li>- поэтапное выполнение работ по монтажу узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций на каждом объекте оприборивания в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ, НД и ТД;</li> <li>- поэтапное осуществление пусконаладочных работ смонтированных узлов учета;</li> <li>- поэтапная опытная эксплуатация узлов учёта;</li> <li>- ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию энергосбытовой организацией, в соответствии с требованиями действующих Правил. НД и ТД с оформлением Акта ввода в коммерческую эксплуатацию.</li> </ul>
9.	Требования к порядку выполнения	<p>Работы выполняются в соответствии со следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правилами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034;</li> <li>- Правил организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776 ;</li> <li>- Правилами устройства электроустановок;</li> <li>- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 №115;</li> <li>- Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об обеспечении единства измерений";</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.02.2015) "О предоставлении коммунальных услуг</li> </ul>

		<p>собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов");</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";</li> <li>- Приказ Министерства регионального развития РФ № 627 от 29.12.2011 «Об утверждении критериев наличие (отсутствия) технической возможности установки индивидуального общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» возможность.</li> <li>- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов;</li> <li>- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;</li> <li>- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;</li> <li>- ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;</li> <li>- ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;</li> </ul>
10.	Требования к выполнению работ	<p><b>Требования к производству и организации работ.</b>  Все работы выполнить согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, СНиП, настоящему техническому заданию.  Установка приборов учета тепловой энергии должна соответствовать и не должна ухудшать существующие параметры теплоснабжения жилого дома.  Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.</p> <p><b>Особые условия производства работ.</b>  <u>Монтажные работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтажные работы узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций должны быть выполнены в объеме, соответствующем разработанной проектной документации;</li> <li>- монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика и Подрядчика;</li> <li>- качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта (приборов учета) на протяжении всего срока службы.</li> </ul> <p><u>Пуско-наладочные работы:</u>  Объем пуско-наладочных работ должен соответствовать проектной-сметной документации, действующим нормам и правилам и быть достаточным для ввода узлов учёта (приборов учета) в эксплуатацию.</p>



		<p><b>Электротехническая часть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить электроснабжение узлов учета тепловой энергии от внутренних сетей электроснабжения МКД;</li> <li>- выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления, при его наличии;</li> <li>- тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах, места установки принять Рабочим проектом.</li> </ul> <p><b>Объемно-планировочные решения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- компоновка оборудования узла учета должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования.</li> </ul> <p><b>Согласование и экспертиза ПСД:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Исполнителя</li> </ul>
11.	Особые условия заказчика	<p>В состав проекта включить расчет нормативных потерь тепловой энергии и холодной воды от мест установки приборов учета до границ балансовой принадлежности трубопроводов многоквартирного дома (в случае установки приборов не на границе балансовой принадлежности).</p>
12.	Требования к оборудованию	<p><u>Общие требования</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Межповерочный интервал: не менее 4 года</li> <li>• Срок гарантии: не менее 2 лет</li> <li>• Обязательность сертификации;</li> <li>• Цена: оптимальное соотношение цена/качество</li> <li>• Все средства измерений (приборы учета), входящие в состав узла учета, должны быть отечественного производства, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений РФ, преобразователи расхода и тепловычислители производства Холдинга «Теплоком» и иметь: <ul style="list-style-type: none"> <li>- копии сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений, с описанием типа и комплектов документов, предусмотренных в описании типа;</li> <li>- копии сертификатов соответствия стандартам РФ, выданные уполномоченными организациями на средства измерений, оборудование узла учета, (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления;</li> <li>- копии разрешений Ростехнадзора РФ на применение на средства измерений, оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления;</li> <li>- заводские паспорта на средства измерений (приборы учета) с отметкой о дате последней поверки или свидетельства о поверке на средства измерений (приборы учета). Срок окончания действия поверительного клейма – не менее 36 месяцев межповерочного интервала средства измерений (прибора учета);</li> <li>- заводские паспорта на оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру);</li> <li>- заводские инструкции (руководства) по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации средств измерений (приборов учета), оборудованию узла учета;</li> <li>- гарантийные талоны на средства измерений (приборы учета) и оборудование узла учета.</li> </ul> </li> <li>- конструкция средств измерений (приборов учета) должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям</li> </ul>

		<p>результатов измерений.</p> <p><u>Требования к теплосчетчику:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество тепловых систем – не менее 4;</li> <li>• Количество каналов измерения расхода – не менее 6;</li> <li>• Погрешность измерений теплоты: не более 4%</li> <li>• Погрешность измерений массы: не более 1%</li> <li>• Диапазон измерений расхода: не менее 1:25</li> <li>• Диапазон измерений температур: 0 – 115 °С</li> <li>• Диапазон измерения разности температур: 3- 100 °С</li> <li>• Потери давления: минимальные</li> <li>• Регистрация температуры теплоносителя и давлений:</li> </ul> <p>обязательно</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наличие архива: обязательно</li> <li>• Глубина архива: часовые – не менее 1488 часов; суточные – не менее 730 суток; месячные – не менее 2 лет.</li> <li>• Наличие интерфейса RS-485: обязательно</li> <li>• Наличие источника бесперебойного питания: обязательно</li> <li>• Простота эксплуатации: не сложные процедуры вывода информации на дисплей</li> </ul> <p><u>Требования к расходомерам</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Типоразмер расходомера определить проектом с учетом диапазонов расходов и гидравлических потерь;</li> <li>• Первичные преобразователи расхода принять проектом - электромагнитные, полнопроходные, с возможностью контроля питания;</li> <li>• Длины прямых участков до и после расходомеров принять согласно паспорту.</li> </ul>
13.	Количество многоквартирных домов, в которых требуется установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды	938
14.	Прилагаемые документы	<p>1. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, утвержденных Директором предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» 27.03.2015 года.</p> <p>2. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (I этап);</p> <p>3. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (II этап).</p>

**ЗАКАЗЧИК:**  
И.о. директора МУП «КОС»

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  
Генеральный директор ООО «СеверСтрой»

\_\_\_\_\_  
И.В.Леготин  
М.П.

\_\_\_\_\_  
А.В.Белов  
М.П.

**Многоквартирный жилой дом,  
Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3**

**ПАСПОРТ УЗЛА УЧЕТА**

Регистрационный № \_\_\_\_\_

1. Вид учета тепловой энергии: коммерческий
2. Вид измеряемой среды: вода
3. Метрологические характеристики измеряемой среды

Барометрическое давление	745	мм.рт. ст.
--------------------------	-----	---------------

**В подающем трубопроводе системы теплоснабжения:**

Максимальный расход измеряемой среды	10,32	м <sup>3</sup> /ч
Минимальный расход измеряемой среды	1,03	м <sup>3</sup> /ч
Избыточное давление измеряемой среды	6,0	кгс/см <sup>2</sup>
Температура измеряемой среды	115	°С
Плотность измеряемой среды	947,3	кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 <sup>-7</sup> )	2,56	м <sup>2</sup> /с

**В обратном трубопроводе системы теплоснабжения:**

Максимальный расход измеряемой среды	8,3	м <sup>3</sup> /ч
Минимальный расход измеряемой среды	0,83	м <sup>3</sup> /ч
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	кгс/см <sup>2</sup>
Температура измеряемой среды	70	°С
Плотность измеряемой среды	977,0	кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 <sup>-7</sup> )	4,131	м <sup>2</sup> /с

**В трубопроводе системы ГВС:**

Максимальный расход измеряемой среды	2,02	м <sup>3</sup> /ч
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	кгс/см <sup>2</sup>
Температура измеряемой среды	70	°С
Плотность измеряемой среды	977,0	кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 <sup>-7</sup> )	4,131	м <sup>2</sup> /с

**В трубопроводе системы ХВС:**

Максимальный расход измеряемой среды	1,3	м <sup>3</sup> /ч
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	кгс/см <sup>2</sup>
Температура измеряемой среды	5,0	°С
Плотность измеряемой среды	1000,0	кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 <sup>-7</sup> )	15,1	м <sup>2</sup> /с

**Комплект приборов узла учета**

Таблица 1.1

Наименование	Тип	Кол-во
<i>Состав теплосчетчика:</i>		
Тепловычислители, ИИС	ВКТ-9-02	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-65кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-Р-65кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-32кл. Б	2
Термометры, преобразователи температуры	КТСП-Н кл.Б L=80 Pt100 (комплект)	1
Термометры, преобразователи температуры	ТСП-Н кл.Б L=60 Pt100	1
Преобразователь избыточного давления	Корунд-ДИ-001	3

**Характеристики измерительных участков**

Таблица 2.1 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	76	мм
Внутренний диаметр	65	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.2 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	76	мм
Внутренний диаметр	65	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	38	мм
Внутренний диаметр	32	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.4 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	38	мм
Внутренний диаметр	32	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.5 Место установки гильзы термопреобразователя сопротивления (после ПР)

Место установки	Значен.	Ед. изм.
Трубопровод системы теплоснабжения Т1	270*	мм
Трубопровод системы теплоснабжения Т2	465*	мм
Трубопровод системы ГВС Т3	175*	мм

\* - с допуском  $\pm 20\%$ .

Технические и метрологические характеристики преобразователей расхода (ПР)

Таблица 3.1 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	0,48
Наибольший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	120
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:		
- 0,48 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{min}$ ) – 0,8 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_1^H$ )	%	$\pm 3$
- 0,8 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_1^H$ ) – 1,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_2^H$ )		$\pm 2$
- 1,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_2^H$ ) – 120 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{max}$ )		$\pm 1$

Таблица 3.2 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	0,48
Наибольший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	120
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:		
- 0,48 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{min}$ ) – 0,8 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_1^H$ )	%	$\pm 3$
- 0,8 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_1^H$ ) – 1,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_2^H$ )		$\pm 2$
- 1,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_2^H$ ) – 120 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{max}$ )		$\pm 1$

Таблица 3.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	10
Наименьший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	0,12
Наибольший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	30
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:		
- 0,12 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{min}$ ) – 0,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_1^H$ )	%	$\pm 3$
- 0,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_1^H$ ) – 0,3 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_2^H$ )		$\pm 2$
- 0,3 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_2^H$ ) – 30 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{max}$ )		$\pm 1$

Таблица 3.4 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	10
Наименьший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	0,12
Наибольший измеряемый расход	м <sup>3</sup> /ч	30
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 0,12 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{min}$ ) – 0,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{I}^{II}$ ) - 0,2 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{I}^{II}$ ) – 0,3 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{2}^{II}$ ) - 0,3 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{2}^{II}$ ) – 30 м <sup>3</sup> /ч ( $Q_{max}$ )	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.5 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т1)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	100
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	65
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	100
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,54
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	325
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	130

Таблица 3.6 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т2)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	100
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	65
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	100
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,54
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	325
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	325

Таблица 3.7 Установочные параметры ПР (трубопровод системы ГВС ТЗ)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	50
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	32
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	65
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,56
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	160
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	70

Таблица 3.8 Установочные параметры ПР (Трубопровод системы ХВС В1)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	32
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	32
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	160
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	70

Паспорт составил: \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

### 1. Общие данные

Проект разработан с целью оснащения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3 приборами коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения для взаимных расчетов с энергоснабжающей организацией согласно договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Проект разработан на основании требований и положений, изложенных в технических условиях, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г.

При разработке проекта использованы:

- результаты обследования;
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

					Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ	Лист 15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя";
- "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

## 2. Исходные данные и выбор оборудования

### Эксплуатационные характеристики системы

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,3539
- жилая часть, Гкал/ч	0,332
- кв. 1 (бытовка дворников ООО «УК «Энерготех»), Гкал/ч	0,0041
- кв. 2, 26, 28 (ООО «ЦТО «Торгмонтаж»), Гкал/ч	0,0178
Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	0,1278
- жилая часть, Гкал/ч	0,116
- кв. 1 (бытовка дворников ООО «УК «Энерготех»), Гкал/ч	0,0048
- кв. 2, 26, 28 (ООО «ЦТО «Торгмонтаж»), Гкал/ч	0,007
Расчетный расход ХВС, м <sup>3</sup> /ч	1,3
- жилая часть, м <sup>3</sup> /ч	
- кв. 1 (бытовка дворников ООО «УК «Энерготех»), м <sup>3</sup> /ч	
- кв. 2, 26, 28 (ООО «ЦТО «Торгмонтаж»), м <sup>3</sup> /ч	
Расчетное давление в подающем трубопроводе	6,0 кгс/см <sup>2</sup>
Расчетное давление в обратном трубопроводе	5,0 кгс/см <sup>2</sup>
Расчетное давление в трубопроводе ХВС	5,0 кгс/см <sup>2</sup>

Схема теплоснабжения – двухтрубная, зависимая.

Схема ГВС – открытая, без циркуляционного контура.

Расход воды в системе отопления составит:

$$G_{от} = [Q_{от} / (t_n - t_o)] * 1000 = [0,3539 / (115 - 70)] * 1000 = 7,86 \text{ т/ч} = 8,3 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где  $Q_{от}$  – тепловая нагрузка на отопление 0,3539 Гкал/ч;

$t_n$  – температура теплоносителя в трубопроводе Т1, 115<sup>0</sup>С;

$t_o$  – температура теплоносителя в трубопроводе Т2, 70<sup>0</sup>С.

Расход воды в системе ГВС составит:

$$G_{ГВС} = [Q_{ГВС} / (t_{ГВС} - t_x)] * 1000 = 0,1278 / (70 - 5) * 1000 = 1,97 \text{ т/ч} = 2,02 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где  $Q_{ГВС}$  – тепловая нагрузка на систему ГВС - 0,1278 Гкал/ч;

$t_{ГВС}$  – температура теплоносителя в трубопроводе ГВС Т3, 70<sup>0</sup>С;

$t_x$  – температура холодной воды, 5<sup>0</sup>С.

Максимальный расход воды в системе теплоснабжения составит:

$$G_{мс} = G_{от} + G_{ГВС} = 8,3 + 2,02 = 10,32 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

16



По найденному объемному расходу теплофикационной воды для данной системы теплоснабжения выбирается теплосчетчик в комплекте:

- тепловычислитель ВКТ-9-02 - 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-5.2.1-Б-65 кл. Б - 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-5.2.1-Б-Р-65 кл. Б - 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-5.2.1-Б-32 кл. Б - 2 шт.;
- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н кл. Б L=80 Pt100 - 1 компл.;
- термопреобразователь сопротивления ТСП-Н кл. Б L=60 Pt100 - 1 шт.;
- преобразователь избыточного давления Корунд-ДИ-001-И - 3 шт.

### 3. Основные характеристики применяемого оборудования

#### Определение количества тепловой энергии

Тепловычислитель ВКТ-9-02 обеспечивает преобразование сигналов от преобразователей расхода, преобразователей избыточного давления и комплектов термопреобразователей сопротивления. Значения тепловой энергии, массы, объема и температуры теплоносителя накапливаются в тепловычислителе с начала пуска счетчика в часовых, суточных и месячных архивах.

Результаты расчета и текущие параметры выводятся по вызову оператора на цифровое табло лицевой панели и на печатающее устройство (принтер) в виде часовых, суточных и месячных квитанций по потребителю или по отдельному трубопроводу.

При эксплуатации приборов коммерческого учета тепла необходимо руководствоваться ПТЭ и ПТБ, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации используемого оборудования.

#### Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления

Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за период, определенный Договором, по формуле:

$$Q = Q_{\text{и}} + Q_{\text{п}} + (G_{\text{п}} + G_{\text{гв}} + G_{\text{у}}) \cdot (h_2 - h_{\text{гв}}) \cdot 10^{-3},$$

где  $Q_{\text{и}}$  - тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

$Q_{\text{п}}$  - тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

$G_{\text{п}}$  - масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для систем, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме);

$G_{\text{гв}}$  - масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водоразбор, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплопотребления);

$G_{\text{у}}$  - масса утечки сетевой воды в системах теплопотребления. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды  $G_1$  по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и суммарной массой сетевой воды ( $G_2 + G_{\text{гв}}$ ) по показаниям водосчетчиков, установленных соответственно на обратном трубопроводе и трубопроводе горячего водоснабжения,  $G_{\text{у}} = [G_1 - (G_2 + G_{\text{гв}})]$ .

										Лист
										17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Н-Л-3-10/2015-АЧТВР.ПЗ					

$h_2$  - энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты;

$h_{хв}$  - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты.

### Формулы расчета тепловой энергии и объема теплоносителя:

#### ТС1: Схема измерения №1.3 (для системы отопления, ГВС и ХВС)

Количество тепловой энергии потребленной (отпущенной) определяется по формуле:

$$Q_o = M_1(h_1 - h_2) + dM(h_2 - h_x), \quad Q_r = M_3(h_3 - h_x) \quad \text{Гкал/ч}$$

где:  $Q_o$  - тепловая энергия на отопление, измеренная прибором;

$Q_r$  - тепловая энергия на ГВС, измеренная прибором;

$M_1$  - масса теплоносителя, прошедшего по прямому трубопроводу;

$M_3$  - масса теплоносителя, прошедшего по трубопроводу ГВС;

$dM$  - разница масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы;

$h_1$  - энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе;

$h_2$  - энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе;

$h_3$  - энтальпия теплоносителя в трубопроводе ГВС;

$h_x$  - энтальпия холодной воды.

### Основные технические характеристики теплосчетчика

Измеряемая величина	Диапазон	Пределы погрешности
Тепловая энергия	от 0 до $10^9$ ГДж (Гкал)	$\pm (0,5 + 2/\Delta t)\%^{1)}$ $\pm (0,1 + 10/\Delta \Theta)\%^{1)}$
Тепловая мощность	от 0 до $10^6$ ГДж/ч (Гкал/ч)	$\pm (0,6 + 2/\Delta t)\%^{1)}$ $\pm (0,2 + 10/\Delta \Theta)\%^{1)}$
Объем	от 0 до $10^9$ м <sup>3</sup>	$\pm 1$ ед. мл.разр. <sup>2)</sup>
Количество электроэнергии	от 0 до $10^9$ кВт·ч	$\pm 1$ ед. мл.разр. <sup>2)</sup>
Масса	от 0 до $10^9$ т	$\pm 0,1 \%$ <sup>1)</sup>
Объемный расход	от 0 до $10^6$ м <sup>3</sup> /ч	$\pm 0,1 \%$ <sup>1)</sup>
Массовый расход	от 0 до $10^6$ т/ч	$\pm 0,1 \%$ <sup>1)</sup>
Электрическая мощность	от 0 до $10^6$ кВт	$\pm 0,1 \%$ <sup>1)</sup>
Температура воды	от 0 до 180 °С	$\pm 0,1 \%$ <sup>2)</sup>
Температура воздуха	от минус 50 до 180 °С	$\pm 0,1 \%$ <sup>2)</sup>
Разность температур	от 2 до 180 °С	$\pm (0,028 + 0,001 \cdot \Delta t) \text{ } ^\circ\text{C}^{2)}$
Избыточное давление	от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25,49 кгс/см <sup>2</sup> )	$\pm 0,25 \%$ <sup>3)</sup>
Время работы и остановки счета	от 0 до $10^6$ ч	$\pm 0,01 \%$ <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Относительная погрешность.

<sup>2)</sup> Абсолютная погрешность.

<sup>3)</sup> Приведенная погрешность.

## Описание вычислителя количества теплоты ВКТ-9-02

Вычислитель ВКТ-9-02 в составе теплосчетчика, предназначен для учета тепловой энергии, массы, давления и температуры теплоносителя в трубопроводах системы водяного теплоснабжения, для регистрации температуры наружного воздуха. Вычислители могут применяться также для измерений объема холодной воды, газа, количества электрической энергии.

Абсолютная основная погрешность измерительного блока при преобразовании температуры теплоносителя в трубопроводах не превышает  $\pm 0,1$  °С.

Значение предела допускаемой относительной погрешности преобразования расхода в кодированный сигнал и объема в чистоимпульсный сигнал независимо от направления движения измеряемой среды:

- в диапазоне  $(Q_{min}-Q_2) \pm 3\%$ ;
- в диапазоне  $(Q_2-Q_1) \pm 2\%$ ;
- в диапазоне  $(Q_1-Q_{max}) \pm 1\%$ .

Предел допускаемой относительной погрешности измерения времени не превышает  $\pm 0,05\%$ .

Теплосчетчик сохраняет свои метрологические характеристики при следующих рабочих условиях:

- питание вычислителя осуществляется от автономного источника - литиевой батареи напряжением 3,6 В;

- относительная влажность воздуха, окружающего измерительный блок, не более 95% при 35 °С;

- температура воздуха, окружающего измерительный блок, от -10 до 50 °С;

- температура измеряемой среды от 0 до 180 °С;

- диапазон измерения избыточного давления в трубопроводах 2,5 МПа;

- удельная электрическая проводимость теплоносителя от  $10^{-3}$  до 10 см/м;

- напряженность внешнего магнитного поля, действующего на измерительный блок, не должна превышать 400 А/м с частотой  $(50 \pm 1)$  Гц;

- максимальная длина линий связи между первичными преобразователями и измерительным блоком не должна превышать 300 м;

- сопротивление каждого провода четырехпроводной линии связи между термопреобразователями и измерительным блоком не более 100 Ом.

Вычислитель обеспечивает вывод на индикатор и посредством интерфейса RS-485 на внешнее устройство следующей текущей и архивной информации:

- объемный расход ( $m^3/ч$ ), массовый расход ( $т/ч$ ), температура (°С), давление (МПа), объем ( $m^3$ ), масса ( $т$ ) - для каждого трубопровода ТС (до трех в ТС1, до трех в ТС2);

- разность температур (°С), разность массовых расходов ( $т/ч$ ), разность масс ( $т$ ), тепловая мощность ( $Гкал/ч$ ), тепловая энергия ( $Гкал$ ), время работы (ч и мин), время останова счета (ч и мин) - в ТС1 и в ТС2;

- суммарная тепловая мощность ( $Гкал/ч$ ), суммарная тепловая энергия ( $Гкал$ ), температура холодной воды (°С), температура воздуха (°С), давление холодной воды (МПа), время включения и время выключения - по обеим ТС;

- расход и количество измеряемой среды ( $m^3/ч$ ,  $т/ч$ ), время работы - по каждому дополнительному каналу (до трех).

- архивные значения величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), дополнительные (по дополнительным каналам). Архивы формируются на часовых, суточных и месячных интервалах. Архивные итоговые значения формируются на последний час даты запроса информации. Среднесуточные значения параметров системы теплоснабжения за последние 730 суток, среднечасовые значения - за последние 1488 ч;

- полный средний срок службы вычислителя не менее 12 лет;

										Лист
										19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ					

-среднее время наработки на отказ - 80000 часов.

### Устройство и принцип работы Мастерфлоу

Принцип измерения количества движущейся в трубопроводе жидкости основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС) на электродах преобразователя вторичным прибором. ЭДС наводится при прохождении электропроводной среды через магнитное поле, возбуждаемое в измерительном участке специальными обмотками. Величина ЭДС пропорциональна средней скорости потока или расходу.

Конструктивно Мастерфлоу представляет собой участок трубы, выполненной из немагнитной стали, заключенный в защитный кожух. Внутренняя поверхность защищена фторопластом Ф4. На трубе расположены две силовые катушки, создающие внутри трубы переменное магнитное поле, под ними расположены катушки обратной связи. Electroды установлены диаметрально противоположно в плоскости поперечного сечения трубы заподлицо с поверхностью изоляционного покрытия. Electroды электрически изолированы от металлической стенки трубы. Электронный преобразователь выполнен в алюминиевом корпусе, внутри которого находится колодка для подключения линии связи Мастерфлоу с тепловычислителем.

На силовые катушки Мастерфлоу с блока питания подается импульсное напряжение в поток воды для создания магнитного поля. Импульсный сигнал, вызванный ЭДС, воспринимается электродами Мастерфлоу и подается на электронный преобразователь, а с него на тепловычислитель. Амплитуда сигнала пропорциональна скорости потока.

Значение расхода преобразователей расхода МФ-5.2.1-Б-65 кл. Б;

- максимальный расход  $Q_{max} = 120,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;
- минимальный расход  $Q_{min} = 0,48 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;
- расход переходный  $1 Q_{nl} = 0,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;
- порог чувствительности преобразователя  $0,24 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

Значение расхода преобразователей расхода МФ-5.2.1-Б-32 кл. Б;

- максимальный расход  $Q_{max} = 30,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;
- минимальный расход  $Q_{min} = 0,12 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;
- расход переходный  $1 Q_{nl} = 0,2 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;
- порог чувствительности преобразователя  $0,06 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

### Устройство и принцип работы термопреобразователей сопротивления КТСИ-Н

Термопреобразователи сопротивления типа Pt100, преобразуют температуру теплоносителя в прямом, обратном трубопроводах в электрическое сопротивление. Термопреобразователи монтируются в защитных гильзах, входящих в комплект поставки теплосчетчика. Вся поверхность защитной гильзы должна иметь контакт с теплоносителем. Перед установкой термопреобразователей защитные гильзы заполнить трансформаторным маслом.

Конструкция термопреобразователей герметична. Монтажная часть защитной арматуры термопреобразователя выполнена из антикоррозийной стали.

Комплект термометров сопротивления КТСИ-Н, кл. Б (Госреестр СИ:РБ № РБ 03 10 0494 08, РФ № 38 878-12, РК № KZ.02.02.02621-2008/РБ 03 10 0494 08) предназначен для измерения температуры и разности температур в трубопроводах систем теплоснабжения. Применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.

Основные технические характеристики:

- Диапазон измеряемой температуры -  $0 \dots 160^\circ\text{C}$ ;
- Нижний предел диапазона разности температур -  $3^\circ\text{C}$ ;

									Лист
									20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ				

- Верхний предел диапазона разностей температур - 150°С;
- Длина монтажной части КТСП-Н, кл. БРt100 -80 мм;
- Диаметр монтажной части КТСП-Н, кл. БРt100 - 4 мм.

Термометры сопротивления ТСП-Н, кл. Б (Госреестр СИ:РБ № РБ 03 10 0494 11, РФ № 38 959-12, РК № KZ.02.03.04506-2012/РБ 03 10 0494 11) предназначен для измерения температуры в трубопроводах систем теплоснабжения. Применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.

Основные технические характеристики:

- Диапазон измеряемой температуры - 0...160°С;
- Длина монтажной части ТСП-Н, кл. БРt100 - 60 мм;
- Диаметр монтажной части ТСП-Н, кл. БРt100 - 4 мм.

#### **Устройство и принцип работы преобразователей избыточного давления Корунд**

Датчики КОРУНД имеют первичный измерительный преобразователь и электронный блок со следующими исполнениями, которые зависят от измеряемой величины, пределов измерений и условий эксплуатации. Малогабаритный датчик КОРУНД-ДИ-001, имеет штуцерный ввод давления и размещенные в едином корпусе чувствительный элемент (сенсор) и электронный блок.

Работа датчиков всех моделей основана на преобразовании измеряемого давления (разности давлений) в электрический сигнал с помощью чувствительного элемента, усилении этого сигнала в электронном блоке и преобразовании в форму, удобную для дистанционной передачи в виде унифицированного сигнала постоянного тока или напряжения.

В электронном блоке всех моделей датчиков имеются регуляторы «нуля» и «диапазона» датчика, доступ к которым обеспечивается после снятия крышки электронного блока. Вся настройка датчика осуществляется на предприятии - изготовителе путем записи в память микропроцессора параметров калибровки. Для подстройки нуля датчика с выходным сигналом 4-20 мА в процессе эксплуатации может использоваться корректор нуля, включаемый в разрыв линии связи, соединяющий датчик с источником питания и нагрузкой.

Для электрического подключения в датчиках используется коннектор, обеспечивающий соединение без пайки и герметичность.

## **4. Монтаж приборов учета**

### **Монтаж преобразователя расхода Мастерфлоу**

Монтаж и установка приборов учета должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с паспортами и утверждены проектом.

Первичные преобразователи устанавливаются на прямом, обратном трубопроводах в строгом соответствии с заводскими номерами, указанными в разделе "Свидетельство о приемке" паспорта.

Первичные преобразователи могут быть установлены на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе при условии заполнения всего объема трубопровода расходомера теплоносителем. При горизонтальном или наклонном расположении оси трубопровода расходомера его следует установить так, чтобы электроды лежали в горизонтальной плоскости. При этом будет уменьшена возможность

					Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

изоляции одного из электродов воздухом (или другим газом), который может находиться в теплоносителе.


При установке необходимо следить, чтобы направление движения теплоносителя в трубопроводе совпадало со стрелкой на корпусе первичных преобразователей.

Для обеспечения паспортных метрологических характеристик преобразователи расхода устанавливаются на прямолинейном участке трубопровода длиной, согласно техническому описанию расходомера. Установка первичных преобразователей осуществляется только после завершения всех монтажно-сварочных работ. Для обеспечения соосности трубопровода и расходомера на каждую из 4 диаметрально расположенных шпилек должны быть установлены две центрирующие втулки. С обеих сторон преобразователей расхода устанавливается запорная арматура - для отключения трубопроводов при демонтаже датчиков, например, для поверки.

Ввиду влажности в помещении измерительный блок устанавливается в монтажном шкафу в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а также кнопкам управления и табло.

### Монтаж термопреобразователей сопротивления КТСИ-Н (ТСИ-Н)

Термопреобразователи сопротивления монтировать в трубопровод при помощи гильз под углом  $90^\circ$  к оси трубопровода. Погружаемая в трубопровод часть гильзы должна переходить геометрическую ось трубопровода на 15мм. Подключение термопреобразователей сопротивления производится в соответствии со схемой включения чувствительного элемента и нумераций клемм на контактной колодке.



Во избежание выхода из строя термопреобразователя сопротивления следует исключать внешние механические воздействия.

### Монтаж преобразователей избыточного давления Корунд

Датчики могут монтироваться в любом положении, удобном для монтажа и обслуживания. Датчики КОРУНД-ДИ-001 рекомендуется устанавливать в вертикальном положении штуцером вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации.

К магистрали давления датчики присоединяются с помощью штуцерных или ниппельных соединений, уплотняемых фторопластовой лентой (ФУМ) или герметиками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации. Перед присоединением к датчикам, линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика. При уплотнении датчиков избыточного (абсолютного) давления герметизирующим материалом непосредственно по резьбовому соединению (например, лентой ФУМ) не допускается вкручивание в замкнутый объем, полностью заполненный жидкостью.

При подсоединении датчиков к источникам давления (рабочим магистралям), не допускается перегрузки датчика давлением, выходящим за пределы измерений. Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые

						Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			22

краны, вентильные блоки), обеспечивающие отключение датчика от рабочей магистрали.

Длина трубки, соединяющей датчик с местом отбора давления определяется условиями эксплуатации

### Монтаж измерительно-вычислительного блока ВКТ-9-02

Измерительный блок устанавливается на ровную вертикальную поверхность (стена) в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а так же кнопкам управления и табло.

## 5. Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-02 Системные настроечные параметры

Программирование (настройку тепловычислителя), поверку, демонтаж, монтаж и ремонт оборудования узла учета должен выполняться персоналом специализированных организаций.

Настроечные параметры для ВКТ-9-02

Настройки		Параметр		
1. Часы	1. Время	Текущее время	чч:мм:сс	час : минута : секунда
	2. Дата	Текущая дата	дд/мм/гг	день/месяц/год
	3. Коррекция	Коррекция суточного хода часов	0 с/сут	от минус 30 до 30 с/сутки
	4. Автоперевод	Зимнее и летнее время	нет	
2. Идентификац.	1. Зав. номер	Заводской номер вычислителя	xxxxxxx	редактирование только в режиме КАЛИБРОВКА
	2. Имя объекта	Обозначение вычислителя	МКЦ	16 символов
	3. Код организац	Код организации		16 символов
	4. Договор	Номер договора		с теплоснабжающей организацией
	5. Адрес	Адрес объекта	Ломоносова, 3	
3. Пароль	1. Ввести	Пароль		установленный ранее пароль
	2. Задать	Пароль		новый пароль
	3. Разрешить		нет	разрешение на ввод пароля
4. Датчики	<b>1. Каналы V</b>			
	1. TCI.V1	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	10,32	договорное значение, м <sup>3</sup> /ч
		G_вп	120	верхний порог, м <sup>3</sup> /ч
		G_нп	0,8	нижний порог, м <sup>3</sup> /ч
		G_отс	0	отсечка, м <sup>3</sup> /ч
		Контроль питания	Внешнее питание	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ.	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	2. TCI.V2	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	8,3	договорное значение, м <sup>3</sup> /ч

4. Датчики		$G_{вп}$	120	верхний порог, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{нп}$	0,8	нижний порог, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{отс}$	0	отсечка, м <sup>3</sup> /ч
		Контроль питания	Внешнее питание	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	использ.	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
		3. ТС1.V8	Вес импульса	100
	$G_{дог}$		0	договорное значение, м <sup>3</sup> /ч
	$G_{вп}$		120	верхний порог, м <sup>3</sup> /ч
	$G_{нп}$		0	нижний порог, м <sup>3</sup> /ч
	$G_{отс}$		0	отсечка, м <sup>3</sup> /ч
	Контроль питания		Внешнее питание	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
	4. ТС1.V3	Сигнал реверс	не использ.	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
		Вес импульса	10	от 0,001 до 10000 л/имп
		$G_{дог}$	2,02	договорное значение, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{вп}$	30	верхний порог, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{нп}$	0	нижний порог, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{отс}$	0	отсечка, м <sup>3</sup> /ч
	5. ТС1.V7	Контроль питания	DIN1	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ.	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
		Вес импульса	10	от 0,001 до 10000 л/имп
		$G_{дог}$	1,3	договорное значение, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{вп}$	30	верхний порог, м <sup>3</sup> /ч
		$G_{нп}$	0	нижний порог, м <sup>3</sup> /ч
	6. Фильтр	$G_{отс}$	0	отсечка, м <sup>3</sup> /ч
1. Глубина		4	число от 1 до 8	
		2. Коэф. сброса	1,1	число от 1,05 до 100
<b>2. Каналы t</b>				
1. ТС1.t1		НСХ ТСП	Pt100 (0,00385)	
		t_дог	115	договорное значение от минус 50 до 180 °С
	t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180	
	t_нп	0		

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

24



4. Датчики	2. TC1.t2	НСХ ТСП	Pt100 (0,00385)	$^{\circ}\text{Ct}_{\text{нп}} < t_{\text{вп}}$	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 $^{\circ}\text{C}$	
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 $^{\circ}\text{Ct}_{\text{нп}} < t_{\text{вп}}$	
		t_нп	0		
	3. TC1.t7	НСХ ТСП	Pt100 (0,00385)		
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 $^{\circ}\text{C}$	
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 $^{\circ}\text{Ct}_{\text{нп}} < t_{\text{вп}}$	
		t_нп	0		
	4. TC1.t3	НСХ ТСП	Pt100 (0,00385)		
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 $^{\circ}\text{C}$	
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 $^{\circ}\text{Ct}_{\text{нп}} < t_{\text{вп}}$	
		t_нп	0		
	<b>3. Каналы P</b>				
	1. TC1.P1	Датчик	16	$\text{кгс}/\text{см}^2$	
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА	
		P_дог	7,0	договорное значение от 0 до 25 $\text{кгс}/\text{см}^2$	
		P_вп	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 $\text{кгс}/\text{см}^2$ P_нп < P_вп	
		P_нп	0		
	2. TC1.P2	Датчик	16	$\text{кгс}/\text{см}^2$	
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА	
P_дог		6,0	договорное значение от 0 до 25 $\text{кгс}/\text{см}^2$		
P_вп		16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 $\text{кгс}/\text{см}^2$ P_нп < P_вп		
P_нп		0			
3. TC1.P3	Датчик	16	$\text{кгс}/\text{см}^2$		
	Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА		
	P_дог	6,0	договорное значение от 0 до 25 $\text{кгс}/\text{см}^2$		
	P_вп	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 $\text{кгс}/\text{см}^2$ P_нп < P_вп		
	P_нп	0			
4. Период измер	Период измерения	60	для каналов t и P в режиме РАБОТА, с		
<b>5. Дискр. входы</b>					
1. DIN1	Инверсия	Да	условие смены флага		
	Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с		
2. DIN2	Инверсия	Да	условие смены флага		
	Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с		
3. DINA	Канал	не использ.	любой из каналов V, не задействованных для измерений		
	Инверсия	нет	условие смены флага		
	Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с		

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

25

	4. DINB	Канал	не использ.	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	5. DINC	Канал	не использ.	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	6. DIND	Канал	не использ.	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
5. Общие	1. Ед. изм. тепл.	Единица измерения тепловой энергии	Гкал	
	2. Дата отчета	День формирования месячного архива	31	от 1 до 31
	3. Восст-е архива	Восстановление архива	да	
	4. Коэф. небалан	Коэффициент небаланса масс	1,02	число от 1 до 1,1
	5. Канал твозд		не использ.	
	6. Формула Qобщ	$Q_{01}$		
	7. Лето/зима	Текущий период	зимний	
		Смена периода	вручную	условие смены периода теплопотребления
		Начало летнего	дд/мм/гг	день/месяц/год, для смены по дате
		Начало зимнего	дд/мм/гг	
	Сигнал	по умолчанию	дискретный вход, для смены по сигналу	
	8. Хол. вода	Канал tхв	договорное	
		Канал Рхв	договорное	
		tхв дог летняя	5	от 0 до 180 °С
Рхв дог летнее		5	от 0 до 25 кгс/см <sup>2</sup>	
tхв дог зимняя		5	от 0 до 180 °С	
Рхв дог зимнее		5	от 0 до 25 кгс/см <sup>2</sup>	
tхв дистанц.	0	от 0 до 180 °С		
9. Разм. давления	Размерность давления	кгс/см <sup>2</sup>		
1. Схема зимняя	Номер схемы	1.3		
	Расчетные формулы	M1, M2, M3, dM, Q <sub>в</sub> , Q <sub>г</sub>	редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)	
	Номер схемы	не использ.		
	Расчетные формулы		редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)	
3. dt_нп		3	нижний порог для dt1 (2,3) от 0 до 180 °С	
4. Маска		7	флаги общих НС,	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

26

6. ТС1	Общ.НС			раздел А4 приложения А	
	5. Смена схемы		отключена		
	6. Сигнал		по умолчанию	для смены по сигналу	
	7. Доп. настр	Режим ост. ТС		Счет M,V	действия при останове ТС
		Контроль dt		по текущим	
	8. Контроль НС				
	1. Схема зимняя				
	1. Канальные НС	Отказ V1		значение=0	табл. А1.2 приложения А
		Отказ V2		значение=0	
		Отказ V3		значение=0	
		G>G вп		Нет реакции	
		G_отс<G<G_нп		Нет реакции	
		G<G_отс		Нет реакции	
		Отказ t		значение=догов	
		t>t вп, t<t_нп		Нет реакции	
Отказ Р			значение=догов		
P>P вп, P<P_нп			Нет реакции		
2. НС ТС	Внеш. соб-е		нет реакции	табл. А2.2 приложения А	
	dt<dt_нп		нет реакции	табл. А2.3 приложения А	
	dt<0				
	Небал.<=Кнеб		(M1+M2)/2		
	Небал.>Кнеб		не контролир.		
Q <sub>0</sub> <0			нет реакции	табл. А2.2 приложения А	
	Q <sub>ГВС</sub> <0				
2. Схема летняя					
7. Контр.доп.НС	Отказ V		значение=0	Аналогично реакции на канальные НС, табл. А1.2 приложения А	
	G>G вп		Нет реакции		
	G_отс<G<G_нп		Нет реакции		
	G<G_отс		Нет реакции		
8. Интерфейсы	1. ЖКИ	1. Контраст	0	число от 0 до 31	
		2. Подсветка	0	время от 0 до 255 с	
		3. Заставка	0		
		4. Отключение	15		
	2. Порт 1	1. Скорость	9600		бод/с
		2. Сет.адрес	1	от 1 до 247	
		3. Зад.таймаута	0	от 0 до 255 мс	
		4. Внеш. устр.	ПК		
	3. Порт 2	1. Скорость	9600	бод/с	
		2. Сет.адрес	1	от 1 до 247	
		3. Зад.таймаута	0	от 0 до 255 мс	

### Порядок работы с вычислителем

Работа с вычислителем заключается в визуальном снятии показаний, которое выполняется согласно «Руководству по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9». Теплосчетчик позволяет выводить текущие и архивные данные посредством коммуникационной связи через последовательный интерфейс RS232 и RS485

### 6. Меры безопасности при работе с приборами учета

Тепловычислитель соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99 в части защиты от поражения электрическим током.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

27

При эксплуатации ВКТ-9-02 и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г. и требования ГОСТ12.2.007. Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12.3.019.

Узел учета тепловой энергии должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 80. «Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя".

Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажем, проверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и имеющей допуски к выполнению таких видов работ.

Узел учета считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;
- механического повреждения приборов и элементов учета.

## **7. Эксплуатация узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения**

Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

Показания приборов узла учета потребителя ежесуточно, в одно и то же время, фиксируются в журнал. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию.

В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию журнал учета тепловой энергии и теплоносителя.

В случае отказа в приеме журнала учета показаний приборов, используемых для расчета с потребителем за полученные тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-х дневный срок уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора.

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя и регистрация его параметров, (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается нерабочим с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов учета источника теплоты.

Расход утечки сетевой воды из системы теплоснабжения, которая связана с неплотностью трубопроводов и арматуры, определяется по показаниям датчиков расхода, установленных в подающем, обратном трубопроводах.

										Лист
										28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ					

*(согласно МИ 2573-2000) и приказа Министерства промышленности и торговли №1815 от 02.07.2015.*

*В соответствии с требованиями Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и МИ 2273-94 теплосчетчики подлежат поверке. Поверке подлежит каждый экземпляр теплосчетчика.*

*Поверку теплосчетчиков проводят органы Государственной метрологической службы и аккредитованные на право проведения поверки теплосчетчиков метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц в соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и торговли №1815 от 02.07.2015.*

*На поверку представляют составные части теплосчетчика с указанием места их подключения на подающем и обратном трубопроводах по их индивидуальным номерам.*

*Межповерочный интервал теплосчетчиков устанавливают по результатам испытаний для целей утверждения типа или на соответствие утвержденному типу.*

*Корректировку межповерочного интервала проводят в соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и торговли №1815 от 02.07.2015 и МИ 2554-99.*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г.*

					<i>Н-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>29</i>

### 9. Расчет гидравлических потерь на участках установки преобразователей расхода

Суммарные гидравлические потери состоят из:

1. Путевых потерь (потери по длине).
2. Местных потерь в диффузоре и конфузоре.
3. Дополнительных потерь (потери на расходомере, фильтре и т.п.).

Расчетные формулы:

Скорость течения:  $V = \frac{4W}{3600\pi D^2}$  м/с, где  $W$  – расход теплоносителя, м<sup>3</sup>/ч;  $D$  – диаметр

трубопровода, м.

Коэффициент кинематической вязкости:  $\nu$ , м<sup>2</sup>/с [1; с. 18; т. 1-8]

Число Рейнольдса  $Re = \frac{VD}{\nu}$

Коэффициент гидравлического сопротивления  $\lambda = 0,11 \left( \frac{\Delta}{D} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25}$ , где  $\Delta$  – величина выступов шероховатости стенки трубы, м.

Коэффициент местного сопротивления конфузора  $\xi_k = \xi_m + \xi_{\text{изг}}$

$\xi_m = (-0,0125n_0^4 + 0,0224n_0^3 - 0,00723n_0^2 + 0,00444n_0 - 0,00745)(\alpha_y^3 - 2\pi\alpha_y^2 - 10\alpha_y)$ , где

$n_0 = \left( \frac{D_0}{D_1} \right)^2$ ,  $D_0$  – диаметр трубопровода после сужения,  $D_1$  – диаметр трубопровода до сужения,

$\alpha_y = 0,01745\alpha$ ,  $\alpha$  – угол сужения, °;  $\xi_{\text{изг}} = \frac{\lambda}{8 \sin \frac{\alpha}{2}} \left( 1 - \frac{1}{n_{\text{изг}}} \right)$ ,  $n_{\text{изг}} = \left( \frac{D_1}{D_0} \right)^2$

Потери давления в конфузоре:  $\Delta H_k = \xi_k \frac{V^2}{2g}$

Коэффициент местного сопротивления диффузора:  $\xi_d = K_d \xi_0$ , где  $\xi_0$  ( $n_{\text{д}}$ ,  $Re$ ,  $\alpha$ ), где  $\alpha$  – угол

расширения [1; диаграмма 5-2; с. 211-213],  $K_d$  ( $n_{\text{д}}$ ,  $\alpha$ ,  $Re$ ,  $\frac{\ell_0}{D_0}$ ), где  $\ell_0$  – длина прямого участка до

расширения, м.,  $n_{\text{д}} = \left( \frac{D_1}{D_0} \right)^2$ ,  $D_0$  – диаметр трубопровода до расширения,  $D_1$  – диаметр трубопровода после расширения, [1; диаграмма 5-2; с. 215, 216].

Потери давления в диффузоре:  $\Delta H_d = \xi_d \frac{V^2}{2g}$

Потери давления по длине:  $\Delta H_s = \lambda \frac{\ell V^2}{2gD}$ , где  $\ell$  – длина прямого участка, м.

Примечание: 1. Идоп – дополнительные гидравлические потери.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Издок.	Подп.	Дата

Н-Л-З-10/2015-АУТВР.ПЗ


Лист

28

ТРУБОПРОВОД Подающий

Исходные данные:

$d = 0$  мм       $d1 = 65$  мм  
 $D = 100$  мм     $D1 = 100$  мм  
 $l = 0$  м         $l1 = 0$  м  
 $l2 = 0,665$  м     $\alpha = 0$  град.  
 $\alpha1 = 24$  град.     $\alpha2 = 24$  град.  
 $W = 10,32$  м<sup>3</sup>/ч     $T = 115$  град.  
 $\Delta = 0,3$  мм       $\Delta H_{доп} = 0$  м



$$\Delta H = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{l2}{d1} + \xi_g) + \Delta H_{доп}$$

Потери давления в конфузоре + по длине + в диффузоре:

$$V2 = \frac{4W}{3600\pi d1^2} = 0.864332 \text{ м/с} \quad v = 0.261000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad Re_2 = \frac{V2 d1}{v} = 0.215255 \cdot 10^6$$

$$\lambda_2 = 0.11 \left( \frac{\Delta}{d1} + \frac{68}{Re_2} \right)^{0.25} = 0.11 \left( 0.3/65 + 68/0.215255 \cdot 10^6 \right)^{0.25} = 0.029150$$

$$n_0 = \left( \frac{d1}{D} \right)^2 = 0.42 \quad n_{н1} = \left( \frac{D}{d1} \right)^2 = 2.37$$

$$\xi_{н1} = (-0.0125n_0^4 + 0.0224n_0^3 - 0.00723n_0^2 + 0.00444n_0 - 0.00745)(\alpha1_y^3 - 2\pi\alpha1_y^2 - 10\alpha1_y) = 0.029072$$

$$\xi_{н2} = \frac{\lambda}{8 \sin \alpha1/2} \left( 1 - \frac{1}{n_{н1}^2} \right) = 0.014400 \quad \xi_k = \xi_{н1} + \xi_{н2} = 0.043472$$

$$n_{н1} = \left( \frac{D1}{d1} \right)^2 = 2.37 \quad \xi_d = K_d \xi_{н1} = 1.962 \cdot 0.029072 = 0.320983$$

$$\Delta H_{н2} = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda_2 \frac{l2}{d1} + \xi_d) = 0.025233 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:


$$\Delta H = \Delta H_{н2} + \Delta H_{доп} = 0.025233 + 0 = 0.025233 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			H-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№бок.	Подп.	Дата		

### ТРУБОПРОВОД Обратный

Исходные данные:

$d = 0$  мм       $d1 = 65$  мм  
 $D = 100$  мм     $D1 = 100$  мм  
 $l = 0$  м         $l1 = 0$  м  
 $l2 = 0,86$  м     $\alpha = 0$  град.  
 $\alpha1 = 24$  град.     $\alpha2 = 24$  град.  
 $W = 8,3$  м<sup>3</sup>/ч     $T = 70$  град.  
 $\Delta = 0,3$  мм       $\Delta H_{доп} = 0$  м



$$\Delta H = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{l2}{d1} + \xi_0) + \Delta H_{доп}$$

Потери давления в конфузоре + по длине + в диффузоре:

$$V2 = \frac{4W}{3600\pi d1^2} = 0.695151 \text{ м/с} \quad v = 0.415000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad Re_2 = \frac{V2d1}{\nu} = 0.108879 \cdot 10^6$$

$$\lambda_2 = 0.11 \left( \frac{\Delta}{d1} + \frac{68}{Re_2} \right)^{0.25} = 0.11 (0.3/65 + 68/0.108879 \cdot 10^6)^{0.25} = 0.029595$$

$$n_0 = \left( \frac{d1}{D} \right)^2 = 0.42 \quad n_{к1} = \left( \frac{D}{d1} \right)^2 = 2.37$$

$$\xi_{к1} = (-0.0125n_0^4 + 0.0224n_0^3 - 0.00723n_0^2 + 0.00444n_0 - 0.00745)(\alpha1_y^3 - 2\pi\alpha1_y^2 - 10\alpha1_y) = 0.029072$$

$$\xi_{к2} = \frac{\lambda}{8 \sin \alpha1_y / 2} \left( 1 - \frac{1}{n_{к1}^2} \right) = 0.014620 \quad \xi_k = \xi_{к1} + \xi_{к2} = 0.043692$$

$$n_{к1} = \left( \frac{D1}{d1} \right)^2 = 2.37 \quad \xi_d = K_d \xi_0 = 1.24 \cdot 0.2368 = 0.293632$$

$$\Delta H_{кд} = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda_2 \frac{l2}{d1} + \xi_0) = 0.017952 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:

$$\Delta H = \Delta H_{кд} + \Delta H_{доп} = 0.017952 + 0 = 0.017952 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-Л-3-10/2015-АЧТВР.ПЗ

Лист


30



### ТРУБОПРОВОД ГВС

Исходные данные:

$d = 0$  мм                       $d_1 = 32$  мм  
 $D = 50$  мм                       $D_1 = 65$  мм  
 $\ell = 0$  м                             $\ell_1 = 0$  м  
 $\ell_2 = 0,39$  м                       $\alpha = 0$  град.  
 $\alpha_1 = 22$  град.                       $\alpha_2 = 33$  град.  
 $W = 2,02$  м<sup>3</sup>/ч                       $T = 70$  град.  
 $\Delta = 0,3$  мм                       $\Delta H_{доп} = 0$  м



$$\Delta H = \frac{V^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{\ell_2}{d_1} + \xi_a) + \Delta H_{доп}$$

Потери давления в конфузоре + по длине + в диффузоре:

$$V = \frac{4W}{3600\pi d_1^2} = 0.698038 \text{ м/с} \quad \nu = 0.415000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad Re_2 = \frac{V d_1}{\nu} = 0.053825 \cdot 10^6$$

$$\lambda = 0.11 \left( \frac{\Delta}{d_1} + \frac{68}{Re_2} \right)^{0.25} = 0.11 (0.3/32 + 68/0.053825 \cdot 10^6)^{0.25} = 0.035327$$

$$n_0 = \left( \frac{d_1}{D} \right)^2 = 0.41 \quad n_{a1} = \left( \frac{D}{d_1} \right)^2 = 2.44$$

$$\xi_k = (-0.0125n_0^4 + 0.0224n_0^3 - 0.00723n_0^2 + 0.00444n_0 - 0.00745)(\alpha_1^3 - 2\pi\alpha_1^2 - 10\alpha_1) = 0.026632$$

$$\xi_{a1} = \frac{\lambda}{8 \sin \frac{\alpha_1}{2}} \left( 1 - \frac{1}{n_{a1}^2} \right) = 0.019264 \quad \xi_k = \xi_k + \xi_{a1} = 0.045896$$

$$n_{a2} = \left( \frac{D_1}{d_1} \right)^2 = 4.13 \quad \xi_d = K_d \xi_0 = 1.356 \cdot 0.49 = 0.664440$$

$$\Delta H_{лп} = \frac{V^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{\ell_2}{d_1} + \xi_d) = 0.028334 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления

$$\Delta H = \Delta H_{лп} + \Delta H_{доп} = 0.028334 + 0 = 0.028334 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

### ТРУБОПРОВОД ХВС

Исходные данные:

$d = 0 \text{ мм}$                        $d1 = 32 \text{ мм}$   
 $D = 32 \text{ мм}$                        $D1 = 32 \text{ мм}$   
 $l = 0 \text{ м}$                                $l1 = 0 \text{ м}$   
 $l2 = 0,39 \text{ м}$                        $\alpha = 0 \text{ град.}$   
 $\alpha1 = 1 \text{ град.}$                        $\alpha2 = 1 \text{ град.}$   
 $W = 1,3 \text{ м}^3/\text{ч}$                        $T = 5 \text{ град.}$   
 $\Delta = 0,3 \text{ мм}$                        $\Delta H_{\text{доп}} = 0 \text{ м}$



$$\Delta H = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{l2}{d1} + \xi_n) + \Delta H_{\text{доп}}$$

Потери давления в конфузоре + по длине + в диффузоре:

$$V2 = \frac{4W}{3600\pi d1^2} = 0.449233 \text{ м/с} \quad v = 1.549000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad Re_2 = \frac{V2 d1}{v} = 0.009280 \cdot 10^6$$

$$\lambda_2 = 0.11 \left( \frac{\Delta}{d1} + \frac{68}{Re_2} \right)^{0.25} = 0.11 \left( 0,3/32 + 68/0.009280 \cdot 10^6 \right)^{0.25} = 0.039545$$

$$n_0 = \left( \frac{d1}{D} \right)^2 = 1.00$$

$$n_{n1} = \left( \frac{D}{d1} \right)^2 = 1.00$$

$$\xi_n = (-0,0125n_0^4 + 0,0224n_0^3 - 0,00723n_0^2 + 0,00444n_0 - 0,00745)(\alpha1^3 - 2\pi\alpha1^2 - 10\alpha1) = 0.000060$$

$$\xi_{np} = \frac{\lambda}{8 \sin \frac{\alpha1}{2}} \left( 1 - \frac{1}{n_{n1}^2} \right) = 0.000000$$

$$\xi_k = \xi_n + \xi_{np} = 0.000060$$

$$n_{n1} = \left( \frac{D1}{d1} \right)^2 = 1.00$$

$$\xi_d = K_d \xi_0 = 2,16 \cdot 0,098 = 0.211680$$

$$\Delta H_{\text{кп}} = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda_2 \frac{l2}{d1} + \xi_d) = 0.007135 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:

$$\Delta H = \Delta H_{\text{кп}} + \Delta H_{\text{доп}} = 0.007135 + 0 = 0.007135 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-Л-3-10/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

32





Ведомость рабочих чертежей основного элемента

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Принципиальная схема	
3	Принципиальная схема. Спецификация оборудования	
4	План расположения оборудования узла учёта	
5	Функциональная схема	
6	Электрическая схема подключения прибора	
7	Электрическая схема подключения приборов	Спецификация оборудования
8	Схема электропитания	
9	Схема соединения внешних проводов	
10	Схема соединения внешних проводов	Спецификация оборудования
11	Измерительные участки трубопроводов Т1, Т2	
12	Измерительный участок трубопровода Т3	
13	Измерительный участок трубопровода В1	
14	Установка термореобработателя сопротивления	
15	Голова термореобработателя сопротивления L=80, L=60. Бюджет термореобработателя	
16	Установка преобразователя избыточного давления с демпферной трубкой	
17	Установка преобразователя избыточного давления	
18	Шкаф монтажа	
19	Схема подключения основных элементов узла учёта	
20	Схема электроснабжения	

Обозначение	Наименование	Примечание
А150	Каталог оборудования	
ООО "ИНТЕР"	Ссылочные документы	
ЗАО "НТФ Теплоком"	Каталог оборудования	
НПО "ПРОМТЕХБОР"	Каталог оборудования	
	Прилагаемые документы	
Н-Л-3-10/2015-АУТР С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Проект узла учёта разработан на основании технических условий, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г., согласно требованиям действующих норм и правил:  
 СП 124.13.330.2012 "Тепловые сети";  
 СП 60.13.330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";  
 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";  
 Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учёте тепловой энергии и теплоносителя";  
 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

Исходные параметры теплоснабжения:

1. Суммарная нагрузка на отопление:  $Q_{от} = 0,3539 \text{ Гкал/ч}$   
 - жилая часть  $0,332 \text{ Гкал/ч}$   
 - кв.Т (бытовка дворников ООО "УК "Энерготех")  $0,0041 \text{ Гкал/ч}$   
 - кв.2, 2в, 2в (ООО "ЦТО "Торгмонтаж")  $0,0178 \text{ Гкал/ч}$

2. Суммарная нагрузка на ГВС:  $Q_{гвс} = 0,1278 \text{ Гкал/ч}$   
 - жилая часть  $0,116 \text{ Гкал/ч}$   
 - кв.Т (бытовка дворников ООО "УК "Энерготех")  $0,0048 \text{ Гкал/ч}$   
 - кв.2, 2в, 2в (ООО "ЦТО "Торгмонтаж")  $0,007 \text{ Гкал/ч}$

3. Расчетный расход ХВС:  $Q_{ХВС} = 1,3 \text{ м}^3/\text{ч}$   
 - жилая часть  
 - кв.Т (бытовка дворников ООО "УК "Энерготех")  
 - кв.2, 2в, 2в (ООО "ЦТО "Торгмонтаж")

4. Расчетное давление  
 В подающем трубопроводе  $P = 6,0 \text{ кгс/см}^2$ ,  
 В обратном трубопроводе  $P = 5,0 \text{ кгс/см}^2$ ,  
 В трубопроводе ХВС  $P = 5,0 \text{ кгс/см}^2$ .

5. Температурный график: 115/70°C.

Защитные мероприятия выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3 05.06-85 "Электротехнические устройства" и ГОСТ 12.1.030-81.

Трубопроводы узла учета выполняются из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78.



После проведения монтажных работ, трубопроводы обрабатывать антикоррозионным покрытием-грунтом "Вектор 1025" в два слоя.

Монтаж производить в соответствии со СНиП 3 05.01-85 и СНиП 3.05.07-85.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта: Курилов К. В.

Н-Л-3-10/2015-АУТР		Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3	
Изм.	Лист	Масштаб	Дата
Выполнил	Чурбан Ю.С.	Исполнитель	Исполнитель
Проверил	Курилов К.В.	Проверил	Проверил
ГИА	Курилов К.В.	Стадия	Лист
		P	1
		20	
Общие данные		ООО "СеверСтрой"	




\* - существующее оборудование

И-А-3-10/2015-АУТВ		Лист		Лист	
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинского, 3		Страница	Р	2	Листов
Узел конвекционного учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения					
Принципиальная схема		ООО "СеверСтрой"			
Изм.	Коллич.	Лист	Исполн.	Дата	
Выполнил	Проверил	Чумов Ю.С.	Кисев Н.Н.	08.02.15	
ЛМТ	Киселев К.В.				

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-01	Вычислитель количества теплоты	1		
2	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		0,8-120,0 м <sup>3</sup> /ч
2.1	МФ-5.2.1-Б-Р-65, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс.	1		0,8-120,0 м <sup>3</sup> /ч
3	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,2-30,0 м <sup>3</sup> /ч
4	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС ТЗ	1		0,2-30,0 м <sup>3</sup> /ч
5	КТСП-Н, Кл. Б	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
5.1	ТСП-Н, Кл. Б	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=60
6	Корунг ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6МПа
8	Itap 091-093 Ду15	Кран шаровой	3		
9	ПромАрт Ду100	Дисковый поворотный затвор	2		
10	ПромАрт Ду80	Дисковый поворотный затвор	1		
11	ALSO Ду32	Кран шаровой под приварку для ХВС	2		
12	ALSO Ду32	Кран шаровой под приварку для ГВС	1		
13	Itap 091-093 Ду15	Кран шаровой	2		
14	Itap 362 Ду15	Автоматический воздухоотводчик	1		

Взам. инв. №								
	Н-Л-3-10/2015-АУТВР							
Подпись и дата	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3							
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Инв. № подл.	Выполнил	Чумаков Ю.С.		С.И.Р.				
	Проверил	Киреев Н.Н.						
	ГИП	Кириллов К.В.						
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения						Стадия	Лист	Листов
Принципиальная схема. Спецификация оборудования						Р	3	
						000 "СеверСтрой"		






**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Узел учета установить в помещении теплоцентра на вводе трубопроводов в здание.
2. Шкаф с теплобычислителем установить в помещении теплоцентра.
3. Провод питания от электрощитовой здания до шкафа монтажного проложить в металлорукаве  $\phi 22$  мм.
4. Сигнальные кабели, провода питания расходомеров и датчиков, проложить в отдельной гофротрубе  $\phi 16$  мм.
5. Кабельные трассы проложить по стенам на отметке не ниже 1,2 м от пола.
6. Спуски к датчикам проложить открыто по стене.
7. Если расстояние между приборами и местом крепления кабеля больше 0,5 м, то металлорукав (гофра) подводится по опоре, изготовленной из стального уголка.
8. При подключении к датчикам и приборам кабель должен иметь вид "U-петли" (уклон не менее 15 град.).
9. Шкаф ЩМП-З установить на высоте 1,2 м от пола.

Взаим. инв. №		Н-Л-З-10/2015-АУТВР								
Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3			
Инв. № подл.	Выполнил	Проверил	ГИП	Чумова Ю.С.	Киреев Н.Н.	Кириллов К.В.	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стация	Лист	Листов
							Р	4		
							План расположения оборудования узла учёта ООО "СеверСтрой"			




Периоды нагрузки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Температура	15°C	6,0 м³/ч	10,32 м³/ч	70°C	5,0 м³/ч	8,3 м³/ч	70°C	2,02 м³/ч	1,3 м³/ч	5,0 м³/ч
Показания по месту	TE	PE	FE	TE	PE	FE	TE	FE	FE	PE



Н-Л-3-10/2015-АУТВР

Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3		Стаян	Лист	Лист	Листов
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Р	5		
Функциональная схема		ООО "СеверСтрой"			

Инд. № подл.	Лист. в сборе	Взам.инв.№
--------------	---------------	------------



**Н-Л-3-10/2015-АУТВ**

Московский район, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3

Изм.	Колуч.	Лист	Кубок	Подпись
Выполнил	Чурбан Ю.С.	№	№	№
Проверил	Куршев И.И.	№	№	№
ГМП	Куршев И.И.	№	№	№


Узел котельного учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	
Электрическая схема	подключения приборов
000 "СеверСтрой"	Лист 6

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-01	Вычислитель количества теплоты	1		
2а	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		0,8-120,0 м³/ч
2б	МФ-5.2.1-Б-Р-65, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс	1		0,8-120,0 м³/ч
3	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,2-30,0 м³/ч
4	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС ТЗ	1		0,2-30,0 м³/ч
5а,5б	КТСП-Н, Кл. Б	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
5в	ТСП-Н, Кл. Б	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=60
6а-6в	Корунг ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6МПа
7а-7г	ИЭС6-120080	Источник питания для МФ	4		U=12В
8	10ВР220-24Д	Источник питания для ВКТ-9	1		U=24В, I=0,5А

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Н-Л-3-10/2015-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Выполнил		Чумова Ю.С.		<i>Чумова Ю.С.</i>	
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения				Стадия	Лист
Электрическая схема подключения приборов. Спецификация оборудования				Р	7
				000 "СеверСтрой"	



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания $P=0,062$ кВт; $U=220В$	1БП	2БП	3БП	4БП	5БП
	Тип						
	Напряжение, В		$\sim 220В$	$\sim 220В$	$\sim 220В$	$\sim 220В$	$\sim 220В$
	Мощность, Вт		10	10	10	10	12
	Место установки		Шкаф монтажный МП-3				


1. Электропитание осуществить от электрощитовой здания.
2. Тип системы заземления TN-C.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
SF1	ВА47-29, 2P, 6A	Выключатель автоматический 2х полюс	2		
1БП-4 БП	ИЭС6-120080	Источник вторичного электропитания	4		Комплектн о с МФ
5БП	10ВР220-24Д	Источник вторичного электропитания	1		Комплектн о с ВКТ-9

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

<b>Н-Л-3-10/2015-АУТВР</b>					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Выполнил		Чумада Ю.С.		<i>Чумада Ю.С.</i>	
Проверил		Киреев Н.Н.			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Стадия	Лист	Листов
			Р	8	
ГИП			Кириллов К.В.		
Схема электропитания			000 "СеверСтрой"		

Измеренная среда	Водо	Расход
Источники		
параметры	Температура	Давление
Место отбора пробы	Погрущ. труборяд 9 Т1	Обратный труборяд 9 Т2
Обозначение чертежа	Лист 11	Лист 11
Позиция	50	55
		60
		65
		20
		25



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№
--------------	--------------	------------

Позиция	50	55	60	65	20	25
Обозначение чертежа	Лист 12	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11
Место отбора пробы	Труборяд 9 ТВС Т3	Труборяд 9 ТВС Т3	Труборяд 9 ТВС Т3	Труборяд 9 ТВС Т3	Труборяд 9 ТВС Т3	Труборяд 9 ТВС Т3
Идентификатор						
параметры	Температура	Давление	Давление	Давление	Давление	Давление
Идентификатор среды	Водо	Водо	Водо	Водо	Водо	Водо

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Легенда	Дата
Выполнил	И.С. Кудряв	ИИ			
Проверил	ИИ				
ГИП	Копилатов				

Узел коммерческого учета газа и тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения

Схема соединения внешних приборов

ООО "СеверСтрой"





Н-Л-3-10/2015-АУТР

Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3


Ввод питания ~220В от электрощитовой здания

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-02	Вычислитель количества теплоты	1		
2а	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		0,8-120,0 м³/ч
2б	МФ-5.2.1-Б-Р-65, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс	1		0,8-120,0 м³/ч
3	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,2-30,0 м³/ч
4	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС ТЗ	1		0,2-30,0 м³/ч
5а,5б	КТСП-Н, Кл. Б	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
5в	ТСП-Н, Кл. Б	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=60
6а-6в	Корунг ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6МПа
7а-7г	ИЭС6-120080	Источник питания для МФ	4		U=12В
8	10ВР220-24Д	Источник питания для ВКТ-9	1		U=24В, I=0,5А
9	ЩМП-3	Шкаф под вычислитель	1		
10-19	FTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	86		
20-23	UTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	36		
24	ВВГне 3х1,5	Провод силовой, м.	26		



Взаим. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.	Н-Л-3-10/2015-АУТВР					
	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
	Выполнил		Чумова Ю.С.		С.И.И.	
Проверил		Киреев Н.Н.				
ГИП		Кириллов К.В.				
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Стадия	Лист	Листов	
			Р	10		
Схема соединения внешних проводок Спецификация оборудования			ООО "СеверСтрой"			




Ввод А



Н-П-3-10/2015-А1ВР		Многоквартирный жилой дом Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3		Стария	Лист	Листов
Изм. (Кол. ич. Лист)	№ док. Подпись	Дата	Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Р	11	000
Выполнил	Чертёв	ЩШГ				
Проверил	Киреев Н.Н.					
ГИП	Кириллов К.В.					
Изм. № подл.			Изм. № подл.	Изм. № подл.		
Подп. и дата			Изм. № подл.			
Взам. инв. №			Изм. № подл.			





Фрагмент I




Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата				Н-Л-3-10/2015-АУТВР					
						Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
		Выполнил	Проверил	Чумова Ю.С.	Киреев Н.Н.	<i>Чумова</i>			Р	12	
		ГИП		Кириллов К.В.				Измерительный участок трубопровода ТЗ	ООО "СеверСтрой"		






Фрагмент 1



Взаим. инв. №								
	Н-Л-3-10/2015-АУТВР							
Подпись и дата	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3							
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Инв. № подл.	Выполнил	Чумова Ю.С.		<i>Чумова</i>				
	Проверил	Киреев Н.Н.						
	ГИП	Кириллов К.В.						
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения						Стадия	Лист	Листов
Измерительный участок трубопровода В1						P	13	
						000 "СеверСтрой"		




При монтаже термопреобразователь сопротивления опустить за геометрическую ось трубопровода на 15 мм


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	КТСП-Н, Кл Б (ТСП-Н, Кл. Б)	Термопреобразователь сопротивления	1		Р1100, L=80 (Р1100, L=60)
2		Бобышка под гильзу термопреобразователя	1		
3		Гильза защитная под термопреобразователь	1		

Взам. инв. №									
	Н-Л-З-10/2015-АУТВР								
Подпись и дата	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	Выполнил	Чумова Ю.С.		[Подпись]		Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Киреев Н.Н.					Р	14	
	ГИП	Кириллов К.В.				Установка термопреобразователя сопротивления	ООО "СеверСтрой"		

Гильза термопреобразователя  
сопротивления



Бобышка термопреобразователя  
сопротивления




При монтаже бобышку термопреобразователя сопротивления обрезать до нужных размеров

Н-Л-З-10/2015-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,  
Красноярский край, г Норильск, ул Ломоносова, Э

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Выполнил		Чумова Ю.С.		<i>Чумова Ю.С.</i>		Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стандия	Лист	Листов
Проверил		Киреев Н.Н.					Р	15	
ГИП		Кириллов К.В.				Гильза термопреобразователя сопротивления L=80, L=60 мм Бобышка термопреобразователя сопротивления	ООО "СеверСтрой"		

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Корунг-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	1		0...1,6 МПа, М20х1,5
2	Itap 091-093 Ду15	Кран шаровой	1		
3	ГОСТ 6357-81	Резьба трубная G1/2"	1		


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Н-Л-3-10/2015-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Выполнил		Чумова Ю.С.		С.И.М.	
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Стадия	Лист	Листов
Установка преобразователя избыточного давления			Р	16	
			ООО "СеверСтрой"		

Вид на внутреннюю плоскость щита (развернутого)



Присоединительные  
размеры шкафа



Взаим. инв. №					
Подпись и дата	Н-Л-3-10/2015-АУТВР				
Инв. № подл.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Выполнил		Чумоба		<i>Чумоба</i>	
Проверил		Ю.С. Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			
				Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия Р
				Шкаф монтажный	Лист 17
				000 "СеверСтрой"	

Схема пломбирования  
МФ




Схема пломбирования  
термопреобразователя





Схема пломбирования  
тепловычислителя




Схема пломбирования  
шаровых кранов



Взам. инв. №						
	Подпись и дата					
Инв. № подл.	Н-Л-3-10/2015-АУТВР					
	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Выполнил	Чумаба Ю.С.			<i>Чумаба Ю.С.</i>		
Проверил	Киреев Н.Н.					
ГИП	Кириллов К.В.					
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения						
Стадия	Лист	Листов				
Р	18					
000 "СеверСтрой"						

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ЩМП-3	Шкаф автоматики, шт	1	
SF2	Авт. выкл. ВА47-29, 2р, 6А, шт	2	
24	ВВГнг 3х1,5, м	26	Длину уточнить по месту
-	Металлорукав, $\phi 22$ , м	18	Для защиты кабеля



24

см. схему  
Н-Л-3-10/2015-АУТВР  
лист 4,8

**ПРИМЕЧАНИЕ**


1. Схему читать совместно с Н-Л-3-10/2015-АУТВР лист 4,8.
2. Кабель поз. 1 от ВРУ до ЩМП-3 проложить в металлорукаве в подполье жилого дома по существующей трассе. Длину кабеля уточнить по месту. При проходе в подполье использовать герметичную гильзу. Для герметизации использовать эластичную прокладку типа "Вилатерм".
3. Кабель поз. 1 проложить на высоте не менее 2,2 м по стенам подъездов жилого дома.  
На участках спуска к ЩМП-3 и ВРУ кабель защитить с помощью гофрированной трубы с креплением крепёж-клипсами к стене.

Взаим. инв. №	Н-Л-3-10/2015-АУТВР					
	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3					
Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
	Инв. № подл.	Выполнил		Чумаков Ю.С.		Чумаков Ю.С.
Проверил			Киреев Н.Н.			
	ГИП		Кириллов К.В.			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения						
Схема электроснабжения						
Стадия	Лист	Листов				
Р	19		ООО "СеверСтрой"			





Схема размещения ТЦ в здании, по адресу: г. Норильск район Центральный, ул. Ломоносова, Э



Условные обозначения:  
 ТЦ – тепловой центр  
 ТУ – тепловой узел

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Н-Л-3-10/2015-АУВР

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Производитель	Единица измерения	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2 П, Т2	3	4	5	6	7	8	9
1	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м <sup>3</sup> /ч							
1.1	Преобразователь расхода электромагнитный реверсивный с БП 0,8-120,0м <sup>3</sup> /ч Комплект термопреобразователей сопротивления платиновые Pt100, кл. Б с гильзой защитной L=80, с боковой приварной L=35.	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б МФ-5.2.1-Б-Р-65, Кл. Б		НПО "ПРОМПРИБОР" НПО "ПРОМПРИБОР"	шт шт	1 1		
2	Преобразователь избыточного давления 4-20 мА; 1,6 МПа	КТСП-Н		ООО "ИНТЭП"	шт	1		
3	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду65	Корунд-ДИ-001		ООО "Спленди"	шт	2		
4	КМЧ для МФ №3, фланцевый Ду65			Россия	шт	2		
5	Резьба трубная G 1/2"	ГОСТ 6357-81		Россия	компл.	2		
6	Кран шаровой Ду15	итар 091-093		Россия	шт	2		
7	Переход стальной К-108х4,5-76х3,5	ГОСТ 17378-2001*		Италия	шт	7		
8	Фланец стальной 1-100-16 ст.20	ГОСТ 12820-80		Россия	шт	4		
9	Отвод стальной 90-108х4,5 Ду100	ГОСТ 17375-2001*		Россия	шт	2		
10	Труба стальная бесшовная горячедеформированная φ76х3,5	ГОСТ 8732-78		Россия	шт	8		
11	Труба стальная бесшовная горячедеформированная φ108х4,5	ГОСТ 8732-78		Россия	м	1,105		
12	Антикоррозионное покрытие-грунт «ГФ-021»	ТУ 5775-004-17045751-99		Россия	м	2,62		
13				Россия	м <sup>2</sup>	1,8185		

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Н-Л-3-10/2015-АУВР.С			
Многоквартирный жилой дом			
Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, 3			
Имя	Кол-во	Лист	№рок
Выполнил	Число	Подпись	Дата
Проверил	Кадрав	И.И.	
ГИП	Кубилов	К.В.	
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Стадия	Лист
		Р	1
Спецификация оборудования, изделий и материалов		000	
		"СеверСтрой"	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2 IЗ	3	4	5	6	7	8	9
1	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2 – 30,0 м³/ч	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б		НПО "ПРОМПРИБОР"	шт	1		
2	Термопреобразователь сопротивления, платиновый, РТ100, кл. Б с гильзой защитной L=60, с Бобышкой леварной L=35.	ТСЛ-Н		ООО "ИНЭП"	шт	1		
3	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Дф32			Россия	шт	1		
4	КМЧ для МФ №3, фланцевый Дф32			Россия	компл.	1		
5	Кран шаровой под приварку, Р=25 бар, tmax=200°C Дф32	КШП032		ALSO	шт	1		
6	Кран шаровой ДМ5	Итар 091-093		Италия	шт	1		
7	Резьба трубная G 1/2"	ГОСТ 6357-81		Россия	шт	1		
8	Переход стальной, К-76х3,5-38х3,0	ГОСТ 17378-2001*		Россия	шт	2		
9	Переход стальной, К-57х3,5-38х3,0	ГОСТ 17378-2001*		Россия	шт	1		
10	Переход стальной, К-57х3,5-76х3,5	ГОСТ 17378-2001*		Россия	шт	2		
11	Отвод стальной 90-57х3,5 Дф50	ГОСТ 17375-2001*		Россия	шт	8		
12	Забор дисковый поворотный, tmax=150°C, РН 16 Дф50	ПА 200		ПромАрт	шт	1		
13	Фланец стальной 1-50-16 ст.20 Дф50	ГОСТ 12820-80		Россия	шт	2		
14	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø36х3,0	ГОСТ 8732-78		Россия	м	0,23		
15	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø57х3,5	ГОСТ 8732-78		Россия	м	2,12		
16	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø76х3,5	ГОСТ 8732-78		Россия	м	0,15		
17	Антикоррозионное покрытие – грунт «ГФ-021»	ТУ 5775-004-17045751-99		Россия	м²	0,6468		

Инд. № подл. Подв. и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание	Изм. / Кол. уч. / Лист / № док. / Лист / Дата						
									Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Лист	Дата	
1	2 В1	3	4	5	6	7	8	9							
1	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2 – 30,0 м³/ч	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б		НПО "ПРОМПРИБОР"	шт	1									
2	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый			НПО "ПРОМПРИБОР"	шт	1									
3	КМЧ для МФ №3, фланцевый Ду32			ООО "ИНЭП"	шт	1									
4	Преобразователь избыточного давления 4-20 мА, 1,6 МПа, М20х1,5	Корунг-ДИ-001		ООО "Стенли"	шт	1									
5	Кран шаровой Ду15	Итар 091-093		Италия	шт	3									
6	Кран шаровой под приварку, Р=25 бар, Tmax=200°C Ду32	КШ.П.032		ALSO	шт	2									
7	Запорный дисковый поворотный, Tmax=150°C, РN 16 Ду80	ПА 200		ПромАри	шт	1									
8	Резьба трубная G 1/2"	ГОСТ 6357-81		Россия	шт	3									
9	Фланец стальной 1-80-16 ст.20 Ду80	ГОСТ 12820-80		Россия	шт	2									
10	Отвод стальной 90-38х3,0 Ду32	ГОСТ 17375-2001*		Россия	шт	2									
11	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø89х4,5	ГОСТ 8732-78		Россия	м	1,63									
12	Труба стальная бесшовная горячедеформированная ø38х3,0	ГОСТ 8732-78		Россия	м	0,625									
13	Отвод стальной 90-89х4,5 Ду69	ГОСТ 17375-2001*		Россия	шт	6									
14	Антикоррозионное покрытие-грунт «ГФ-021»	ТУ 5775-004-17045751-99		Россия	м²	0,8645									
15	Автоматический воздухоотводчик Ду15	Итар 362		Итар	шт	1									

И-Л-3-10/2015-АУВР.С


Лист 3

Изм. № подл. / Подп. и дата / Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электротехническое оборудование							
1	Вычислитель количества теплоты RS485	ВКТ-9-02		ЗАО "НПФ Теплоком"	шт	1		
2	Щкаф 650Х800Х250 с монтажной платой, IP54, с DIN-рейкой (2х0,4м)	ЩМП-3		Россия	шт	1		
3	Автоматический выключатель	ВА47-29, 2P, 6A		IEK	шт	2		
4	Кабель витая пара экранированная	FTP 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	86		
5	Кабель витая пара	UTP 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	36		
6	Провод силовой, S=1,5 мм²	ВВГнг 3х1,5		Россия	м	26		
7	Провод силовой, S=0,75 мм²	ПВ 1х0,75		Россия	м	1,2		
8	Гофротруба с зондом, Ø16			Россия	м	46		
9	Металлорукав, Ø22			Россия	м	18		
10	Сальник PG25 IP54				шт	4		
11	Сальник PG29 IP54				шт	1		
12	Труба стальная водовозопроводная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75		Россия	м	1		
13	Уголок 20х20х3				м	2		
14	Коробка распаячная	85х85х40 IP46		Россия	шт	4		
<b>Демонтажные работы</b>								
1	Труба стальная Ø108х4,5				м	1,3		
2	Труба стальная Ø89х4,5				м	1,2		
3	Труба стальная Ø57х3,5				м	0,9		

Взам.инв.№ \_\_\_\_\_ Подп. и дата \_\_\_\_\_ Инв. № подл. \_\_\_\_\_

Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов теплоснабжения здания МКД, по адресу: г. Норильск, ул. Ломоносова, Э





ул. Ломоносова

ул. Б. Хмельницкого

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов холодного водоснабжения здания МКД, по адресу: г. Норильск, ул. Ломоносова, Э



ул. Ломоносова


Магистральный водопровод МУП "КОС"

ул. Б. Хмельницкого

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист

Схема размещения ТЦ в здании, по адресу: г. Норильск район Центральный, ул. Ломоносова, Э



Условные обозначения:  
 ТЦ – тепловой центр  
 ТУ – тепловой узел

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Н-Л-3-10/2015-АУТВР

Лист

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ломоносова