



Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРм11-02-022-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</i>	шт	1	25510,84				25511			
3	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10	
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	127,62				-255			
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</i>	комплект	1	4357,24				4357			
6	ТЕРм11-02-022-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</i>	шт	1	26349,22				26349			
8	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10	

1	2	Гранд-СМЕТА									
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 100 мм	шт.	-2	127,62	-255					
10		Цена поставщика	комплект	1	4357,24	4357					
		Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 ДУ-100мм									
		(МДС35 п 4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительные-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%)									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
		(термопреобразователи сопротивления)									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
12	ТСП-101-1703	Покладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
13	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные	шт	-2	17,63	-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
14	ТСП-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74	-9					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
15	ТСП-507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	-2	10,01	-20					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
17	ТСП-509-2160	Покладки паронитовые	кг	-0,084	48,82	-4					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
18		Цена поставщика	комплект	1	1959,86			1960			
		Гильзы и бобышки									
		Комплект термопреобразователей КТСН-Н Р1100 L100, кл. В. С									
		(МДС35 п 4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%), МДС35 п 4 64 Заготовительные-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2% ЗМ=1,2% МАТ=1,2%)									
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под термопреобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)									
		1 4 Общепроцентное соотношение, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, МАТ=4,37									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25			
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18		
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622			
сбросные краны												
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,15	26,78					-4		
33	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-5	17,63					-88		
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм	шт.	5	12,37					62		
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-5	4,74					-24		
36	507-2630	Пробки П-М2Х2	шт.	-5	10,01					-50		
37	TEP24-01-03-3-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 10 мм	1 шт.	5	38,21	8,77				191	44	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-5	28,28					-141		
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт	5	29,42					147		
40	TEP18-06-007-09	Установка фильтров диаметром 150 мм	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1
41	TEP16-02-007-06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	1 соединение	0,5	621,28	27,93	19,5		311	14	10	
42	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	-0,0016	30200,73					-48		
43	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	0,0032	30200,73					97		
44	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	-1	229,06					-229		

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

1 4 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	267,52				268			
46	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	9903,18				-5			
47	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	9903,18				10			
трубопроводы												
48	ТЕР16-02-004-06 Пр. Министра Красноярск кр. от 12.11.16 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 (0,13*3+0,41)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	218	10	5	
49	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,8	237,73				-190			
50	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x4,5-108x4 мм(159x4,5-108x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	3	79,18				238			
51	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,41	434,25				178			
52	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министра Красноярск кр. от 12.11.16 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0179 (0,08*1+1,71)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	301	16	9	
53	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-1,79	147,31				-264			
54	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм(108x4,5-89x4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	48,42				48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячекатаные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,71	296,65					507		
56	ТЕР16-02-004-03	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,0258	13562,43	895,59	498,67	5,5	350	23		13
57	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-2,58	118,8					-301		
58	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячекатаные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	2,58	243,93					629		
59	ТЕР55-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра	1000 м3 объема	29,08	3,6	3,6			105	105		
60	ТЕР16-07-005-03	Газовальческое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м	0,008	1035,47	67,08	44,91	8		1		
61	ТЕР16-07-005-02	Газовальческое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,0437	329,84	67,08	44,91	14		3		2
62	ТЕРp65-5-9	Снятие газаритного иммитатора(Монтаж-Монтаж) Установка и демонтаж газаритного иммитатора	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88		17
63	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбрр диаметром 80 мм	шт.	-2	553,19					-1106		
64	Цена поставщика	Газаритный иммитатор для Мф, фланцевый, ДУ-100мм	шт	2	4357,24					8714		
Дополнительные работы Т1, Т2												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
врезка Ду80												
65	ТЕР16-07-003-07 <i>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 врезка	2	907,82	82,58	22,15	0,3	1816	165	44	1
66	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	м	-0,8	198,81				-159			
67	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-2	553,19				-1106			
68	ТЕР16-05-001-03 <i>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	-760	-61	-28	-1
69	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10	
резьба, кран шаровый Ду15												
70	ТЕРМ12-10-001-01 <i>Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18	
71	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	кг	-0,09	26,78				-2			
72	108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-3	17,63				-53			
73	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	3	12,37				37			
74	301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-3	4,74				-14			
75	507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	шт.	-3	10,01				-30			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2% ЭМ=1,2% МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015 ЭМ=1,015 МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</i>	шт	1	15929,3				15929			
86	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
87	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	шт.	-2	77,07				-154			
88	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм <i>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх., ТЗ=2% ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</i>	комплект	1	1254,19				1254			
комплект преобразователей												
89	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
90	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	кг	-0,06	26,78				-2			
91	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	шт.	-2	17,63				-35			
92	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	шт.	-2	4,74				-9			
93	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	шт.	-2	10,01				-20			
94	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		
95	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЭМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37</i>	кг	-0,084	48,82				-4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Цена поставщика	Комплект термомонопреобразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В.С	комплект	1	1938,08				1938			
0		<p>гипзон и бобышкон</p> <p>(МДС5 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%)</p> <p>МДС5 п.4.64 Заготовительные-кладовские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%</p> <p>(ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%)</p> <p>МДС5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для закупки/оборудования, КИП/А</p> <p>инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>4 Текущие цены</p>										
97	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0.03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18	
98	101-1703	Покладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0.09	26.78							
99	108-0081	Бобышки кошачные	шт.	-3	17.63							
100	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	3	12.37				37			
101	301-3240	Колпачки-заглушки "1"	шт.	-3	4.74							
102	507-2630	Пробки П-М27x2	шт.	-3	10.01							
103	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26		
104	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-3	28.28							
105	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	3	29.42				88			
106	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый Ф32)	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154			
108	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	60,33				121			
109	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно Фланцевый) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850			
Трубопроводы, запорная арматура												
110	ТЕР16-05-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1
111	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510			
112	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	110,58				442			
113	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1007,72				2015			
трубопроводы												
114	ТЕР16-02-004-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015 (0,075*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1	
115	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18			
116	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм(89х4,5-76х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	34,22				68			

1	2	117	ТЕР16-02-004-02	Пр Мунстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0	Бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	100 м	0,01226	12233,21	809,12	353,46	3,42	10	10	11	11	12	13
		118	ТСП-302-3293		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	М	-1,226	107,5			-132						
		119	ТСП-507-1976		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	шт.	2	33,78		68							
		120	ТСП-507-2284		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	шт.	3	30,21		91							
		121	ТСП-103-0373		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	М	0,755	173,7		131							
		122	ТЕР16-02-004-01	Пр Мунстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0	Пакетная трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	100 м	0,00595	10937,16	683,12	289,92	2,82	65	4	2			
		123	ТСП-302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	М	-0,595	97,65		-58							
		124	ТСП-507-1972		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	шт.	1	20,4		20							
		125	ТСП-103-0351		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	М	0,52	102,3		53							
		126	ТЕР16-07-005-02	Пр Мунстроя Краснояр кр ом 12 11 10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, воздухоподвода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестростроевое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22 15, МАТ=4 37	100 м	0,01376	329,84	67,08	44,91	5	5	1	1	1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Министра Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 м трубопровода	0,00595	171,78	67,08	44,91		1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
128	ТЕРр65-5-9 <i>Пр. Министра Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 шт.	0,01	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9	
129	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-1	553,19				-553			
130	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	2475,95				2476			
131	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Министра Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	
132	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-1	350,08				-350			
133	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	1232,57				1233			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									92204			
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
134	ТЕРм11-02-022-04 <i>Пр. Министра Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
147	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
148	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
149	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2			
150	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%) МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
151	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Ду15, Ду20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	
152	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2			
153	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35			
154	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25			
155	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9			
156	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20			
157	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные 15кч18п для воды давлении 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57			
159	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59			
160	ТЕР18-06-003-10	Установка воздушопроводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			18
161	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлении 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88					-33			
Кран шаровый под приварку													
162	ТЕР16-07-003-05	Брежа в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 брежа	3	200,6	50,84	8,87	602	153	27			
163	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1,2	79,28					-95			
164	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлении 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	105,72					-317			
165	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	1129,08					3387			
запорная арматура													
166	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30			14
167	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлении 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62					-255			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297			
169	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161			
Трубопроводы												
170	ТЕР16-02-004-04 <i>Пр. Министра Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02088 <i>(0,236*3+1,38)/100</i>	16837,05	895,59	498,67	5,5	352	19	10	
171	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,088	147,31				-308			
172	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108x4,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	77,08				231			
173	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,38	296,65				409			
174	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Министра Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01406 <i>(0,09*4+1,03)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	154	10	4	
175	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,406	97,65				-137			
176	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(Применительно 48x3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	20,4				82			
177	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48x3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03	112,46				116			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	ТЕР16-05-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07	0,3	-380	-30	-14	
188	ТЕР16-02-007-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18		173	8	5	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									91099			
Раздел 4. Демонтажные работы												
189	ТЕРр65-14-5 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0048 <i>(0.48)/100</i>	1316,53	1155,62	80,52		6	6		
190	ТЕРр65-14-4 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,026 <i>(1.7+0.55+0.35)/100</i>	762,14	640,59	59,84		20	17	2	
191	ТЕРр65-13-2 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 <i>1/100</i>	1559,79	1559,79			16	16		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2101			
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.												
192	ТЕРм11-06-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
193	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(ИДС 35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%), ИДС 35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2% МАТ=2% к расх.; ТЗ=2% ТЗМ=2%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539			
194	ТЕРм08-02-397-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 <i>0.4/2/100</i>	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	
195	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 <i>0.4/2</i>	71,04				57			
196	ТЕРм11-03-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7 <i>5+1+1</i>	7,44	5,93			52	42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,03 (61-58)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	
210	цена поставщика	Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09 311,03	51,95				161			
211	ТЕРм08-02-409-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,495 +9.5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2032	127	381	117
212	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	50,985 0.495*103	16,6				846			
213	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,495	1098,2	60,7	4,54	0,15	544	30	2	
214	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,06 (5)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
215	ТЕРм08-02-405-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
216	ТЕРм08-02-412-09 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,78 (1.236/1,03+(11.22-110.16+51.8 16)/1,02- (10.495+0.06+0.062-0.313)*100))/100	381,34	24,78	4,54	0,15	297	19	4	
217	ТЕРм11-06-002-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр кр от 12.11.10 №237-О</i>	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,313 (13.3+18)/100	170,84	158,1			53	49		

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
228	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	100 м	0,58	1116,17	72,93	9,07	0,3	647	42	5		
229	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДСЗ5 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	59,16 <i>0,58*102</i>	40,38				2389				
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									8690				
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.													
230	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032155 <i>(1,9055+0,39-0,92)/100</i>	345,66	71,56	16,55	0,11	11	2	1		
231	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	т	-0,0004	19552,05				-8				
232	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	кг	0,4 <i>0,0004*1000</i>	24,87				10				
233	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) <i>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032155	691,32	143,12	33,1	0,22	22	5	1		
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									637				
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.													
234	ТЕРп01-11-013-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			
235	ТЕРп01-11-028-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			
236	ТЕРп01-11-011-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									123 094			
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 234-238)									40 561			
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5050) (Поз. 59, 178, 189-191)									3 484			
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 21463) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 70-75, 79, 84, 89-95, 97-102, 134, 139-144, 148-149, 151-156, 192, 196, 217, 224)									16 098			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 222) (Поз. 230-233)									169			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 29194) (Поз. 194-195, 198-216, 218-223, 225-229)									25 982			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4984) (Поз. 62-64, 128-133, 181-183)									4 785			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24188) (Поз. 3-5, 8-10, 40-58, 60-61, 65-69, 81-83, 86-88, 106-127, 136-138, 160-177, 179-180, 184-188)									26 123			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 4829) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78, 103-105, 145-147, 157-159)									5 892			
Сметная прибыль									67 772			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 234-238)									21 278			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5050) (Поз. 59, 178, 189-191)									2 020			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 26447) (Поз. 62-64, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 70-75, 128-133, 79, 84, 89-95, 97-102, 181-183, 134, 139-144, 148-149, 151-156, 192, 196, 217, 224)									12 695			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29194) (Поз. 194-195, 198-216, 218-223, 225-229)									15 181			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 222) (Поз. 230-233)									107			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24188) (Поз. 3-5, 8-10, 40-58, 60-61, 65-69, 81-83, 86-88, 106-127, 136-138, 160-177, 179-180, 184-188)									13 546			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4829) (Поз. 25-27, 37-39, 76-78, 103-105, 145-147, 157-159)									2 945			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									167 316			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									92 204			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									91 099			
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 101			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									124 479			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава									39 450			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего									8 690			
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									637			
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333			
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679			
Итого									699 988			
В том числе:												
Материалы									159 377			
Машины и механизмы									11 876			
ФОТ									202 103			
Оборудование									139 531			
Накладные расходы									123 094			
Сметная прибыль									67 772			
ВСЕГО по смете									699 988			

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

05 ПТО МУП «КОС»

КОЗАЛЕВА Г.Г.

Г.Г. Козалева

