

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Горнсевиц

«    »    20    г.

**Смета № АУТВР - 516**

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пл.Металлургов д.8 (подъезды №2,3)

276 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: **Н-М-8-05/2016-АУТВР.Том2**

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный п. Металлургов д.8

Договор подряда КОС - 126 / 15

ст 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 614 586 руб.

с НДС 725 211,48 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:



Главный инженер

И.В.Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б.Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В.Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И.Сергеева

Подрядчик:



Генеральный директор

А.В. Белов

*Handwritten signature of N.I. Sergeeva*



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2</b> Приборы и оборудование													
1	ТЕРм11-02-022-03 По Инструкции Калькуляц. № 12.11.10.№237-О	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21				
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	шт	1	15929,3				15929,3				
3	ТЕР16-02-007-01 По Инструкции Калькуляц. № 12.11.10.№237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп.2, ВСт3сп.3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32 мм ППБ 305651.003-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	комплект	1	1254,19				1254				
6	ТЕРм11-02-022-03 По Инструкции Калькуляц. № 12.11.10.№237-О	Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21				
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	шт	1	15265,12				15265				
8	ТЕР16-02-007-01 По Инструкции Калькуляц. № 12.11.10.№237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(страницы) 1.4.Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗТП=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСП-507-0993	Орланди стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кг/см2) диаметром 50 мм Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт	-2		77,07			-154			
10	Цена постешка	Комплект монтажных частей №3 Ду-25мм МДЦ-35 п. 4.67 Стандартные вставки ПЗ-5% (ОЗП=6%, ЗМ=9%, МАТ=3%), МДЦ-35 п. 4.64 Разомкнутый-складной переходы Мановальны ПЗ=2%, КЗП=2%, ЗМ=9% к встав. ЗМ=2%, МАТ=3% к встав. ПЗ=2%, ЗМ=9%, МАТ=3%) Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Текущие цены	комплект	1		1005,52			1006			
Комплект преобразователя												
11	ТЕРМ12-1С-001-01 Термостат-контроль (термопреобразователь сопротивления)	Бобышки шулеры на условное давление до 10 МПа Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	100 шт	0,02		4792,02	723,98	594,46	96	14	12	
12	ТСП-101-1703	Прикладки резиновые (пластина техническая прорезанная) Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	кг	-0,06		26,78			-2			
13	ТСП-108-0081	Бобышки скошенные Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт	-2		17,63			-35			
14	ТСП-301-Э240	Колпачки-заглушки 1" Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт	-2		4,74			-9			
15	ТСП-507-Э630	Пробки П-М2Х2 Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	шт	-2		10,01			-20			
16	ТЕРМ11-02-001-01 Термостат-контроль (термопреобразователь сопротивления)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	1 шт	2		14,02	11,74		26	23		
17	ТСП-509-Э160	Прокладки паронитовые Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	кг	-0,084		48,82			-4			
18	Цена постешка	Комплект термопреобразователя КТСП-Н Р1100 L60 кг В С пильзой и бобышкой МДЦ-35 п. 4.66 Стандартные вставки ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=9%, МАТ=3%), МДЦ-35 п. 4.64 Разомкнутый-складной переходы Мановальны ПЗ=2%, КЗП=2%, ЗМ=9% к встав. ЗМ=2%, МАТ=3% к встав. ПЗ=2%, ЗМ=9%, МАТ=3%) Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Текущие цены	комплект	1		1938,06			1938			
оборудование краны												
19	ТЕРМ12-1С-001-01 Термостат-контроль (термопреобразователь сопротивления)	Бобышки шулеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Индекс КПОЗ(ИИ)справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15 ЗМ=6,29 ЗТМ=22,15 МАТ=4,37	100 шт	0,02		4792,02	723,98	594,46	96	14	12	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2			
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35			
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25			
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9			
24	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20			
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Манометр Крааслер кр Эл 12 11 10.М237-О	Установка вентилей и клапанов сборных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	6.77			76	18		
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х15лп для воды давлением 1,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57			
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527ПП, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59			
кран шаровый под приварку												
28	ТЕР16-05-001-02 Пр. Манометр Крааслер кр Эл 12 11 10.М237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.25	15.35	7.82		219	15	8	
29	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35			
30	507-0993	Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, диаметром 50 мм давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ/Ц/И (Исправочно) 1.4 Объемная стоимость строительства. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=3.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5			

Гранд-МЕТА

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1																				
32	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	849.8						850									
33	ТЕР16-05-001-01 Для Удмуртской Республики от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	152.92	15.35	5.85			306	31	12								
34	ТСЦ-509-0966	Прокладки из латуны марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр: и 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.004	2573.05					-10										
35	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1	-0.0022	31849.77					-70										
36	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	44.7					-179										
37	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777.1					1554										
Трубопроводы, запорная арматура																				
38	ТЕР16-02-007-03 Для Удмуртской Республики от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0.5	264.91	16.64	10.18			142	8	5								
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1	-0.004	31424.22					-13										
40	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1	0.008 6/6007-2	31424.22					25										
41	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1.4 Общественное предприятие Индекс паровода в текущие цены на 1 квартал 2012 года СЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111.46					-111										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТСЦ-507-1002	3 фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 шт	1	134,65							
43	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3			
44	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 9,2995**	5000,27				5			
<b>Трубопроводы</b>												
45	ТЕР16-02-004-03 (1,6 МПа) классиф. код от 12.11.10.0237-0	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015 16,665**9,150,166	13562,43	865,59	498,67	5,5	20	1	1	
46	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с г-льзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-16			
47	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x65 мм, наруж-ым диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм(89x4,5-76x3,5) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36,84				37			
48	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наруж-ым диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3,5 мм(89x4,5-57x3,5) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36,84				37			
49	ТЕР16-02-004-02 (1,6 МПа) классиф. код от 12.11.10.0237-0	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00525 16,665**9,150,166	12233,21	809,12	353,46	3,42	64	4	2	
50	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с г-льзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,525	107,5				-56			
51	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наруж-ым диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,5) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	5	26,44				132			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 75 мм толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,25	173,7				43			
53	ТЕР16-02-004-01 Для Министре Кавачова - 10 м 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,02134	10937,16	683,12	289,92	2,82	236	15	6	
54	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзавми для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-2,154	97,65				210			
55	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ), диаметр условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	3	25,4				76			
56	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50			
57	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,71	136,2				233			
58	ТЕР16-02-004-01 Для Министре Кавачова - 10 м 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00305	10937,16	683,12	289,92	2,82	55	3	1	
59	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзавми для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,503	97,65				49			
60	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,25	102,3				24			
61	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОГП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,275	80,92				22			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР65-23-1 По Министерству Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водной системы отогления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 1.4 Особые условия строительства Индекс перевода в таблицу цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	21.803286 7510772/1000	3.6	3.6			79	79		
63	ТЕР16-07-005-02 По Министерству Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отогления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 1.4 Особые условия строительства Индекс перевода в таблицу цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00675 0.00675-0.0015	329.64	67.08	44.91		2			
64	ТЕР16-07-005-01 По Министерству Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отогления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 1.4 Особые условия строительства Индекс перевода в таблицу цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02659 0.00675-0.00154	171.76	67.08	44.91		5	2	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
65	ТЕР65-5-8 По Министерству Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 1.4 Особые условия строительства Индекс перевода в таблицу цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	350.5		648	64	7	
66	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 1.4 Особые условия строительства Индекс перевода в таблицу цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350.06	-700						
67	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МПС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МПС35 п.4.64 Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1232.57	1233						
68	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МПС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МПС35 п.4.64 Задвижки параллельные фланцевые для воды и пара ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	929.83	930						
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС, Подъезд №2												
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2												
Приборы и оборудование												
69	ТЕР11-02-022-03 По Министерству Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, ИР.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Справочно) 1.4 Особые условия строительства Индекс перевода в таблицу цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5-2-1-Б-32, кл Б)	шт	1	15929,3				15929			
		МДС35 п. 4.50. Запасные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% МДС35 п. 4.54. Запасные расходы на складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2% МДС35 п. 4.56. Стоимость сырья и упаковки для з/в-оборудования КИП/И измеритель ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 (к рас.) ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 4 Текущие цены										
71	ТЕР16-02-007-01 По Мисурсов Карьеры с-м 12 11 10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (применительно ЗМм)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,63		202	11	7	
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 4 Текущие цены										
72	ТСП-507-0983	Фланцы стальные проколы приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм	шт	2	77,07							
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
73	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 Ду=32мм ППБ-305651-003-03	комплект	1	1254,19				1254			
		МДС35 п. 4.50. Транспортеры расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% МДС35 п. 4.54. Запасные расходы на складские расходы Оборудование ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% МДС35 п. 4.56. Стоимость сырья и упаковки для з/в-оборудования КИП/И измеритель ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 (к рас.) ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 4 Текущие цены										
преобразователи избыточного давления												
74	ТЕРм2-10-001-01 По Мисурсов Карьеры с-м 12 11 10 №237-0	Бойшшки, штуцера на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,96	534,46		46	7	6	
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
75	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	шт	0,03	26,78				1			
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
76	ТСП-108-0081	Бойшшки: скошенные	шт	1	17,63				18			
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
77	ТСП-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм	шт	1	12,37				12			
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
78	ТСП-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт	1	4,74				5			
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
79	ТСП-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт	1	10,01				10			
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										
80	ТЕР24-01-033-01 По Мисурсов Карьеры с-м 12 11 10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных (муфтовых) диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9		
		ИНДЕКС К ПОЗ/ИИ(Исправленно) 1 4. Общепредельное значение Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	шт.	-1	28,28				-28			
82	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	шт.	1	29,42				29			
83	ТЕРм11-02-001-01 Гв. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	1 шт.	1	11,74				14			12
84	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	кг	-0,042	48,82				-2			
85	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001" МДС35 п. 4.59 Тан. давление: 1,6 МПа; ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.61 Заполнитель по последним данным. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%, ТЗМ=1,2%) МДС35 п. 4.58 Связность: Маты и пластины - для эластомеров; Обработка: КИПДА -определения ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к.васк.) Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 4. Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811			
сброса												
86	ТЕРм12-10-001-01 Гв. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,45		48	7	6	
87	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая гроссованная) Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	кг	-0,03	26,78				-1			
88	108-0081	Бобышки скошенные Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	шт.	-1	17,63				-18			
89	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	шт.	1	12,37				12			
90	301-3240	Колпачки заглушки 1" Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	шт.	-1	4,74				-5			
91	507-2630	Пробки П-М27х2 Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	шт.	-1	10,01				-10			
92	ТЕР24-01-033-01 Гв. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗ/М (Стрелка-но) 1. 4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=1.37	1 шт.	1	38,21	8,77	6,9160		36	9		



ГОУНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28			
94	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29			
запорная арматура												
95	ТЕР-16-05-001-03 ПЗ-16-05-001-03 ср.12.11.10 №237-9	Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных, фланцев проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	
96	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255			
97	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	2	110,58				221			
98	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008			
99	ТЕР-16-02-007-03 Гр.Министров Казаченко кр ом.12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,54	10,18		285	17	10	
100	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	т	-0,0008	31424,22				-25			
101	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	т	0,0016	31424,22				50			
102	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223			
103	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИ.И(Стравочной) 1.4.Объемная стоимость Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5			
105	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,5012	5000,27				10			
106	ТЕР16-07-003-04 (Пр. Министров «Базис-НФ» от 12.11.10 №237-О)	Врезка в действующий внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм(с установкой 4 кранов шаровых приверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,66	50,64	6,87		313	102	19	
107	103-0052	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные оцинкованные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51			
108	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136			
109	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые FN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,6				1700			
<b>Трубопроводы</b>												
110	ТЕР16-02-004-03 (Пр. Министров «Базис-НФ» от 12.11.10 №237-О)	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015 (0,075/2/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1	
111	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с фланцами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18			
112	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (с 50 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм наружным диаметром: толщина стенки 6х3,5-7х3,5 мм(8х3,5-7х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74			
113	ТЕР16-02-004-02 (Пр. Министров «Базис-НФ» от 12.11.10 №237-О)	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0,2/100)	12283,21	809,12	353,46	3,42	61	4	3	
114	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с фланцами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (таблично) 1.4 Общеотраслевое ценообразование. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭМ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,5	107,5				-54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 75 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	14	0,5	173,7					87		
116	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мыльников Казанов-р.к.р от 12.11.10 №237-О	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	133) м Трубопровода	0,01735 0,9752*1,5561709	10337,16	683,12	289,92	2,82	190	12	5	
117	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильными для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	1,1735	97,65				159			
118	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром углового прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	17,85					35		
119	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	1,565	80,92					128		
120	ТЕРР65-23-3 Пр. Мыльников Казанов-р.к.р от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема 333 литра	21,806286 7632377,21009	1,84	1,84			40	40		
121	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мыльников Казанов-р.к.р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0055 0,9915*0,995	329,84	67,08	44,91		2			
122	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мыльников Казанов-р.к.р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01735	171,78	67,08	44,91		3	1	1	
Установка и демонтаж газобитного имитатора												
123	ТЕРР65-4-8 Пр. Мыльников Казанов-р.к.р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие газобитного имитатора.Демонтаж.Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦД.ИИ.Исправлено) 1.4. Объем работ по установке. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт	0,01	42380,71	3216,52	330,6		424	32	3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/см2) 50чббр диаметром 50 мм ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - 4 Объект: Стоимость строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=1.47	шт	-1	350.08				-350			
125	Цена поставщика	Лабораторный ингибитор для МФ, фланцевый. Ду-52мм (МД-35 л 4 бр. Танталовые засыпки ПЗ=5%, ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=3%), МД-35 л 4 бр. Танталовые засыпки ПЗ=5%, ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=3%, ЗМ=2%, ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - Текущие цены	шт	1	1232.57				1233			
Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд № 2												
Раздел 3. Система Т3. Т4. Узел учета ГЭС. Подъезд №3												
Приборы и оборудование												
126	ТЕР11-02-02-03 Пр. Инженерная компания ФЛ 12.11.19 №311-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Р-25, кл Б) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - 4 Объект: Стоимость строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=1.47	1 шт.	2	20.69	10.36			41	21		
127	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромеханический с 5П 0,12-19,0м3/ч (МО-5.2.1-Р-25, кл Б) МД-35 л 4 бр. Танталовые засыпки ПЗ=5%, ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=3%; МД-35 л 4 бр. Танталовые засыпки ПЗ=5%, ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=3%, ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%); МД-35 л 4 бр. Станция тары и иголок - для электрообслуживания КПП в помещении ТЗ=1.015, ЭМ= 0.15, МАТ=1.015 * заск.) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - Текущие цены	шт	2	15265.12				30530			
128	ТЕР16-02-007-01 Пр. Инженерная компания ФЛ 12.11.19 №311-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 50 мм (применительно 25мм) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - 4 Объект: Стоимость строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=1.47	1 соединение	2	201.76	10.94	6.83		404	22	14	
129	ТСЦ-507-0963	Фланцы стальные плоские прива зные из стали ЭСт3сп3, диаметр 50 мм ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - 4 Объект: Стоимость строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=1.47	шт	-4	77.07				-308			
130	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-25мм (МД-35 л 4 бр. Танталовые засыпки ПЗ=5%, ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=3%), МД-35 л 4 бр. Танталовые засыпки ПЗ=5%, ОЗП=3%, ЭМ=6%, МАТ=3%, ЗМ=2%, ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - Текущие цены	комплект	2	1005.52				2011			
Итого по разделу 7 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2												
131	ТЕР12-10-001-01 Пр. Инженерная компания ФЛ 12.11.19 №311-0	Бойлеры, аппараты на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - 4 Объект: Стоимость строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=1.47	100 шт.	0.02	4752.02	722.98	594.43		96	14	12	
132	ТСЦ-101-1703	Пластины резиновые (пластина техническая прессованная) ИМДЕКС К ПСОЗДИИ(справочно) 1 - 4 Объект: Стоимость строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=1.47	шт	-0.06	26.78				-2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2								
134	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2								
135	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2								
136	ТЕРМ11-01-001-01 79 Мин-стор. Кавенор № Ом 12.11.10.03237-0	Прибор, устанавливаемый на разъемных соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2								
137	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.064								
138	Цена поставщика О	Комплект термопреобразовательной КТСПН Р100 Л60 кл. В с гильзой и бобышкой УДСЗ в 4 шт. Трансформаторные разъемы ПЗ=6% ОЗТ=6% ЗМ=6% МАТ=6% УДСЗ в 4 шт. Заготовительные окисленные разъемы Обработка ПЗ=1.2% ОЗТ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2% УДСЗ в 4 шт. Стальная гильза и фланец - для электрооборудования КИП/А. Индекс К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Текущие цены	комплект	1								

оборудовые краны

139	ТЕРМ12-10-001-01 79 Мин-стор. Кавенор № Ом 12.11.10.03237-0	Бобышки, шурупы на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02								
140	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06								
141	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2								
142	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2								
143	301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2								
144	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2								
145	ТЕР24-01-033-01 79 Мин-стор. Кавенор № Ом 12.11.10.03237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИЛ(Исправочно) 1.4. Объем поставки: стандартный. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57			
147	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59			
кран шаровый под приварку												
148	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	152,92	15,35	5,85		459	46	18	
149	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0033	31849,77				-105			
150	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	44,7				-268			
151	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,006	2573,05				-15			
152	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	777,1				2331			
Трубопроводы, запорная арматура												
153	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3	
154	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0004	31424,22				-13			
155	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07						-77	
157	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82						90	
158	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0025	2573,05						-1	
159	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0001-2	2573,05						3	
фланец из меди												
160	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министров Красноярск-кр опл 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,111-02	2348,62	1261,98	552,56	42,36		2	1	1
161	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 (МДС35 п. 4.60. Трансформные раскоды ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-окладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87					1037		
трубопроводы												
162	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск-кр опл 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047 (0,055*4+29)/100	12233,21	309,12	353,46	3,42		57	4	2
163	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,47	107,5					-51		
164	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	26,44					106		
165	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7					43		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00135 (0,045*3/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	15	1		
167	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,135	97,65				-13			
168	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75			
169	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01105 (0,075*3+0,03*1+0,4+0,45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	121	8	3	
170	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,105	97,65				-108			
171	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	20,4				61			
172	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 6 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25			
173	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,4	102,3				41			
174	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,45	80,92				36			
175	ТЕРР65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осматра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	21,806286 763227*2/1000	3,6	3,6			79	79		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	ТЕР16-07-005-02 Пр.Мисстрон Кваснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91			2		
177	ТЕР16-07-005-01 Пр.Мисстрон Кваснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода  0,0124 0,0105+0,00135	0,0124	171,78	67,08	44,91		2	1	1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
178	ТЕРР65-5-8 Пр.Мисстрон Кваснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	
179	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700			
180	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860			
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3												
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3												
Приборы и оборудование												
181	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Мисстрон Кваснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
182	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12*18 Ом3Ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость пая и улаковки - для электрооборудования. КИПда, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265			
183	ТЕР16-02-007-01 Пр.Мисстрон Кваснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спз, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	-2	77.07				-154			
185	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МД-Б-2 №3 Ду-50мм (МДСБ п.4.6.3.1) -опорные раскобы ПЗ-6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МА=6% МДСБ п.4.6.3.2. -сповнительно-обжимные раскобы Матриары ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, К раск. -ЗП=2%, МА=2%, К раск. -ЗП=2%, ЗМ=2%, МА=2% ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4. Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006			
предусмотрено изыскательские работы												
186	ТЕРМ12-10-001-01 По Матриары Крановый кр от 12.11.10 №237	Бобышки, шт. для на условное давление до 10 МПа (под преобразованием изыскательского давления) ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	100 шт.	0,01	4792,00	723,98	594,46		48	7	6	
187	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая- прессованная) ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	кг	-0,03	26,76				-1			
188	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	-1	17,63				-18			
189	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм. ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	1	12,37				12			
190	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	-1	4,74				-5			
191	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	-1	10,01				-10			
192	ТЕР24-01-033-01 По Матриары Крановый кр от 12.11.10 №237	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	1 шт.	1	38,21	6,77			38	9		
193	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к1018 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	-1	26,26				-26			
194	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	шт.	1	29,42				29			
195	ТЕРК11-02-001-01 По Матриары Крановый кр от 12.11.10 №237	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, мажоз до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗ: ЦИИ(справочно) 1.4.Объемное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МА=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	ТСЦ-509-2160	Прокиладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ЗП1=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ1=4.37	кг	-0.042	48.82					-2		
197	Цена поставщика 0	Датчики избыточного Давления 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 н 4 60 Трёхсторонние расчёба ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МРС35 н 4 64 Зерочечувствительност-электрические расчёбы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; к раск. ЗТМ=1.1%; МАТ=1.2% к раск. ТЗ=1.2%; МРС35 н 4 58 Сторонность лавы и клапаны - для микрооборудования ИДС35 н 4 58 Страну-произв. ПЗ= 0.5; ОЗП=1.0; ЗМ=1.0; МАТ=1.0; к раск. П) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Текущие цены	шт	1	3810.64					3811		
сборка воздухоотводчиков												
198	ТЕРМ12-10-001-01 По Министерству Капитала № от 12.11.10 №237-О	Бобышки шлицевые на условные давление до 10 МПа (под крыны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0.01	4792.02	723.98	594.46			48	7	6
199	101-1703	Прокладки резиновые (пластик на техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78					-1		
200	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	17.63					-18		
201	ТСЦ-302-1236	Сгонцы стальные с муфтой и контргайкой, диаметры 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	шт	1	12.37					12		
202	301-3240	Копытки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	4.74					-5		
203	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	10.01					-10		
204	ТЕР24-01-033-01 По Министерству Капитала № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляры и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	38.21	8.77				38	9	
205	302-1342	Вентили прокладные муфтовые 15кПа/8п для воды давлением 1.6 МПа (1.6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	шт	-	26.28					-28		
206	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Е27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	шт	1	29.42					29		
207	ТЕР18-06-003-10 По Министерству Капитала № от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (Исправлено) 1.4. Объем поставки: строительного. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ1=6.29, ЗТМ1=22.15, МАТ=4.37	1 шт	-	184.01	18.16	17.79	0.3		184	18	18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88							
краны шаровые под приварку												
209	ТЕР16-01-003-03	Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов 3 шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	140,83	50,84	8,87		282	-02		18
210	ТСЦ-103-1051	Трубы стальные сварные газопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-0,3	50,19							-40
211	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-0	57,69							-115
212	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777,1							1554
запорная арматура												
213	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219			8
214	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07							-154
215	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82							180
216	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94							842
217	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стрелочной) 1.4 Объем раскладки строительства. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: СЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,75	10,94	6,63		101	5		3



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0004	3142,22					-13		
219	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0028 0,00017	3142,22					25		
220	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	77,07					-77		
221	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	63,82					60		
222	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2572,05					-1		
223	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,00052	2572,05					3		
врезка Ду32 в Ду120 (без установки з/а)												
224	ТЕР16-07-003-04 Для монтажа квадрат №2 см 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		166,68	50,84	8,87			157	51	9
225	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,4	63,71					-25		
226	302-1137	Вентили прохладные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	68,03					-68		
врезка Ду50 в Ду120 (без установки з/а)												
227	ТЕР16-07-003-06 Для монтажа квадрат №2 см 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общедетальное стоимость: Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	690,96	71,18	12,26	0,15		691	71	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	М	-0.4	136.2				-54			
229	ТСЦ-302-1175	Садкижи параллельные фланцевые с вывальными шпанделями для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	шт.	-1	350.08				-350			
230	ТЕР16-05-001-02 Вид: Муфта-Кабель-кр Фит. 12 11 10 №237-0	3 Становка вентиляей, затворек, затворов, клапанов обратных, муфтов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+/") установка 3/а) ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	1 шт.	-1	219.26	15.35	7.62		-219	-15	-6	
231	ТЕР16-02-007-01 Вид: Муфта-Кабель-кр Фит. 12 11 10 №237-0	Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+/") приварка фланцев) ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	1 соединени	0.5	201.76	10.94	6.53		101	5	3	
<b>Трубопроводы</b>												
232	ТЕР16-02-004-01 Вид: Муфта-Кабель-кр Фит. 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	100 м Трубопровода	0.005 15.51/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	55	3	1	
233	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	М	-0.5	97.65				-49			
234	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	М	0.5	136.2				56			
235	ТЕР16-02-004-01 Вид: Муфта-Кабель-кр Фит. 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	100 м Трубопровода	0.01266 3.059*2+17/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	141	9	4	
236	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	М	-1,286	97.65				-126			
237	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр условного прохода 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Глигентельно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗ. (И/И/Стр./авт.-н/ч) 1-4 Общеотопительное строительство Индекс паровода - текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МА=4.37	шт	2	20.4				-11			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	М	1,17	60,92					95		
239	ТЕРР65-23-3 Тр. Министров Казань-яр см 12 11 10 №237-0	Слив воды из системы (Применительно Слива и наполнение водои системы водооборудования без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	21,66286 76327-201022	1,84	1,84			40	40		
240	ТЕРР16-07-005-01 Тр. Министров Казань-яр см 12 11 10 №237-0	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0 788 6,0799-6,025	171,78	67,08	44,91		3	1	1	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

241	ТЕРР65-5-8 Тр. Министров Казань-яр см 12 11 10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	100 шт.	0 01	42390,71	3215,52	330 5		4,24	32	3	
242	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	шт	-1	350 08				-350			
243	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДСЗ п 4 63 Транспорные диски ПЗ=6% ОЗГ=6% ЗМ=6% МАТ=6% МДСЗ п 4 64 Заслонительно-складские диски Материалы ПЗ=2% ОЗГ=2% ЗМ=2% к раск. ЗТМ=2% МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Текущие цены	шт	1	929 83				930			
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3												

Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №2,3

244	ТЕРР12-01-105-05 Тр. Министров Казань-яр см 12 11 10 №237-0	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 85 мм (76х2,5) МДСЗ п 3 2 1 Демонтаж оборудования котлов на объектах муниципальной собственности (предварительно в под) с разборкой и вывозом на часть ОЗГ=0,5 ЗМ=0,5 к раск. ЗТМ=0,5 МАТ=0,5 ТЗ=0,5 ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	100 м	0 016 13/100	1047,41	625,46	421,95		30,28	19	11	8
245	ТЕРР12-01-105-04 Тр. Министров Казань-яр см 12 11 10 №237-0	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм МДСЗ п 3 2 1 Демонтаж оборудования котлов на объектах муниципальной собственности (предварительно в под) с разборкой и вывозом на часть ОЗГ=0,5 ЗМ=0,5 к раск. ЗТМ=0,5 МАТ=0,5 ТЗ=0,5 ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исполвочно) 1 4 Общеправдавшее сметальное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22 15, МАТ=4,37	100 м	0 009 69/100	907,27	630,99	276,28		21,18	8	5	2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Кавказск.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.008 (0.8/100)	762.14	640.59	59.84		6	5		
247	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Кавказск.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.022 (0.7+1.9/100)	477.35	427.72	23.98		11	9	1	
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №2,3												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №2,3												
248	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Кавказск.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.95	0.59	237	52	8	1
249	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой МПС35 п. 4.59 Трансформаторная коробка. ПЗ=6% (СЗП=5% ЭМ=6% МАТ=6%) МПС35 п. 4.61 Запасная трансформаторная коробка. Материалы. ПЗ=2% (СЗП=1% ЭМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Текущие цены	шт	1	4676.25				4676			
250	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Кавказск.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	100 м	0.006 (0+2/100)	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3	
251	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	м	0.8 6+2	71.04				57			
252	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Кавказск.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	1 шт.	8 6+1+1	7.44	5.93			60	47		
253	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-0-02 485-БП (МПС35 п. 4.60 Трансформаторная коробка. ПЗ=6% (СЗП=5% ЭМ=6% МАТ=6%) МПС35 п. 4.61 Запасная трансформаторная коробка. Материалы. ПЗ=1.2% (СЗП=1.2% ЭМ=1.2% МАТ=1.2%) МПС35 п. 4.68 Сплавить латунь и алюминий для электрооборудования. Кипитин. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37 1.4. Текущие цены	шт	1	18488.01				18488			
254	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Кавказск.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	1 ввод	3	43.45	11.14			130	33		
255	ТСЦ-509-0050	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. СЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=27.15. МАТ=4.37	шт	3	7.24				-22			
256	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP34) МПС35 п. 4.60 Трансформаторная коробка. ПЗ=6% (СЗП=1.06 ЭМ=1.06 МАТ=1.06) МПС35 п. 4.61 Запасная трансформаторная коробка. Материалы. ПЗ=2% (СЗП=1% ЭМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К.ПОЗИЦИЯ (страницы) 1.4. Текущие цены	шт	3	32.19				97			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Казань-кр см 12 11 10 №237-О	Ввод п/обидий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	1 ввод	2 1-1	43,45	11,14				87	22	
258	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	шт.	-2	7,24					-14		
259	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДКС 5 п. 4.64. Транспорты: раскаты ПЗ=1 06; ОЗП=1 06; ЗМ=1 06; МАТ=1 06; ИДКС 5 п. 4.64. Заемодательные-складские раскаты. Танталовый ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	39,34					59		
260	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИДКС 5 п. 4.64. Транспорты: раскаты ПЗ=1 06; ОЗП=1 06; ЗМ=1 06; МАТ=1 06; ИДКС 5 п. 4.64. Заемодательные-складские раскаты. Танталовый ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	104,84					105		
261	ТЕРМ08-03-57-5-01 Пр. Министров Казань-кр см 12 11 10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26	
262	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДКС 5 п. 4.64. Транспорты: раскаты ПЗ=1 06; ОЗП=1 06; ЗМ=1 06; МАТ=1 06; ИДКС 5 п. 4.64. Заемодательные-складские раскаты. Танталовый ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57					403		
263	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Казань-кр см 12 11 10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	1 т	0,00178 0,98727099	23088,92	1118,07	1254,6	31,35		59	2	2
264	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Казань-кр см 12 11 10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	100 м	0,03 41-2/109	4052,39	449,03	1604,09	410,14		122	13	48
265	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	м	1,33 1-2,02	102,3					105		
266	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3 0) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	м	2,26 1-1,03	102,3					211		
267	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Казань-кр см 12 11 10 №237-О	Рукав металлургический, наружный диаметр до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗ.ЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22 15; ЗМ=6-29; ЗТМ=22 15; МАТ=4-37	100 м	0,06 6-99	823,93	375,45	305,56	3,27		409	23	18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС-35 л 4-6; Транспортировочные рукава: ПЗ-1-06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС-35 л 4-6; Электроизоляционные рукава: Материалы ПЗ-2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%); И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 4. Текущие цены	М	5.18 611.03	50.22				496			
269	ТЕРМ08-02-4-11-01 Гр. Министров Казань-Фр от 12.11.10 №027-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 1-4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, МАТ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.03 31.00	6623.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9	
270	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром: 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС-35 л 4-6; Транспортировочные рукава: ПЗ-1-06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС-35 л 4-6; Электроизоляционные рукава: Материалы ПЗ-2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%); И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 4. Текущие цены	М	3.09 371.03	39.93				123			
271	ТЕРМ08-02-4-09-01 Гр. Министров Казань-Фр от 12.11.10 №027-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами: диаметр до 25 мм (горючая труба с зондом Д16) И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 1-4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, МАТ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.415 41.5100	4104.85	257.52	769.47	236.42	1704	107	319	96
272	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Горючая труба с зондом диаметром 16 мм ИДС-35 л 4-6; Транспортировочные рукава: ПЗ-1-06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС-35 л 4-6; Электроизоляционные рукава: Материалы ПЗ-2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%); И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 4. Текущие цены	М	42.745 64481.03	5.63				283			
273	ТЕРМ08-02-4-12-01 Гр. Министров Казань-Фр от 12.11.10 №027-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара+питающий) И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 1-4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, МАТ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.495 137.542100	1096.2	60.7	4.54	0.15	544	30	2	
274	ТЕРМ08-02-4-12-02 Гр. Министров Казань-Фр от 12.11.10 №027-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 1-4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, МАТ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.06 191100	1116.17	72.93	9.07	0.3	67	4	1	
275	ТЕРМ08-02-4-05-01 Гр. Министров Казань-Фр от 12.11.10 №027-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шифр + ВВГ шифр + ВВГ в ВРУ) И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 1-4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, МАТ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.062 172433100	2353.1	414.41	293.18	3.72	146	26	16	
276	ТЕРМ08-02-4-12-09 Гр. Министров Казань-Фр от 12.11.10 №027-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> И-ДЕКС К ПЗ-Ц-Х (Исправлено); 1-4. Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, МАТ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1.11 138451100	321.34	24.78	4.54	0.15	423	28	5	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Мыльников Казюков ИР опл 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Объем работ по монтажу смонтированных кабелей в пульты на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,328 (15.8+121.09)	€	170,84	158,1			59	55	
278	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0.75 ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, СОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, СОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% к расх. ПЗ=1%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	М	1,276 (1,27+0,03)		5,39				7		
279	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, СОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% к расх. ПЗ=1%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	М	11,32 (11,11+0,02)		34,29				385		
280	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, СОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% к расх. ПЗ=1%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	М	127,5 (127,95-0,71+0,02)		16,56				2111		
281	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2X24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, СОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% к расх. ПЗ=1%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	М	71,706 (27,5+16,6+9,7+0,2)		8,58				615		
282	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мыльников Казюков ИР опл 12.11.10 №237-О	Коробка (щитки) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Объем работ по монтажу смонтированных кабелей в пульты на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7	€	250,6	35,81	3,44		1754	251	24
283	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, СОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, СОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% к расх. ПЗ=1%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	шт	€	40,31					242		
284	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная 125x125x70 IP54 ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, СОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Завозовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, СОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх. ЗТМ=2% к расх. ПЗ=1%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Текущие цены	шт		89,67					90		
285	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Мыльников Казюков ИР опл 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конц с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Объем работ по монтажу смонтированных кабелей в пульты на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,34 (1,34+0,09)		193,66	120,92			245	162	
286	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мыльников Казюков ИР опл 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Объем работ по монтажу смонтированных кабелей в пульты на 4 квартал 2012 года ОПГ=22.15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,32 (32+109)		5205,82	151,52	4,54	0,15	1866	61	1
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подразды №2.3												
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подразды №2.3												
										133922		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Монтажная Класификация от 12.11.10 №237-О	3 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 1.4 Общественная строительная Индекс перепада в текущей цене на 4 квартал 2012 года СЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,335 (0,55*100)	5623,93	375,45	305,56	3,27	2422	133	109	1
288	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Таблица цены раскладки ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=6% МАТ=1,06) МДС35 п.4.61 Таблица цен раскладки ПЗ=1% (ОЗП=1% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 4 Текущая цена	м	36,565 (0,365*103)	80,23	2833						
289	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Монтажная Класификация от 12.11.10 №237-О	3 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 1.4 Общественная строительная Индекс перепада в текущей цене на 4 квартал 2012 года СЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,25 (0,25*100)	5623,93	375,45	305,56	3,27	1706	94	77	
290	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60 Таблица цены раскладки ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06 ЗМ=6% МАТ=1,06) МДС35 п.4.61 Таблица цен раскладки ПЗ=1% (ОЗП=1% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 4 Текущая цена	м	39,93 (0,3993*103)	39,93	1028						
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallорукава. Подъезды №2,3												
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3												
291	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Монтажная Класификация от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 1.4 Общественная строительная Индекс перепада в текущей цене на 4 квартал 2012 года СЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	16	2	
292	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Таблица цены раскладки ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п.4.61 Таблица цен раскладки ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 4 Текущая цена	м	35,5 (0,355*102)	34,29	674						
293	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Монтажная Класификация от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 1.4 Общественная строительная Индекс перепада в текущей цене на 4 квартал 2012 года СЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,355 (0,355*100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	390	22	2	
294	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Монтажная Класификация от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 1.4 Общественная строительная Индекс перепада в текущей цене на 4 квартал 2012 года СЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	2,34 (0,74*3100)	381,34	24,78	4,54	0,15	1083	70	13	
295	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Таблица цены раскладки ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п.4.61 Таблица цен раскладки ПЗ=1% (ОЗП=1% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (стравочно) 4 Текущая цена	м	211,26 (0,31*681,5)	16,56	3556						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
296	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.6) Транспортировка: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.6.1. Зеркальные системы: Материалы: ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 4 Текущие цены	М	108,33 (135,57+7,19)	8,58					932		
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3												
22237												

Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №2,3

297	ТЕР13-03-002-04 Для Министров Красноярска см. 13 п. 10. №237-0	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) 1. 13 Т ОЛПы начислены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01+09 (0,5637+1,4357+1,2515+0,2199) (100)	345,86	71,56	16,55	0,11		5	1	
298	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05					-4		
299	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Ажкор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,3 0,9222 (100)	24,87					5		
300	ТЕР13-03-002-04 Для Министров Красноярска см. 13 п. 10. №237-0	Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) 1. 13 Т ОЛПы начислены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1 2. стоев ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗИ=2 к раск. ЗТМ=2, МАТ=2 к раск. ТЗ=2, ЗИ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01309	691,32	143,12	33,1	0,22		10	2	
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №2,3												
305												

Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №2,3

301	ТЕР101-11-013-01 Для Министров Красноярска см. 13 п. 10. №237-0	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токочувствительник		22,1	22,1				22	22	
302	ТЕР101-11-028-01 Для Министров Красноярска см. 13 п. 10. №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратами и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия		5,89	5,89				6	6	
303	ТЕР101-11-011-01 Для Министров Красноярска см. 13 п. 10. №237-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,32	235,68	235,68				5	5	
304	ТЕР102-01-002-03 Для Министров Красноярска см. 13 п. 10. №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобд) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Исправлено) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		1447,13	1447,13				1447	1447	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
305	<b>ТЕРп02-01-002-04</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	1 канал	8 (12*6-10)	141,31	141,31			1130	1130			
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03													
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15													
<b>Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №2,5</b>													
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		188025	5295	1000	114								
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам		189984	6777	1477	155								
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 3-4, 8-9, 28-61, 63-64, 25-27, 71-72, 95-119, 121-122, 80-82, 92-94, 128-129, 148-159, 162-174, 176-177, 145-147, 183-184, 207-238, 240, 192-194, 204-206, 297-300)		328	251	79									
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 62, 65-66, 120, 123-124, 178-179, 175, 239, 241-242, 246-247)		70	67	3									
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 9-24, 69, 74-79, 83-84, 86-91, 126, 131-137, 139-144, 160, 181, 186-191, 195-196, 198-203, 244-245, 248, 252, 277, 285, 250-251, 254-255, 257-258, 261, 263-267, 269, 271, 273-276, 282, 286-287, 289, 291, 293-294)		799	533	264									
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, фотехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 301-305)		392	392										
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 287, 289, 291, 293-294)		146	91	55									
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-61, 63-64, 25-27, 71-72, 95-119, 121-122, 80-82, 92-94, 128-129, 148-159, 162-174, 176-177, 145-147, 183-184, 207-238, 240, 192-194, 204-206, 297-300)		224	145	76									
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах		428796	150108	9289	3433								
Накладные расходы		119774											
В том числе, справочно:													
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 301-305)		40561											
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 6424) (Поз. 62, 120, 175, 239, 246-247)		4432											
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 16500) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 69, 74-79, 83-84, 36-9', 126, 131-137, 139-144, 160, 181, 186-191, 195-196, 198-203, 244-245, 248, 252, 277, 285)		12376											
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 297-300)		84											
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 34554) (Поз. 249-251, 254-276, 278-284, 286-293)		30753											
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4918) (Поз. 65-68, 123-125, 161, 178-180, 241-243)		4720											
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22060) (Поз. 3-5, 8-10, 28-61, 63-64, 71-73, 95-119, 121-122, 128-130, 148-159, 162-174, 176-177, 183-185, 207-238, 240)		23824											
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2480) (Поз. 25-27, 80-82, 92-94, 145-147, 192-194, 204-206)		3024											
Сметная прибыль		66016											
В том числе, справочно:													
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 301-305)		21278											
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6424) (Поз. 62, 120, 175, 239, 246-247)		2570											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21418) (Поз. 65-68, 1, 6, 11-17, 19-24, 123-125, 69, 74-79, 83-84, 86-91, 161, 178-180, 126, 131-137, 139-144, 160, 241-243, 18, 186-191, 195-196, 198-203, 244-245, 248, 252, 277, 285)									10282			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 34554) (Поз. 249-251, 254-276, 278-284, 286-296)									17968			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 297-300)									53			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22060) (Поз. 3-5, 8-10, 28-61, 63-64, 71-73, 95-119, 121-122, 128-130, 148-159, 162-174, 176-177, 183-185, 207-238, 240)									12353			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2480) (Поз. 25-27, 80-82, 92-94, 145-147, 192-194, 204-206)									1512			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС. Подъезд №2									77450			
Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС. Подъезд № 2									64226			
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС. Подъезд №3									74375			
Итого по разделу 4 Система В1, Узел учета ХВС. Подъезд №3									69928			
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №2,3									2005			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №2,3									133922			
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №2,3									41805			
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №2,3									22237			
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещениях. Подъезды №2,3									305			
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №2,3									128333			
Итого									614586			
В том числе:												
Материалы									146495			
Машины и механизмы									9289			
ФОТ									153541			
Оборудование									122904			
Накладные расходы									119774			
Сметная прибыль									66016			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>614586</b>			

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ГТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

